


F1

NOVÉ / STÁVAJÍCÍ

IZOLACE OBVODOVÝCH STĚN - MV TL. 150mm

- VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA TL. 15mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH CIHEL TL. 375mm
  / ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 375mm
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15mm

---

- LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
- FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VLNY S PODÉLNÝMI VLÁKNY TL. 150mm
  (λ = 0,036W/mK) KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI ZAPUŠTĚNÝMI HMOŽDINKAMI
  S OPTIMALIZOVANÝM PROSTUPEM TEPLA 0,000 W/K,
  KAT. PODKLADU A,B,C,D,E, V POČTU DLE KOTEVNÍHO PLÁNU
- PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
  + SKLOVLÁKNITÁ ARMOVACÍ TKANINA (PŘESAHY 100mm)
- PODKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR - PROBARVENÝ V ODSTÍNU OMÍTKY
- SILIKONOVÁ OMÍTKA S ANORGANICKÝMI PIGMENTY A S OBSAHEM UHLÍKOVÝCH
  VLÁKEN, S VYSOKOU SAMOČISTÍCÍ SCHOPNOSTÍ NA BÁZI FOTOKATALYTICKÉHO
  PŮSOBENÍ, S NÍZKOU NASÁKAVOSTÍ (KAT. W3 - NÍZKÁ DLE ČSN EN 1062-3)

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| HL. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL |
|---|---|---|---|---|
| ING. JIŘÍ ADAMEC | | PATRIK DOSTÁLEK | | |

PK Adamec, s.r.o.
KOMENSKÉHO 42/1
561 51 LETOHRAD
IČO: 274 82 456

| | |
|---|---|
| MÍSTO STAVBY: | LETOHRAD |
| INVESTOR: | PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE |
| STAVBA: | **REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - PSŠ LETOHRAD**<br>**AREÁL ÚSTECKÁ Č.P. 36**<br>**SO 01 - BUDOVA UČEBEN** |
| OBSAH VÝKRESU: | **NAPOJENÍ ZATEPLENÍ OSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN NA RÁM OKNA** |

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 2 x A4 |
| DATUM | 04/2017 |
| ÚČEL | DPS |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | PK - 16 - 1005 |
| ARCH. ČÍSLO | |
| MĚŘÍTKO: | **1 : 5** |
| Č. VÝKRESU: | **D.1.1.1.2.25** |