


PŮDORYS 1.NP
NAVRŽENÝ STAV










LEGENDA SKLADEB

- S01** OBVODOVÁ STĚNA PODLAŽÍ 1.NP
interiér
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- ŽELBET NOSNÝ PANEL TL. 150 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS TL. 80 mm
- POHLEDOVÝ ŽELBET TL. 70 mm
- TEPELNÁ IZOLACE GRAFITOVÝ EPS TL. 180 mm
- VNĚJŠÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNO 1,5 mm, ŠEDÁ
exteriér
- S03** STĚNA MEZIPODESTY SCHODIŠTĚ V 1.NP
interiér
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- PLYNOSILIKÁT TL. 300 mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE GRAFITOVÝ EPS TL. 180 mm
- VNĚJŠÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNO 1,5 mm, ŠEDÁ
exteriér
- S04** OSTĚNÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ
interiér
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- CIHELNÉ ZDIVO CD-INA TL. 400 mm
- TEPELNÁ IZOLACE GRAFITOVÝ EPS TL. 180 mm
- VNĚJŠÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA ZRNO 1,5 mm, ŠEDÁ
exteriér

POZNÁMKA:

- ☉ VNITŘNÍ OSTĚNÍ PO MONTÁŽI OKEN A PARAPETŮ BUDE ZEDNICKY ZASRAVENO A PŘEMALOVÁNO
- ☉ OSTĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ BUDE TL. IZOLACE 30 MM XPS - NENÍ ZAKRESLENO

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  PREFABRIKOVANÝ PANEL
-  PŘÍČKY Z DUTÝCH PŘÍČKOVEK
-  BETON
-  PÓROBETONOVÁ TVÁRNICE
-  PLYNOSILIKÁT
-  CIHELNÉ ZDIVO CD - INA
-  GRAFITOVÝ EPS TL.180 MM

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

projektoval: Ing. Václav Turyna	vypracoval: Ing. Václav Turyna	kontroloval: Ing. Martin Tábořský	dokumentace: DPS
stavěbník: Pardubický kraj, Komenského nám.125,Pardubice			číslo zakázky: Z150609
zakázka: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE RYBITVÍ, SOKOLSKÁ 148, 533 54			datum: 04/2016
objekt: SO 01 - Internát			měřítko: 1:100
díl: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			formátů: 2xA4
výkres: Půdorys 1.NP - Navržený stav			změna: -
část: STA		č. přílohy: 09	č. výřezu:

