

POZNÁMKA

- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ BUDE PROVEDENO Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7mm
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDE PROVEDENO Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,6MM
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED PROVÁDĚNÍM ZMĚŘENY NA MÍRU REALIZAČNÍ FIRMOU, KAŽDÝ OTVOR BUDE PŘEMĚŘEN A ZJIŠTĚNO PŘESNÉ OSAZENÍ OKENNÍCH VÝPLNÍ A ROZTEČ BOČNÍHO ZATEPLENÍ
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ PROVÉST PODLE ZÁSAD ČSN 73 3610.
- PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ NA ATIKÁCH VIZ VÝKRES DETAILŮ



Tábořský

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Radko Stránský	vypracoval: Radko Stránský	kontroloval: Ing. Martin Tábořský	dokumentace: DPS
			číslo zakázky: Z150609
			datum: 09/2015
			měřítko: -
stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice			formátů: 5 x A4
zakázka: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE RYBITVÍ, SOKOLSKÁ 148, 533 54			změna: -
objekt: SO 02 - AB			část: STA
díl: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			č. přílohy: 13
výkres: Výpis klempířských výrobků			výtisk: 13