POZNÁMKA

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY A VYROBENY NA MÍRU!!!

- MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO OKNA $U_W \leq 0{,}9$ W/(M²*K)

- MATERIÁL OKEN: PLASTOVÝ ŠESTIKOMOROVÝ RÁM S VÝSTUHOU $U_{F,\ MIN} = 1{,}3$ W/(M²*K)

- KOVÁNÍ OKEN MUSÍ UMOŽŇOVAT MIKROVENTILACI

- VYZNAČENÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN JE INFORMATIVNÍ, KONEČNÝ SMĚR OTEVÍRÁNÍ URČÍ INVERSTOR PŘI JEJICH OBJEDNÁVCE

- POHLED NA OKENNÍ SCHEMA JE ZE STRANY EXTERIÉRU

- BAREVNOST BUDE SCHVÁLENA AUTORSKÝM DOZOREM DLE VZORNÍKU KONKRÉTNÍHO DODAVATELE

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTVÍCÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, VNITŘNÍ ŽALUZIE TĚSNÍCÍ PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPAR. OSAZENÍ PRVKŮ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PARAPETNÍCH LIŠT A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

- OSAZENÍ OKEN DO OTVORU MUSÍ BÝT PROVEDENO S OBVODOVOU PAROZÁBRANOU DLE ČSN 74 6077

Ing. MARTIN TÁBORSKÝ
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0602189

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Ing. Václav Turyna	Ing. Václav Turyna	Ing. Martin Táborský	číslo zakázky:	Z150609
			datum:	09/2015
			měřítko:	

stavebník:	**Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice**	formátů:	2x A4
zakázka:	**REALIZACE ÚSPOR ENERGIE RYBITVÍ, SOKOLSKÁ 148, 533 54**	změna:	-
objekt:	SO 03 - Dílny	část: D STA	č. přílohy: 21
díl:	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení		č. výtisku:
výkres:	**VÝPIS OKEN**		