POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY A PROVEDENY NA MÍRU!!!
- MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO VSTUPNÍ DVEŘE A VRATA $U_W \leq 1{,}2$ W/(M²*K)
- VENKOVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE A VRATA DVEŘE - HLINÍKOVÝ RÁM
- ZASKLENÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ TROJSKLEM BEZPEČNOSTNÍM S VODOROVNÝM ZNAČENÍM NA SKLE (FOLIE)
- BUDE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ ČLENĚNÍ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ
- BAREVNOST A POVRCHOVOU STRUKTURU ODSOUHLASÍ PŘED VÝROBOU DODAVATEL

Ing. MARTIN TÁBORSKÝ
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0602189

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Ing. Václav Turyna	Ing. Václav Turyna	Ing. Martin Táborský	číslo zakázky:	Z150609
			datum:	09/2015
			měřítko:	

stavebník:	**Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice**	formátů:	3x A4
zakázka:	**REALIZACE ÚSPOR ENERGIE RYBITVÍ, SOKOLSKÁ 148, 533 54**	změna:	-
objekt:	SO 03 - Dílny	část: D STA	č. přílohy: 26
díl:	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení		č. výtisku:
výkres:	**VÝPIS DVEŘÍ**		