



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 02. 10. 2017
SpKrÚ Pk 29496/2016

Název veřejné zakázky	„Realizace úspor energie - SOU Svitavy, domov mládeže, podruhé“
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávacích podmínek č. 3

Pardubický kraj zveřejňuje, dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 **následující vysvětlení/doplnění/změnu zadávacích podmínek:**

Dotaz:

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci zakázky Realizace úspor energie – SOU Svitavy, domov mládeže, podruhé jsou nejasnosti. Žádáme o objasnění.

1. Severozápadní a severovýchodní fasáda je od úrovně cca 2,85m po římsu opatřena KZS z EPS tl.cca 50mm s VC štukovou omítkou tl.cca 15mm, která je silně popraskaná. Na stávající KZS nelze provést nový KZS. Ve VV chybí demontáž a likvidace stávajícího zateplovacího systému s omítkou.
2. V místě zateplení stropu miner.vatou tl.150mm je SDK podhled – na tento podklad nelze provést KZS. Ve VV chybí demontáž a likvidace stávajícího SDK podhledu.
3. Okno pol. O1 má mít rozměr **dle PD 44ks 1070*1500**, dle skutečnosti vychází velikost oken 15ks 1000*1560, 7ks 1070*1500, 9ks 1060*1470, 4ks 1070*1510, 3ks 1060*1450, 4ks 1040*1440, 2ks 1030*1460

Okno pol. O5 má mít rozměr **dle PD 11ks 1000*1600**, dle skutečnosti vychází velikost oken 11ks 970*1560

Okno pol. O6 má mít rozměr **dle PD 10ks 1220*1550**, dle skutečnosti vychází velikost oken 10ks 1060*1440

Ve VV chybí bourací práce pro zvětšení stávajících otvorů na požadovanou velikost nových oken a následné zvětšené zapravení – provedení omítek.

4. Hloubka vnitřních parapetů dle VV je max.500mm, u většiny oken vychází hloubka parapetů dle skutečnosti od 530mm do 750mm. Žádáme o úpravu VV.
5. k zapravení vnitřního ostění a nadpraží oken je ve VV uvedena stěrka s perlínkou a štuková omítka (celk.tl.cca 5mm). Dle skutečnosti bude třeba provést VC štukovou omítku ostění a nadpraží v tl. 30-60mm. Žádáme o úpravu VV.
6. V případě překrytí KZS přes rám nových oken o 20-30mm, budou stávající mříže široké a bude je třeba zmenšit nebo vyrobit nově. Žádáme o úpravu VV.
7. Ve VV je uvažováno s šířkou vnitřního ostění a nadpraží (při zapravení a malbách) 200mm, tato šířka ostění je pouze u oken ve zdivu se stávajícím zateplením, v ostatních částech je šířka 300-700mm. Žádáme o úpravu VV.
8. Ve VV je pouze cca 6mb zakládací lišty, kde to bude?

Děkuji za odpověď.

Dotaz:

Dobrý den,

v rámci veřejné zakázky Realizace úspor energie – SOU Svitavy, domov mládeže, podruhé máme následující dotaz:

Ve výkazu výměr chybí níže uvedené:

- D+M parotěsných a paropropustných pásek
- Příprava podkladu pro instalaci parotěsných a paropropustných pásek. Po vybourání stávajících oken bude třeba část ostění a nadpraží vyrovnat omítkou pro řádné nalepení parotěsných a paropropustných pásek.
- Umytí stávající fasády tlak.vodou
- Otlučení nedržících omítek a jejich následné doplnění
- Vyspravení omítek pod nátěr dle v.č.22
- Demontáž záclon a garnýží včetně zpětné montáže
- Doplnění obkladů v kuchyňce, umývárně, na WC k nově osazeným oknům
- Vystěhování, zakrytí a zpětné nastěhování vnitřního vybavení včetně jeho zakrytí
- Zakrytí podlah - koberců
- Odstranění okapu dle v.č.22

- Ochrana a podchycení stávajících střech (zejména na sousedním pozemku) pro stavbu lešení
- Očištění zdiva pod úrovní ÚT od zeminy a vyspravení pro instalaci svislé asfaltové hydroizolace
- Demontáž a zpětná montáž potrubí plynu ozn.G
- D+M EPS pod vnitřní parapety dle detailu
- Očištění a nátěr ozn.ZK
- Přeložení vedení EL do chrániček
- Prodloužení stáv.komínu
- Prodloužení kotev ozn.EK + přeložení vedení + dvířka CETIN
- Demontáž, dodávka, montáž větracích mřížek ozn.VM, VO
- Demontáž, zpětná montáž a nátěr ozn.FD, TK
- Demontáž a zpětná montáž ozn.Č, ET, ES, EK, T, EZ, EV,
- D+M rev.dvířek dle v.č.19
- Odstranění stáv.podbití dle v.č.21 vč.likvidace
- Odstranění lepenky A400H vč.likvidace
- Demontáž + zpětná montáž rámu anglických dvorků a škrabáku na obuv
- Ořezání a likvidace větví stromů
- Naložení, odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopů
- Osazení el.kabelu do chráničky pod KZS

Děkuji.

Odpověď:

Pardubický kraj jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám tímto v rámci poskytování vysvětlení zadávací dokumentace předkládá změnu zadávací dokumentace.

- V příloze tohoto vysvětlení je upravený soupis prací s výkazem výměr.

- Článek *Oznámení výběrového řízení* - **3. Předpokládaná hodnota zakázky** je nahrazen novým textem:

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí 5.566.473,79 Kč bez DPH.

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V souvislosti s touto dodatečnou informací rozhodl zadavatel dne 02. 10. 2017 o prodloužení lhůty pro podání nabídek, z původního termínu 10. 10. 2017 v 09:00 hod., na nový termín 16. 10. 2017 v 10:00 hod.

Ing. Petr Mareš
oddělení přípravy a realizace investic