



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Identifikace veřejné zakázky:

Název: Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I, aktivita: Modernizace silnice III/04314 křiž. s I/43 - Boříkovice - Červená Voda křiž. s I/11

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh řízení: Otevřené řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Pardubický kraj

Sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

Žádost dodavatele ze dne 26. října 2017

Dne 26. října 2017 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Po prostudování zadávací projektové dokumentace jsme narazili na následující neshody ve výkazech výměr a žádáme Vás o jejich vysvětlení:

- 1) *Ve výkazech výměr je uvedeno 56 kusů zastávkového obrubníku a 12 kusů přechodových. To by znamenalo celkem 12 zastávek, tedy každá v délce 4,6 m!*

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
44	M	592175400	obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý	kus	56,000
PP			obrubník bezbariérový betonový přímý 40x33x100 cm šedý		
VV			viz přílohy A 4.Koordinální výkresy a přílohy B.1.1 - B.1.5		
VV			68-12		56,000
45	M	592175410	obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý	kus	12,000
PP			obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý		
VV			viz přílohy A 4.Koordinální výkresy a přílohy B.1.1 - B.1.5		
VV			12		12,000

46	M	592175420	obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý	kus	12,000
PP			obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý		
VV			viz přílohy A 4.Koordinační výkresy a přílohy B.1.1 - B.1.5		
VV			12		12,000
47	M	592175380	obrubník HK přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý	kus	12,000
PP			obrubník bezbariérový betonový přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý		
VV			viz přílohy A 4.Koordinační výkresy a přílohy B.1.1 - B.1.5		
VV			12		12,000
48	M	592175390	obrubník HK přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý	kus	12,000
PP			obrubník bezbariérový betonový přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý		
VV			viz přílohy A 4.Koordinační výkresy a přílohy B.1.1 - B.1.5		
VV			12		12,000

- 2) Všeobecně je u propustků ve výkazu výměr uvedena položka pro zřízení čela propustku bez zvýšených nároků na prostředí. Dle projektové dokumentace se ovšem jedná o prostředí se zvýšenými nároky tř. C 30/37 XC4 – XD3 – XF4.
- 3) Ve výkazu výměr chybí položky pro úpravy před propustkem, tj. zřízení opevnění z kamenné dlažby do betonu, zřízení stabilizačního prahu v příkopu. Dále v projektové dokumentaci chybí tabulka rozměru čel propustků a nelze tedy odvodit rozměry jednotlivých čel a adekvátně je ocenit dle skutečných kubatur.
- 4) Ve výkazu výměr chybí položky na bourání čel propustků, nakládání se vzniklým odpadem z demolic čel stáv. propustků.
- 5) U objektu SO 104.1 ve výkazu výměr je v pol. č. 41 uvedeno zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1400 v délce 25 m a v pol. 42 je 10 ks rámové propustě IZM 35/10. Budťo se jedná o osazení trubní propusti a je chybně uveden materiál, nebo se jedná o osazení rámové propusti a je chybně uvedeno zřízení, ani v jednom z případů nesouhlasí délka osazení s počtem kusů dodaného materiálu. Ve výkazu výměr chybí i položky na zřízení patřičného čela pro tento propustek.

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Dochází k úpravě výměr: SO 101 obsahuje 6 autobusových zastávek. Tedy počet přechodových a výškových náběhů je 6 ks. SO 104 obsahuje 3 autobusové zastávky. Tedy přesný počet přechodových a výškových náběhů je 3 ks.

Ad 2) V soupisu prací budou upraveny položky u všech čel propustku na stavbě. Výměry položky zůstanou dle soupisu prací:

- položka 919411111 bude upravena na položku - 919411131 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500
- položka 919411121 bude upravena na položku - 919411141 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 500 až 800

Ad 3) Soupis prací bude doplněn o položky:

- 451311511 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl. do 100 mm

- 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
- 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm
- 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

Je upravena výměra položky

- 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

Základní rozměry čel propustků stavby (Tabulka rozměrů čel propustků)

• do DN 500	do DN 500-800
• a - 0,50 m	a - 0,50 m
• b -0,70 m	b -0,70 m
• c - 0,30 m	c - 0,30 m
• k - 0,70 m	k - 0,70 m
• h -1,75 m	h -2,95 m
• L - 4.00 m	L - 6.00 m

Ad 4) Soupis prací bude doplněn o položky:

- 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně
- 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Ad 5) V soupisu prací budou upraveny a doplněny následující položky

- položka 919411111 bude upravena na položku 389121111 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t
- bude doplněna položka 919411141 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 500 až 800

Upravený soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost dodavatele ze dne 27. října 2017

Dne 27. října 2017 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Chtěla bych vás požádat o vysvětlení těchto bodů k výše uvedené akci:

- 1) *Dle čeho zjistíme rozměry čel mostů, když v PD je pouze vzorový příčný řez s obecnými kótami? Ve výkazu výměr jsou tato čela specifikována pouze DN trub.*
- 2) *V rozpočtu nám chybí položka na základy z lomového kamene (kubatura nebo rozměr).*
- 3) *V technické zprávě je uvedeno, že dřevní hmota bude uložena na SÚS, ale v rozpočtu je uvedena položka „poplatek za uložení dřevěného materiálu (pokácené hmoty).*
- 4) *V rozpočtu jsou uvedeny 2 položky frézování celkem cca 6831 t, z toho cca 4385 t je použito na krajnice a dle rozpočtu cca 801 t je určeno k uložení na skládce. Stále ale zbývá asi 1645 t. Jaké bude jejich užití?
např. 1) skládkovné – poté chybí položky v rozpočtu, 2) pokud na SÚS, uveďte místo určení a vzdálenost*
- 5) *V rozpočtu je uveden cement portlandský CEM I 42,5 R VL. Domníváme se, že při použití tohoto typu bude recykl. směs praskat. Navrhujeme změnit za 32,5 R VL.*

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Základní rozměry čel propustků stavby (Tabulka rozměrů čel propustků)

do DN 500	do DN 500-800
a - 0,50 m	a - 0,50 m
b - 0,70 m	b - 0,70 m
c - 0,30 m	c - 0,30 m
k - 0,70 m	k - 0,70 m
h - 1,75 m	h - 2,95 m
L - 4.00 m	L - 6.00 m

Ad 2) Soupis prací bude doplněn o položky:

- 451311511 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm
 - 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
 - 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm
 - 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
- Bude upravena výměra položky
- 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

Ad 3) Tato položka prezentuje uložení dřevěného materiálu na skládku SÚS bez poplatku.

Ad. 4) Frézovaný materiál je ukládán na skládku SÚS bez poplatku za uložení. Tato položka však počítá s uložení frézovaného materiálu bez příměsi asfaltu na oficiální skládku s poplatkem.

Ad 5) Přesná receptura recyklace tj. procentuální množství cementu (včetně třídy) a případně asfaltového pojiva bude určena na základě laboratorních zkoušek, které zajistí zhotovitel stavby před vlastní realizací recyklace. Na konstrukčních rstvách recyklace musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Toto vysvětlení obsahuje přílohu dle textu.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 10. listopadu 2017, 10:00 hodin. Otevírání obálek se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti 2311 v budově B Krajského úřadu Pardubického kraje, náměstí Republiky 12, Pardubice.

V Poličce dne 30. října 2017

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele