ŠACHTA PRO NAPOJENÍ POTRUBÍ
Z NAVRŽENÉHO PAVILONU PSYCHIATRIE

VSAKOVACÍ GALERIE B - 108 m3
7,2*12*1,32 m - 270 BLOKŮ

MĚRNÝ OBJEKT

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
Z GALERIE

VSAKOVACÍ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ STOKA ZAPLNĚNA
CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ

VE VODÁRNĚ BUDE ZRUŠEN
STÁVAJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD

BAJONETOVÝ UZÁVĚR
PRO ZALÉVÁNÍ

STROM BUDE PŘESAZEN

SRÁŽKOVÉ VODY SVEDENY DO STÁVAJÍCÍ NÁDRŽE
- VODY VYUŽITY NA ZALÉVÁNÍ

VSAKOVACÍ GALERIE A - 144 m3
4*(7,2*4*1,32) m - CELKEM 360 BLOKŮ

OCHRANA STROMU

ODSTRANĚNÍ SLOUPU OSVĚTLENÍ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
OPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ
KOMUNIKACE URČENÁ PRO TĚŽKOU DOPRAVU

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

DEŠŤOVÉ SVODY NAPOJENY
DO NAVRŽENÉ KANALIZACE

VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE

STÁVAJÍCÍ STOKA ZAPLNĚNA
CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ

NAPOJENÍ INFEKČNÍCH VOD NA ČOV

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

ODPADNÍ POTRUBÍ ZE ŠTĚRBINOVÉ NÁDRŽE

STÁVAJÍCÍ STOKA ZAPLNĚNA
CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ

VSAKOVACÍ GALERIE C - 20,4 m3
13,6*2,4*0,66 m - CELKEM 50 BLOKŮ

STÁVAJÍCÍ STOKA ZAPLNĚNA
CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ

STÁVAJÍCÍ STOKA ZAPLNĚNA
CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ

STOKA A
STOKA A-1
STOKA A-2
STOKA B
STOKA B-1
STOKA C
STOKA 1-1
STOKA 2
STOKA 3
STOKA 4
STOKA 4-1
STOKA 4-ODTOK Z ČOV
STOKA A-1
STOKA C-1

PŘÍSTAVBA
ROZŠÍŘENÍ VARIANTY B
Lékařská vila
HLAVNÍ VSTUP
Vrátnice
Vodárna
Albertova vila
Honlův dům
Laboratoře, RTG
Stravovací provoz
Kyslíková stanice
Bufet Výměník
Prádelna
Truhlárna
Svobodárna
Infekční oddělení
Léčebna dlouhodobě nemocných
Stará truhlárna (sklad)
centrální parkoviště
ČOV

LEGENDA POPISU OBJEKTŮ

ŠS-1	OZNAČENÍ ŠACHTY NA SPLAŠKOVÉ KANALIZACI
ŠD-1	OZNAČENÍ ŠACHTY NA SRÁŽKOVÉ KANALIZACI
ŠI-1	OZNAČENÍ ŠACHTY NA SPLAŠKOVÉ INFEKČNÍ KANALIZACI
ŠP1	OZNAČENÍ ŠACHTY - VÝMĚNA POKLOPU
Šs	OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY
SV1	OZNAČENÍ SORPČNÍ VPUSTI
D1	OZNAČENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
CELKOVÁ DÉLKA - 541 m

STOKA 1
plnostěnný kanalizační PP, SN 16 DN 250 mm, dl. 35,0 m

STOKA 1-1 - 145,0 m
plnostěnný kanalizační PP, SN 16 DN 250 mm, dl. 25,5 m
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 200 mm, dl. 4,0 m
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 250 mm, dl.115,5 m

STOKA 2
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 250 mm, dl. 67,0 m

STOKA 3
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 250 mm, dl. 25,0 m

STOKA 4 - INFEKČNÍ VODY. 188,0 m
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 200 mm, dl. 38,5 m
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 250 mm, dl. 130,0 m
plnostěnný kanalizační PP, SN 16 DN 250 mm, dl. 19,5 m

STOKA 4-1 - INFEKČNÍ VODY
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 250 mm, dl. 72,0 m

STOKA 4 - ODTOK Z ČOV
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 200 mm, dl. 9,0 m

SRÁŽKOVÁ KANALIZACE
CELKOVÁ DÉLKA - 794,5 m

STOKA A - 358,0 m
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 150 mm, dl. 71,0 m
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 200 mm, dl. 37,0 m
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 250 mm, dl.171,0 m
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 300 mm, dl. 79,0 m

STOKA A-1
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 300 mm, dl. 19,0 m

STOKA A-2
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 250 mm, dl. 49,5 m
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 150 mm, dl. 13,0 m

STOKA B
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 250 mm, dl. 167,0 m

STOKA B-1
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 250 mm, dl. 11,0 m

STOKA C
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 200 mm, dl. 155,0 m

STOKA C
žebrovaný kanalizační PP, SN 10 DN 200 mm, dl. 22,0 m

UPOZORNĚNÍ
PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN
POUZE INFORMATIVNĚ
PRO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ POLOHY SÍTÍ JE NUTNÉ
POŽÁDAT JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE O VYTÝČENÍ

LEGENDA

- NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE INFEKČNÍ
- NAVRŽENÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- NAVRŽENÁ SRÁŽKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ZRUŠENO - VYPLNĚNO CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SRÁŽKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ SPOJ. KABEL
- STÁVAJÍCÍ KABEL ELEKTRO
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- SV1 STÁVAJÍCÍ VPUST NAHRAZENA SORPČNÍ VPUSTÍ
- CHRÁNĚNÝ STROM

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
bří. Štefanů 238, HRADEC KRÁLOVÉ 3, 50003
tel. 495 407 520, 495 217 150
e-mail: ikko@ikko.cz, http: www.ikko.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. BOHUSLAV KOUBA
KONTROLOVAL:	ING. BOHUSLAV KOUBA
VYPRACOVAL:	KATEŘINA BUREŠOVÁ
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE-STARÉ MĚSTO, 53002 PARDUBICE
AKCE:	ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV ŽAMBERK REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
VÝKRES:	SITUACE KOORDINAČNÍ

STUPEŇ:	DPS
DATUM:	3/2017
Č. ZAKÁZKY:	272016
MĚŘÍTKO:	1:500
FORMÁT:	10A4
Č. VÝKRESU:	C.3
Č. PARÉ:	