

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice-Staré Město		 PARDUBICKÝ KRAJ	
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 418, k.ú. Pardubičky [717835]			
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL NPK, a.s., BUDOVA KARDIOLOGIE, PROPOJOVACÍ KRČEKA A BUDOVA 10 V PARDUBICÍCH ČÁST 3: BUDOVA 10		FORMÁT	x A4
OBSAH			DATUM	11/2017
			STUPEŇ PD	DPS
	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPIS POZNÁMEK - NOVÝ STAV		MĚŘITKO	Č. VÝKR. D.1.1.3.16

OZN.	POPIS	KS
P1	Stávající opěrná zeď bude z části dočasně demontována pro provedení zateplovacího systém objektu a drenáže. Po provedení zateplení bude opěrná zeď znovu dozděna a opatřena novou cementovou omítkou.	1
P2	Stávající zábradlí opěrné zdi bude zkráceno a doplněno o novou stojnu před zatepleným zdívem. Celé zábradlí bude obroušeno, očištěno a opatřeno základním a vrchním nátěrem.	1
P3	Stávající venkovní schodiště do 1PP s opěrnou zdí a zábradlím bude odbouráno.	2
P4	Stávající VZT potrubí bude demontováno.	2
P5	Stávající zděné anglické dvorky budou odbourány, okenní otvory budou zazděny keramickým zdívem.	6
P6	Stávající opěrné zdivo bude odstraněno.	1
P7	Stávající ocelová střešní konstrukce bude před provedení ETICS demontována.	1
P8	Stávající zděný box na ukládání odpadu bude odbourán.	1
P9	Stávající ocelové mříže budou demontovány, po provedení ETICS budou nahrazeny novými.	23
P10	Stávající asfaltový a betonový chodník podél severní fasády bude odbourán včetně žulových obrubníků	1
P11	Části stávajícího plotu budou demontovány	2
P12	Stávající schodiště bude odbouráno.	2
P13	Stávající ocelová zábradlí budou demontována.	-
P14	Stávající ocelová mříž bude demontována.	1
P15	Stávající ocelové odvětrávací potrubí bude odstraněno.	1
P16	Stávající zděné šachty budou budou odbourány.	5
P17	Ocelové konzoly elektroinstalace, vedení odpojit, konzoly demontovat, po provedení ETICS znovu neosazovat.	6
P18	Stávající skříň elektro, po provedení ETICS budou opatřeny novými zateplenými dvířky.	2
P19	Plechový kabelový kanál, demontovat.	2
P20	Krabice elektroinstalace, zvonky, osvětlení - demontovat, zazdít. Nutná koordinace s PD vnitřní elektroinstalace.	-
P21	Stávající hromosvod, demontovat. Hromosvody odstraňovat postupně tak, aby byl vždy nejméně jeden zemnicí svod připojen a uzemněn. Po provedení ETICS ukotvit nový do Pz úchyt po 1500mm ve stávající trase na stávající uzemnění.	-
P22	Mřížka ventilace, demontovat, zazdít.	5
P23	Porucha stávající omítky, odstranění nesoudržné omítky, zapravení jádrovou omítkou.	
P24	Stávající keramický obklad bude odstraněn, zapravení jádrovou omítkou.	
P25	Stříška nad bočním vchodem bude demontována, zapravení jádrovou omítkou.	1
P26	Stávající vnější chladicí jednotka bude dočasně demontována. Budou prodlouženy podpěrné konzoly, přípojné potrubí a kabeláž. Po provedení ETICS bude jednotka zpět namontována.	1

OZN.	POPIS	KS
P27	Stávající potrubí dešťové kanalizace bude vyčištěno a propláchnuto. Na potrubí bude napojena nová kanalizační vpust DN100.	1
P28	Stávající okapový chodník z betonových dlaždic a betonový žlab bude demontován.	
P29	Dveře výtahu budou obroušeny a opatřeny základním a vrchním nátěrem.	1
P30	Ovládání výtahu demontováno. Po provedení ETICS bude napojeno nové.	1
P31	Stávající výlez na střechu bude zrušen. Nadezdívka bude odbourána, otvor bude oboustranně zabedněn cementotřískvou deskou tl. 22 mm kotvenou vruty k ocelovému montážnímu rámu.	1
P32	Stávající označení budovy. Dočasně demontovat, poprovedení ETICS bude znovu osazeno.	1
P33	Stávající dopravní značka na fasádě. Dočasně demontovat, poprovedení ETICS bude znovu osazeno kabelové vedení bude prodlouženo.	1
P34	Stávající dopravní značka na fasádě. Dočasně demontovat, poprovedení ETICS bude znovu osazeno kabelové vedení bude prodlouženo.	1