

LEGENDA ZAŘÍZENÍ SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM HCC-07

	Signální tlačítko tahové se šňůrou vč. rámečku u sprchy ve výšce 2.2m, šňůra zakrácena do výšky 0.15m nad podlahou u toalety v dosahu uživatele ve výšce 0.9m, šňůra zakrácena do výšky 0.15m nad podlahou	2 ks
PS	Pokojová kontrolní skříňka bez oběžníku CB-07 upevněná na rámečku IRJ a instalační krabici KU 68/2 nad vypínačem světel	1 ks
	Svítidlo SS-07 upevněné na rámečku IRJ a instalační krabici KP 68/2 ve výšce cca 2200 mm nad podlahou nade dveřmi pokoje	1 ks
	Orientační směrové svítidlo SS-07 upevněné na rámečku IRJ a instalační krabici KP 68/2 ve výšce cca 2200 mm nad podlahou nade dveřmi pokoje	1 ks

LEGENDA LOKÁLNÍHO OZVUČENÍ

MRP	Nástěnný přehrávač se zesilovačem (montáž pod omítku inst.kr. 162x77x55) vedle vypínačů výkon 2x20W/8Omhů, FM tuner, přehrávání MP3, SDcard, USB, BT, AUX, dotykový display nápajení 230V, blokované výstupní jednotkou EPS	1 ks
	Podhledový reproduktor pro vlhké prostředí, 25 W / 8 Ω, 90 dB, 95 – 20 000 Hz, Ø 190 mm	8 ks

LEGENDA EPS

MIO	vstupně výstupní jednotka MIO1240 (výstupní kontakt 230V/8A) pro blokování lokálního ozvučení při vyhlášení poplachu vložený do stávající smyčky 4 (funkční za požáru)	1 ks

LEGENDA DOMÁCÍHO ROZHLASU

	Podhledový reproduktor pro vlhké prostředí 6W/100V vložení do stávající zóny 2	2 ks
	Regulátor hlasitosti s relé pro nucený poslech 100V/6W	1 ks

LEGENDA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU

ŘJ	Řídící jednotka - MR2/SB5-500 v plastovém boxu MM1-8NO	1 ks
ČK	Čtečka karet vnitřní - MDD-HBW-10/42 + signalizace, design ABB Tango	1 ks
EZ	El.otvírač reverzní ABLOY 37RR-E9 osazení cca 10cm nad kování dveří	1 ks
OT	Odchodové uvolňovací tlačítko (např. ABB, řazení 1/0)	1 ks

LEGENDA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU

	CP-UVC-VA40FL3 4.0Mpix HDCVI antivandal dome kamera s IR 4 Megapixely @ 25/30 sn./s., 1080p @ 25/30 sn./s., 720p @ 25/30 sn./s. 1x BNC – přepínatelný výstup HDCVI / CVBS (analog) pomocí DVR	3 ks

LEGENDA ROZVODU DATA-TLF

	Datová dvojzásuvka 2x RJ 45 cat.5e, IP20	2 ks
	2ks datová zásuvek RJ 45 cat.5e, modul45, IP20	2 ks

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU



SCHÉMA ZAPOJENÍ LOKÁLNÍHO OZVUČENÍ A EPS



SCHÉMA ZAPOJENÍ HCC-07



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz
Ing.Vlastimil Šafář	ING. PETR ŠEDAJ	VK CAD s.r.o. Vysoké Mýto	
MÍSTO VÝSTAVBY	Brandýs nad Orlicí		
INVESTOR	REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOLÉČBY REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ		FORMÁT: 6 X A4 DATUM: 10/ 2017 STUPEŇ: DPS MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH	EL2 - SLABOPROUD PŮDORYS VODOLÉČBY 1:50 A SCHÉMATA		ČÍSLO VÝKRESU: EL 2.2