VÝPIS OKEN

POZNÁMKA

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI PRO PROVEDENÍ STAVBY

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY A VYROBENY NA MÍRU!!!

- VYZNAČENÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN JE INFORMATIVNÍ, KONEČNÝ SMĚR OTEVÍRÁNÍ URČÍ INVERSTOR PŘI JEJICH OBJEDNÁVCE

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTVÍCÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCÍ PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPAR. OSAZENÍ PRVKŮ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PARAPETNÍCH LIŠT, VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY, SÍTĚ PROTI HMYZU, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

- OKNA BUDOU PROVEDEN MIN. U_W=0,96 W/m^2*K

- VŠECHNA OKNA BUDOU OSAZENA NA LÍC FASÁDY

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Ing. Václav Turyna	Ing. Václav Turyna	Ing. Tomáš Moudrý	číslo zakázky:	Z170623
			datum:	01/2018
			měřítko:	
			formátů:	3xA4
			změna:	---

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice**	část: STA D	č. přílohy: 13	č. výtisku:
zakázka:	**SPŠ STAVEBNÍ PARDUBICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE KUCHYNĚ**			
objekt:	SO - 01 Kuchyň			
díl:	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			
výkres:	**VÝPIS OKEN**			