



3+N+PE, 400/230V, AC, 50 Hz / Ik'' = 10kA



| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|----------|--------------|--------------|---------------|--|--|---------------|---------------|----------------|--|
| RH | | Z - 400V/32A | uzemnění | světla č.1 | světla č.2 | Z4 - 400V/32A | | | Z2 - 230V/16A | Z3 - 230V/16A | Z6 - Projektor | |
| CykyJ 4x16 | | Cyky-J 5x4 | Cy 16 zž | Cyky-J 3x1,5 | Cyky-J 3x1,5 | Cyky-J 5x4 | | | Cyky-J 3x2,5 | Cyky-J 3x2,5 | Cyky-J 3x2,5 | |
| hala 1.34 | | 1.17 | POS1 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | | | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |

3+N+PE, 400/230V, AC, 50 Hz / I_k" = 10kA



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Z5-400V/16A | Z1 - 230V/16A | | | | | | | | | | |
| | | Cyky-J 5x2,5 | Cyky-J 3x2,5 | | | | | | | | | | |
| | | 1.18 | 1.18 | | | | | | | | | | |

SOU Opravárenské Králíky / rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách

Technická dokumentace rozvaděč RP1.17

Rozvodnice BF-U-3/72-C

Rozměry : 588x620x136 (š;v;hl)

Krytí : IP30/20

Přívody : spodem

Vývody : spodem, vrchem

Rozvodná soustava : 3x230/230V, AC, 50 Hz, TN - C - S


Provozní napětí : 400V/230V, 50 Hz

Un : 400/230V, In : 50A

Ik" = 10kA


Obsluha : prac. poučenými

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :
automatickým odpojením od zdroje, izolací,
kryty nebo přepážkami



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA PŘÍVODŮ DO ROZVÁDĚČŮ : 3~PEN, 230/400V, AC, 50Hz - TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA ROZVÁDĚČŮ : 3~N~PE, 230/400V, AC, 50Hz - TN-C-S
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA JEDNOFÁZOVÁ : 1~N~PE, 230V, AC, 50Hz - TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-4-41ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POJISTKAMI, JISTIČI A CHRÁNIČI.

09 / 2017

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|---------------|
| Hlav. projektant | Zodp. projektant | Vypracoval |  | |
| Ing. Martin Dohnal | Ing. Vl. Vízner | Černý Jan | | |
| Staveb. úřad: Králíky | | Obec. úřad: Králíky | Stupeň PD | |
| Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice | | | Datum | 09/2017 |
| SOU Opravárenské - rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v dílnách II.etapa | | | účel | el. instalace |
| | | | Č. zak. | PD019/2017 |
| | | | Č. výk. | EL - 29 |
| Schéma - rozvaděč RP1.17 | | | | |