


Popis:

- 1) Stávající datové rozvody budou demontovány.
- 2) Nově budou vybudován systém strukturované kabeláže cat. 6e v souladu s normami ISO11801, EN 50173, EIA/TIA 568A, 568B. Kabeláž bude vedena v drátěném žlabu nad podhledem chodby 127 a do pokojů v připravených plastových chráničkách (viz silnoproud). Kabely budou vedeny do datového rozvaděče s aktivním prvkem (SWITCH) 48p 10/100/1000Mbps se SFP porty. Bod bude dočasně napojen na stávající datové rozvody do dyby, než bude provedena celková rekonstrukce datových sítí dle PD z 2/2017, zpracoval Epimo spol., Jakub Lžíčář.
- 3) Všechny datové zásuvky budou v provedení 2x RJ45 Cat.6e. Pro uvažované kamery a přístupový systém budou kabely zakončeny v datových zásuvkách v provedení 1x RJ45 Cat.6e. V pokojích budou použity zásuvky do hořlavého podkladu, běžové - lamino obložení. V ostatních prostorách budou použity p. omít. bílé.

Legenda

- Datový kabel UTP 6e
- Datová zásuvka 2x RJ45
- Datová zásuvka 1x RJ45
- Kamera
- kabel koax.
- kabel koax v půdním prostoru
- TV zásuvka

0,000 = stávající úpdlaha 1NP

KRESLIL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Pavel Švestka	Ing. Pavel Švestka	Ing. Pavel Švestka		
Červená Voda 514	Červená Voda 514	Červená Voda 514		
INVESTOR Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
PROFESE Stavební část				
SOU opravárenské Králíky - dokončení rekonstrukce DM			FORMÁT	A3
			DATUM	10/2017
			STUPEŇ	STUDIE
			Č. ZAKÁZKY	192017
Elektroinstalace - slaboproud			MĚŘÍTKO 1:65	Č. VÝKRESU 01