KONDENZAČNÍ KOTEL
Q= 2.6 m3/h, KK DN 20
koaxiální odkouření DN 80/125

DN 20

DN 25

PODRUŽNÝ PLYNOMĚR
G4 BK (rozteč 100 mm)
2x KK DN 20

KUCHYŇ
133

UMÝVÁRNA ŽENY
134

POKOJ
135

CHODBA
127

ÚKLID
132

POKOJ
131

POKOJ
130

POKOJ
129

LEGENDA:

	PLYNOVÉ POTRUBÍ
	ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ
KK	KULOVÝ KOHOUT
DN 25	OCELOVÉ POTRUBÍ DLE EN 10255 (EN 10208-1)-BUDE POSPOJOVÁNO SVÁREM A PO TLAKOVÉ ZKOUŠCE BUDE NATŘENO DLE ČSN 17 0072
OT	OCHRANNÁ TRUBKA

INSTALACE PLYNOVÉHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1775 VE ZNĚNÍ TECHNICKÝCH PRAVIDEL TPG 704 01, PŘI PROSTUPU STĚNOU A STROPEM BUDE OPATŘENO CHRÁNIČKOU,

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU BUDE OZNAČEN DLE ČSN 01 8012 TABULKOU "HUP".

STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA A HUP JSOU STÁVAJÍCÍ

ZODP.PROJEKTANT : MIROSLAV ŠRÁMEK	KRESLIL : MIROSLAV ŠRÁMEK	PROJEKCE PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA MIROSLAV ŠRÁMEK LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345
INVESTOR : Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		
SOU OPRAVÁRENSKÉ KRÁLÍKY DOKONČENÍ REKONSTRUKCE DM		FORMÁT: A3 DATUM: X. 2017 ÚČEL: DPS ČÍS.ZAK.: 192017/Šv
ČÁST PROJEKTU : ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘIZENÍ		
VÝKRES : PŮDORYS 1. NP	MĚŘÍTKO : 1 : 50	Č.VÝKRESU : P - 01