

Příloha č. 4 ke smlouvě č. KŘÚ/xx/xxxxx

**Specifické podmínky a termíny při realizaci stavby „SÁL
ZASTUPITELSTVA stavební úpravy a modernizace“**

1) Stavební připravenost a součinnost zhotovitele stavby pro dodávky slaboproudu a AV techniky.

- a) Zhotovitel zajišťuje koordinační činnost s dodavatelem AV techniky-slaboproudu
- b) Stavební připravenost pro montáž slaboproudu a AV techniky zpracuje zhotovitel v harmonogramu, který bude přílohou smlouvy.
- c) Termíny stavebních připraveností a následných prací popř. začišťovacích prací zpracuje do harmonogramu zhotovitel v rozsahu odhadovaném projektantem.

- 1) Demontáž SLP a koncových zařízení 5-7 dnů
- 2) Natažení základních tras pod omítku, příprava ostatních kabelových tras, konstrukcí 5-15 dní dle připravenosti zhotovitele
- 3) Kabelové trasy pod stoly 15-20 dní (protážení kabelů pod stoly, v rackách, žlabu, zakončení, změření
- 4) Osazení koncových prvků (monitory, repro, panel...) 10 dní
- 5) Osazení stolů 5-7 dní...po kompletním dokončení sálu, může však být předpřipraveno v koordinaci se stolaři v dílně.
- 6) Osazení koncových prvků řídicího systému 4 dny, může být v souběhu s kompletací ostatních profesí.
- 7) SW oživení, nastavení systémových a uživatelských parametrů 20dní

2) Provádění bouracích (hlučných prací)

Práce způsobující nadměrnou hlučnost a prašnost mohou být prováděny bez omezení pouze o sobotách a nedělích, popřípadě o svátcích. V pracovní dny ne od 7.00 do 14.00 hod.

3) Demontované konstrukce

Veškeré demontované materiály, konstrukce jsou majetkem zadavatele a musí být demontovány s ohledem na následné možné použití.