VÝPIS OKEN

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY A VYROBENY NA MÍRU!!!

- VYZNAČENÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN JE INFORMATIVNÍ, KONEČNÝ SMĚR OTEVÍRÁNÍ URČÍ INVERSTOR PŘI JEJICH OBJEDNÁVCE

- POHLED NA OKENNÍ SCHEMA JE ZE STRANY EXTERIÉRU

- BAREVNOST A POVRCHOVOU ÚPRAVU URČÍ PŘED VÝROBOU DODAVATEL

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTVÍCÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCÍ PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPAR. OSAZENÍ PRVKŮ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PARAPETNÍCH LIŠT A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU ROHOVÉ, VÝZTUŽNÉ, ROZŠIŘOVACÍ A BOČNÍ SLOUPKY

- VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY BUDOU LEPENY CELOPLOŠTĚ!!!

0,000 = 269,00 ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Ing. Václav Turyna	Ing. Václav Turyna	Ing. Tomáš Moudrý	číslo zakázky:	Z161125
			datum:	12/2017
			měřítko:	
stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**		formátů:	5xA4
zakázka:	**DSS Slatiňany - centrální kuchyně, prádelna a technické zázemí**		změna:	---
objekt:	SO - 01 Kuchyň - Prádelna		část: STA D	č. přílohy: 14
díl:	D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			č. výtisku:
výkres:	**VÝPIS OKEN**			