




ŘEZ 1-1'




ŘEZ 2-2'



ŘEZ 3-3'



## ŘEZ 6-6'



## POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT.
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- VENTILÁTORY OPATŘENY TĚSNOU ZPĚTNOU KLAPKOU
- PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, ŠTĚRBINAMI
- VENTILÁTORY U MÍSTNOSTÍ BEZ OKEN OVLÁDÁNY VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ
- DOBĚH VENTILÁTORU 1 AŽ 20 MIN
- POTRUBÍ V PROSTORU KROVU OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL. 80 mm
- POTRUBÍ V PROSTORU ŠACHET A PODLAH OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL.40 mm
- MONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE
- NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446

$$\pm 0,000 = 219,550 \text{ m n. m. (Bpv)}$$

G e n e r á l n í   p r o j e k t a n t			
S	V	I	Ž N
A u t o r		H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.		Ing.arch. Vlastimil Dlouhý	Ing. Jakub Hodula
k o r e s p o n d e n č n í   a d r e s a		k o n t a k t	Ing. Ondřej Hanzelka
Havlíčková 15, 110 00, Praha 1		tel.: 606 212 953	
s í d l o		mail: dlouchy@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,			
160 00, Praha 6			
I Č O		Z o d p o v ě d n ý   p r o j e k t a n t	
033 01 087		Ing. Michal Slanec	
k o n t a k t		č í s l o   a u t o r i z a c e	
tel.: 606 062 636		00 091 62	
mail.: info@svizn.com			

A k c e			
<h1>Zámek Pardubice</h1> <p>využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2</p>			
S t a v e b n í k			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
S t u p e ň DPS	M ě ř í t k o 1 : 50	R e v i z e	D a t u m 07/2018

Označení části <b>D.3</b>	Část <b>DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03</b>
Číslo profese <b>D.3.4.3</b>	Profese <b>ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY</b>
Číslo přílohy <b>D.3.4.3.b – 04</b>	Příloha <b>ŘEZY</b>