



Legenda:

- Stávající radiátor, všechny radiátory demontovat vč. přípojek a konzol, případně zřeknutí budou demontovány bez náhrad
- Stávající rozvody vytápění z ocelového potrubí spojovaného svařováním, kompletně demontováno vč. konzol
- Stávající rozvod plynovodu z ocelového svařovaného potrubí, ponechán beze změn
- Stávající rozvod plynovodu z ocelového svařovaného potrubí kompletně demontován vč. konzol

Změna č.2: Předmětem změny DPS je přepočítání pro instalaci nového systému vytápění na stávající stav budovy bez realizace energetických úspor, bližší popis viz T2



INTERKLIMA
Interklima spol. s r.o.
průmyslový areál Synthesia a.s. 92
533 53 Pardubice, Semín
IČ: 122 95 95 43
DIČ: CZ 13586556

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
FLIP STRÁDEK	FLIP STRÁDEK	FLIP STRÁDEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P070/FS/06/18
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice	POČET FORMÁTŮ	DATUM	10x A4
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMÝŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, T. G. MASÁRYKA 659, 570 13 LITOMÝŠL				5/2018
DEMONTÁŽE „A“ – PŮDORYS 1.NP				1:75
Č. KOPIE		Č. ČÁST	Č. VÝKRESU	
		D.1.4.2.2	DM.3	