



LEGENDA PŘEKLADŮ:

OZN.	NÁZEV PRVKU	POČET KUSŮ
P1	1x OCELOVÝ PROFIL I 120, DL. 1200mm	1

zdivo ytong tl. 100mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTN. m²	PODLAHA	STĚNY	strop
1.01	PRŮJEZD	22,82	BETONOVÁ DLAŽBA, zdivo v rámci kanalizace a vody	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, zásah v rámci el. STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ZED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, zásah v rámci elektřiny
1.02	CHODBA	2,68	keramická DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, obklad, do v. 0,5m otlučení a sanační omítky	sdk podhled, rošt CD, UD, desky RB12,5, bez TI
1.03	SKLEP	6,03		ŠTUKOVÁ OMÍTKA	celkový úklid, očištění zdi a výmalba vápnem
1.04	WC	0,65	keramická DLAŽBA	Keramické obklady do 1,5m, štuková omítka	sdk podhled, rošt CD, UD, desky RB12,5, bez TI
1.05	Skladovací prostory, kolárna	42,39	keramická DLAŽBA	opravy omítek, do 1m otlučet omítky přiznané zdivo, očištění zdiva a zpevnění nátěrem	sdk podhled, rošt CD, UD, desky RB12,5 izolace vata (λ 0,035),tl. 14cm
1.06	Sušárna	17,88	pvc	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, u podlahy sanační	sdk podhled, rošt CD, UD, desky RB12,5, bez TI izolace vata (λ 0,035),tl. 14cm
1.07	VSTUPNÍ HALA	11,18	keramická DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ZED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.08	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	3,97	DŘEVĚNÉ NAŠLAPY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
1.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,86	keramická DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
1.11	DVŮR	54,10			

- zdi v místnostech 1.02, 1.04, 1.05 a 1.06 – celoplošně oškrabání maleb a otlučení perlinka, štuk malba a potřebné penetrace dle výrobce materiálu)
- nové rozvody út v 1.NP místnosti 1.04,1.05 a 1.06, rozvody přiznané, přes stěny jádrové vrtání, nový kotel kondenzační, nové rozvody po kotelně přiznané, vyložkování komínu zakrývání, celoplošené malby celkové úklid
- vybourání vnitřního okna, zednické začištění špalet a parapetu
- oprava soklíku 0,5m z keramické dlažby
- dozdívky porobeton tl 75mm, překlad 2 x L 30/30
- obklad svislé kanalizace pr do 150 sdk ocel konstrukce, desky RB12,5 1x
- nové dveře (1x vč nové zárubně)
- oprava nátěru, výměna prasklého skla, neprůhledná folie na skla celé sestavy, 30cm nahoře ponecháno průhledné
- výměna kliky za uzamykatelnou kliku na fab zakrývání,
- nerez kryt na kabely celoplošené malby celkové úklid
- zárubeň ocelová 800L do porobet 75
- odvětrání wc – nové rozvody spiro, pr. 120, zpětná klapka, axiální ventilátor, venkovní žaluzie, prostup stěnou, ovládání společně se svítidlem s doběhem skrz stěny jádrové vrtání
- nové komplet rozvody kanalizace a vody v 1.NP wc, umyvadlo, 5l zásobníkový ohříváč vody wc max 6l nádrž a 3,5l spláchnutí, naproti umyvadlo max 6l/s, vodorovné rozvody kanalizace budou napojeny do stávající šachty kš v 1.01, vedeny v 1.02 pod betonovou podlahou, v 1.01 je dlažba betonová 50x50 na sucho ve šterku voda od vodoměrné šachty vedena vodorovně podhledem nebo v sdk obkladu, svisle ve zdivu
- komplet nové rozvody ei, rozvaděč, rozvod od elektroměrového rozvaděče veden svisle ve stěnách a vodorovně v podhledech v 1.02–1.06 a v polystyrenu ve stropu v 1.01 rozvody dále taženy ve stěnách a v podhledech, pod umyvátkem průtokový ohřev tv, wc ventilátor

Město Polička, Palackého nám 160, 572 01 Polička, IČ 00277177

odbor správy majetku

souhlasí tímto s navrženými stavebními úpravami dle této PD

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Projektant :	Ing.Milan Beneš
ZODP. OSOBA :	Ing.Milan Beneš
INVESTOR :	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
MÍSTO STAVBY :	p.p.č. 133/1, k.ú. Polička 725358, Tyršova 167

Dětský domov Polička – rekonstrukce rodinného domu v Poličce

Stavební úpravy řadového městského domu

PŮDORYS 1NP nový stav

STUPEŇ	DSPS	FORMÁT	A3
DATUM	12/2024		
Č. PARÉ	1	2	3
	4	5	6
	7		
MĚŘÍTKO	1:75	ČÍSLO VÝKRESU	D7