

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/24831**

na zhotovení díla

**„Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti
v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3“**

Veřejná zakázka P23V00000074

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237/0100

Zhotovitel: **STAVÉR Luže s.r.o.**

sídlo: Zdislav 38, 538 54 Luže
zastoupen: Petr Kerhart, Marcel Kusý – jednatele společnosti
IČO: 03564240
DIČ: CZ03564240
zápis v OR: C 34289 vedená u Krajského soudu v Hradci
Králové
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 269326724/0300

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/24831 na zhotovení zakázky „**Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3**“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 19. 08. 2024 (dále jen „smlouva“).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsanych podrobně změnovým rozpočtem.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 7 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **19 066 299,61 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 4 003 922,92 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 23 070 222,53 Kč.

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„7. Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 11 - 16“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 11 až 16

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 7 smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu k datu nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Petr Kerhart, Marcel Kusý
jednatelé společnosti

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/53/24 ze dne 04. 11. 2024*

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167	
		ZL č. 11 - vestavěné skříně	
Objednatel:	Pardubický kraj	IČO: 70892822	
	Komenského náměstí 125	DIČ: CZ70892822	
	53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město		
Zhotovitel:	STAVER Luže s.r.o.	IČO: 03564240	
	Zdislav 38	DIČ: CZ03564240	
	53854 Luže		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			50 254,49
PSV			278 055,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			328 309,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		328 309,75 CZK
Základní DPH	21 %		68 945,05 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			397 254,80 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Vícepráce a méněpráce	0,00	328 309,75	68 945,04	397 254,79	100
19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce - úprava 10.10.2024	0,00	692 079,21	145 336,63	837 415,84	211
19b - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - méněpráce - úprava 10.10.2024	0,00	-363 769,46	-76 391,59	-440 161,05	-111
Celkem za stavbu		0,00	328 309,75	68 945,04	397 254,79	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 307,44	2,8
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			33 484,42	10,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			523,80	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 449,62	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 000,14	0,9
997	Přesun sutě	HSV			1 489,07	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-358 885,22	-109,3
766 - 1a	Vestavěné skříně 1.NP	PSV			135 043,00	41,1
766 - 1b	Vestavěné skříně 2.NP	PSV			369 061,00	112,4
766 - 1c	Vestavěné skříně 3.NP	PSV			128 085,00	39,0
766 - 1E	Vestavěné skříně - Sjendocené vložky FAB	PSV			9 337,00	2,8
783	Nátěry	PSV			298,72	0,1
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			-4 884,24	-1,5
Cena celkem					328 309,75	100,0

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 307,44	
1	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,05530	55 500,00	3 069,15	ÚRS 2024/II
		2.NP: :					
		Pozice 13 - U80 dl 1,2mx2ks : 1,2*8,64*2/1000		0,02074			
		Pozice 19 - U80 dl 2mx2ks : 2*8,64*2/1000		0,03456			
2	346272256.XLA	Přizdívka z tvárnice Ytong Klasik tl 150 mm	m2	5,72320	1 090,00	6 238,29	ÚRS 2024/II
		3.NP: :					
		Pozice č. 20 a 21 : 2,25*0,4		0,90000			
		2.NP: :					
		Pozice 6 a 7 : 2,12*0,43		0,91160			
		Pozice 8 a 9 : 2,12*0,43		0,91160			
		Pozice 19 : 1,5*1*2		3,00000			
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				33 484,42	
3	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,05960	891,00	3 617,10	ÚRS 2024/II
		3.NP: :					
		Pozice 24 : 1,97*0,38		0,74860			
		Pozice 23 : 0,9*0,2		0,18000			
		2.NP: :					
		Pozice 19 : 1,85*0,53*2		1,96100			
		Pozice 13 : 1*0,27		0,27000			
		Pozice 8 : 2*0,2		0,40000			
		Pozice 7 : 2,5*0,2		0,50000			
4	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	49,95070	96,90	4 840,22	ÚRS 2024/II

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
5	613135011	Vyrovnání podkladu vnitřních pilířů nebo sloupů tmelem tl do 2 mm	m2	15,89520	244,00	3 878,43	URS 2024/II

2.NP: :

Pozice 16 : $(1,86*2+0,86)*0,45+0,86*1,86$

3,66060

Pozice 17 : $(1,85*2+1,24)*0,41+1,24*1,85$

4,31940

Pozice 18 : $(1,85*2+0,86)*0,42$

1,91520

6

6,00000

6	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,65690	261,00	4 608,45	SoD
---	-----------	--	----	----------	--------	----------	-----

3.NP: :

Pozice č. 20 a 21 :

7,48350

$2,25*0,63*4+2,25*0,15+(1,22+1,24)*0,6$

2.NP: :

Pozice 6 a 7 : $2,12*0,63*2+2,12*0,15$

2,98920

Pozice 8 a 9 : $2,12*0,63*2+2,12*0,15$

2,98920

Pozice 19 : $1,7*1*2+1,5*0,53$

4,19500

7	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	49,95070	239,00	11 938,22	SoD
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	-----

1.NP: :

Pozice 1 : $(1,9*2+1,3)*0,37$

1,88700

Pozice 2 : $(1,85*2+1,82)*0,41$

2,26320

Pozice 3 : $(1,85*2+1,225)*0,42$

2,06850

Pozice 4 : $(1,85*2+1,23)*0,4$

1,97200

Pozice 5 : $(1,85*2+0,93)*0,35$

1,62050

Pozice 5a : $(1,83*2+1,21)*0,42$

2,04540

2.NP: :

Pozice 6 a 7 : $2,12*4*0,43+1,2*2*0,43+2,12*0,15$

4,99640

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Pozice 8 a 9 : 2,12*4*0,43+(0,53+1,18)*0,43+2,12*0,15		4,69970			
		Pozice 10 : (1,85*2+1,22)*0,43		2,11560			
		Pozice 11 : (1,85*2+1,22)*0,43		2,11560			
		Pozice 12 : (1,85*2+1,22)*0,46		2,26320			
		Pozice 13 : (1,86*2+1)*0,27		1,27440			
		Pozice 14 : (1,85*2+1,23)*0,45		2,21850			
		Pozice 15 : (1,85*2+1,22)*0,3		1,47600			
		Pozice 16 : (1,86*2+0,86)*0,45		2,06100			
		Pozice 17 : (1,85*2+1,24)*0,41		2,02540			
		Pozice 18 : (1,85*2+0,86)*0,42		1,91520			
		Pozice 19 : (1,85*2+1,5)*0,53		2,75600			
		3.NP: :					
		Pozice 20 a 21 : 2,24*0,4*2+(1,22+1,24)*0,4+2,24*0,15		3,11200			
		Pozice 22 : (2,24*2+1,52)*0,33		1,98000			
		Pozice 23 : (1,85*2+0,73)*0,37		1,63910			
		Pozice 24 : (1,97*2+0,88)*0,3		1,44600			
8	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	22,90000	53,70	1 229,73	ÚRS 2024/II
		3.NP :					
		Pozice 20 a 21 : 2,24*4+1,22+1,24		11,42000			
		2.NP: :					
		Pozice 6 a 7 : 2,12*2		4,24000			
		Pozice 8 a 9 : 2,12*2		4,24000			
		Pozice 19 : 1,5*2		3,00000			
9	632457101.	Potěr cementový hlazený dřevěným hladítkem tl do 20 mm ploch rovinných pl 5 m2	m2	4,00375	490,00	1 961,84	ÚRS 2024/II

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3.NP: :					
		Pozice 23 : 0,725*0,37		0,26825			
		Pozice 22 : 1,52*0,33		0,50160			
		2.NP: :					
		Pozice 7 : 2,55*0,43		1,09650			
		Pozice 8 : 1,2*0,43		0,51600			
		Pozice 16 : 1,86*0,45		0,83700			
		Pozice 19 : 1,48*0,53		0,78440			
10	632457105.	Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch rovinných hlazeného dřevěným hladítkem	m2	12,01125	54,30	652,21	ÚRS 2024/II
		Vrstva 10 cm :					
		3.NP: :					
		Pozice 23 : 0,725*0,37*3		0,80475			
		Pozice 22 : 1,52*0,33*3		1,50480			
		2.NP: :					
		Pozice 7 : 2,55*0,43*3		3,28950			
		Pozice 8 : 1,2*0,43*3		1,54800			
		Pozice 16 : 1,86*0,45*3		2,51100			
		Pozice 19 : 1,48*0,53*3		2,35320			
		Vrstva 10 cm :					
11	28341029.	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/230mm	m	25,19000	30,10	758,22	ÚRS 2024/II
		22,9*1,1		25,19000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				523,80	
12	949101112.	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150	m2	6,00000	87,30	523,80	ÚRS 2024/II
		Pozice 19 - dozdivání nad překlady : 6		6,00000			

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 449,62	
13	967031132.	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,18000	183,00	32,94	ÚRS 2024/II
		3.NP - pozice 23 : 0,9*0,2		0,18000			
14	973031325.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	6,00000	327,00	1 962,00	ÚRS 2024/II
		Osazení nosníků - pozice 13 a 19 : 2+4		6,00000			
15	978013191.	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,05960	112,00	454,68	ÚRS 2024/II
		3.NP :					
		Pozice 24 : 1,97*0,38		0,74860			
		Pozice 23 : 0,9*0,2		0,18000			
		2.NP :					
		Pozice 19 : 1,85*0,53*2		1,96100			
		Pozice 13 : 1*0,27		0,27000			
		Pozice 8 : 2*0,2		0,40000			
		Pozice 7 : 2,5*0,2		0,50000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 000,14	
16	998011003.	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,50007	2 000,00	3 000,14	SoD
Díl: 997		Přesun sutě				1 489,07	
17	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizací	t	0,38000	2 030,00	771,40	ÚRS 2024/II
18	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,38000	255,50	97,09	SoD
19	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,22000	10,90	78,70	SoD
		0,38*19		7,22000			

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
20	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,38000	1 426,00	541,88	SoD
Díl: 766 - 1a		Vestavěné skříně 1.NP				135 043,00	
21	Pol VL_01	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1290/1885 symetr	kus	1,00000	27 095,00	27 095,00	Vlastní

stavební otvor 1290/1885 symetr :
 zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý
 zinek :
 materiál křídla - dřevo :
 povrch - CPL standard , plné, hladké :
 barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :
 včetně rohové ocelové protipožární zárubně na
 dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :
 1

1,00000

22	Pol VL_02	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1820/1845 symetr	kus	1,00000	27 337,00	27 337,00	Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

stavební otvor 1820/1845 symetr :
 zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý
 zinek :
 materiál křídla - dřevo :
 povrch - CPL standard , plné, hladké :
 barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :
 včetně rohové ocelové protipožární zárubně na
 dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :
 1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
23	Pol VL_03	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1225/1850 symetr	kus	1,00000	27 095,00	27 095,00	Vlastní
stavební otvor 1225/1850 symetr : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké : barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 : včetně rohové ocelové protipožární zárubně na dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 : 1 1,00000							
24	Pol VL_04	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1230/1845 symetr	kus	1,00000	27 095,00	27 095,00	Vlastní
stavební otvor 1230/1845 symetr : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké : barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 : včetně rohové ocelové protipožární zárubně na dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 : 1 1,00000							
25	Pol VL_05	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 930/1855 symetr	kus	1,00000	26 421,00	26 421,00	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

stavební otvor 930/1855 symetr :
 zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý
 zinek :
 materiál křídla - dřevo :
 povrch - CPL standard , plné, hladké :
 barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :
 včetně rohové ocelové protipožární zárubně na
 dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :
 1

1,00000

Díl: 766 - 1b		Vestavěné skříně 2.NP	369 061,00				
26	Pol VL_06	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1190/2125 symetr	kus	1,00000	27 712,00	27 712,00	Vlastní

stavební otvor 1190/2125 symetr :
 zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý
 zinek :
 materiál křídla - dřevo :
 povrch - CPL standard , plné, hladké :
 barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :
 včetně rohové ocelové protipožární zárubně na
 dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :
 1

1,00000

27	Pol VL_07	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1190/2125 symetr	kus	1,00000	27 712,00	27 712,00	Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

stavební otvor 1190/2125 symetr :

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké : barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 : včetně rohové ocelové protipožární zárubně na dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 : 1		1,00000			
28	Pol VL_08	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1180/2125 symetr	kus	1,00000	27 712,00	27 712,00	Vlastní
		stavební otvor 1180/2125 symetr : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké : barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 : včetně rohové ocelové protipožární zárubně na dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 : 1		1,00000			
29	Pol VL_09	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 520/2125	kus	1,00000	16 997,00	16 997,00	Vlastní
		stavební otvor 520/2125 symetr : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké :					

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :

včetně rohové ocelové protipožární zárubně na
dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :

1

1,00000

30	Pol VL_10	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1220/1845 symetr	kus	1,00000	27 095,00	27 095,00	Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

stavební otvor 1220/1845 symetr :

zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý

zinek :

materiál křídla - dřevo :

povrch - CPL standard , plné, hladké :

barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :

včetně rohové ocelové protipožární zárubně na
dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :

1

1,00000

31	Pol VL_11	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1220/1850 symetr	kus	1,00000	27 095,00	27 095,00	Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

stavební otvor 1220/1850 symetr :

zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý

zinek :

materiál křídla - dřevo :

povrch - CPL standard , plné, hladké :

barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :

včetně rohové ocelové protipožární zárubně na
dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1		1,00000			
32	Pol VL_12	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1220/1850 symetr	kus	1,00000	27 095,00	27 095,00	Vlastní
		stavební otvor 1220/1850 symetr :					
		zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý					
		zinek :					
		materiál křídla - dřevo :					
		povrch - CPL standard , plné, hladké :					
		barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :					
		včetně rohové ocelové protipožární zárubně na					
		dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :					
		1		1,00000			
33	Pol VL_13	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1000/1860 symetr	kus	1,00000	26 421,00	26 421,00	Vlastní

stavební otvor 1000/1860 symetr :

zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý

zinek :

materiál křídla - dřevo :

povrch - CPL standard , plné, hladké :

barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :

včetně rohové ocelové protipožární zárubně na

dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
34	Pol VL_14	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1230/1845 symetr	kus	1,00000	27 095,00	27 095,00	Vlastní
stavební otvor 1230/1845 symetr : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké : barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 : včetně rohové ocelové protipožární zárubně na dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 : 1 1,00000							
35	Pol VL_15	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1220/1850 symetr	kus	1,00000	27 095,00	27 095,00	Vlastní
stavební otvor 1220/1850 symetr : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké : barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 : včetně rohové ocelové protipožární zárubně na dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 : 1 1,00000							
36	Pol VL_16	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 860/1885 symetr	kus	1,00000	26 421,00	26 421,00	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		stavební otvor 860/1885 symetr : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké : barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 : včetně rohové ocelové protipožární zárubně na dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 : 1		1,00000			
37	Pol VL_17	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1240/1860 symetr	kus	1,00000	27 095,00	27 095,00	Vlastní
		stavební otvor 1240/1860 symetr : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké : barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 : včetně rohové ocelové protipožární zárubně na dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 : 1		1,00000			
38	Pol VL_18	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 860/1850 symetr	kus	1,00000	26 421,00	26 421,00	Vlastní
		stavební otvor 860/1850 symetr : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek :					

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

materiál křídla - dřevo :

povrch - CPL standard , plné, hladké :

barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :

včetně rohové ocelové protipožární zárubně na

dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :

1

1,00000

39	Pol VL_19	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1480/1850 symetr	kus	1,00000	27 095,00	27 095,00	Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

stavební otvor 1480/1850 symetr :

zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý

zinek :

materiál křídla - dřevo :

povrch - CPL standard , plné, hladké :

barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :

včetně rohové ocelové protipožární zárubně na

dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :

1

1,00000

Díl: 766 - 1c		Vestavěné skříně 3.NP	128 085,00				
40	Pol VL_20	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1220/2240 symetr	kus	1,00000	27 772,00	27 772,00	Vlastní

stavební otvor 1220/2240 symetr :

zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý

zinek :

materiál křídla - dřevo :

povrch - CPL standard , plné, hladké :

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :

včetně rohové ocelové protipožární zárubně na
dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :

1

1,00000

41	Pol VL_21	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1240/2235 symetr	kus	1,00000	27 772,00	27 772,00	Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

stavební otvor 1240/2235 symetr :

zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý

zinek :

materiál křídla - dřevo :

povrch - CPL standard , plné, hladké :

barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :

včetně rohové ocelové protipožární zárubně na
dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :

1

1,00000

42	Pol VL_22	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 1520/2240 symetr	kus	1,00000	27 772,00	27 772,00	Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

stavební otvor 1520/2240 symetr :

zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý

zinek :

materiál křídla - dřevo :

povrch - CPL standard , plné, hladké :

barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 :

včetně rohové ocelové protipožární zárubně na
dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 :

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1		1,00000			
43	Pol VL_23	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 715/1840	kus	1,00000	16 997,00	16 997,00	Vlastní
		stavební otvor 715/1840 : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké : barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 : včetně rohové ocelové protipožární zárubně na dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 : 1		1,00000			
44	Pol VL_24	Vnitřní dveře protipožární EI 30 DP3 S plné, dvoukřídlové s polodrážkou, kouřotěsné včetně padací lišty stavební otvor 875/1970 symetr	kus	1,00000	27 772,00	27 772,00	Vlastní
		stavební otvor 875/1970 symetr : zámek + závěsy - klika/klika FAB 72/80 modrý zinek : materiál křídla - dřevo : povrch - CPL standard , plné, hladké : barva /lak,č - šedá perla U 763 ST9 : včetně rohové ocelové protipožární zárubně na dodatečnou montáž v úpravě dle RAL 7035 : 1		1,00000			
Díl: 766 - 1E		Vestavěné skříně - Sjednocené vložky FAB				9 337,00	
45	Pol VL_26	Sjednocené vložky FAB 30/40 u skříní	soub.	1,00000	9 337,00	9 337,00	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19a - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Sjendocené vložky FAB 30/40 u skříní 1NP -5ks + 5 ks klíčů, 2NP 14 ks + 6 ks klíčů, 3 NP - 5 ks + 6 ks klíčů (celkem 24 ks FAB a 18 ks klíčů) : 1		1,00000			

Díl: 783		Nátěry				298,72	
46	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	1,99680	22,10	44,13	RTS 24/ I

2.NP: :

Pozice 13 - U80 dl 1,2mx2ks : 1,2*0,312*2

0,74880

Pozice 19 - U80 dl 2mx2ks : 2*0,312*2

1,24800

47	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,99680	127,50	254,59	SoD
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	-----

2.NP: :

Pozice 13 - U80 dl 1,2mx2ks : 1,2*0,312*2

0,74880

Pozice 19 - U80 dl 2mx2ks : 2*0,312*2

1,24800

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19b - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-358 885,22	
1	766660101R	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně - do vestavěných stávajících skříní	kus	-13,00000	785,00	-10 205,00	SoD
TZ D : "1.NP"1+1 : "2.NP"1+1 : "3.NP"1+5+3 : -13							
				-13,00000			
2	766660102	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně - vestavěné stávající skříně	kus	-38,00000	825,50	-31 369,00	SoD
TZ D : "v 1.NP"3+1+4+2+8+6 : "v 2.NP"14 : -38							
				-38,00000			
3	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	-16,00000	198,50	-3 176,00	SoD
Půdorys 1.NP nový stav, TZ : 5 : Půdorys 2.NP nový stav, TZ : 11 : -16							
				-16,00000			
4	SLD.0011247.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 65 x 197 cm atyp	kus	-7,00000	5 040,00	-35 280,00	SoD
"1.NP"1 : "3.NP"6 : -7							
				-7,00000			

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19b - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
5	SLD.0011248.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 70 x 197 cm	kus	-5,00000	5 115,00	-25 575,00	SoD
TZ D : "v 1.NP"2 : "v 3.NP"3 : -5 -5,00000							
6	SLD.0011249.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	-2,00000	5 700,00	-11 400,00	SoD
"2.NP"2 : -2 -2,00000							
7	SLD.0011249.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	-1,00000	6 165,00	-6 165,00	SoD
8	SLD.0011250.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	-6,00000	6 055,00	-36 330,00	SoD
TZ D : "v 2.NP"4+2 : -6 -6,00000							
9	SLD.0011250.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 85 x 197 cm	kus	-1,00000	5 510,00	-5 510,00	SoD
TZ D : "v 2.NP"1 : -1 -1,00000							
10	SLD.0011251.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 DP3, 1křídlové 110 x 197 cm	kus	-14,00000	6 560,00	-91 840,00	SoD
"v 2.NP"8+6 : -14 -14,00000							
11	SLD.0011251.URS	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI 30 DP3, 1křídlové 120 x 197 cm	kus	-15,00000	6 705,00	-100 575,00	SoD
"1.NP"4 :							

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	19b - 1	ZL č. 11 - vestavěné skříně - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
"2.NP"11 : -15 -15,00000							
12	998766103	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	-1,26700	1 152,50	-1 460,22	SoD
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				-4 884,24	
13	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-56,40000	5,70	-321,48	SoD
Plocha dveří vest. skříně : -56,4 -56,40000							
14	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-56,40000	15,90	-896,76	SoD
15	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-56,40000	65,00	-3 666,00	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167 ZL č. 12 – silnoproudé rozvody, EPS a evakuační rozhlas (doplnění rozvodů pro okna)	
Objednatel:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město	IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822	
Zhotovitel:	STAVER Luže s.r.o. Zdislav 38 53854 Luže	IČO: 03564240 DIČ: CZ03564240	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			63 925,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 925,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		63 925,38 CZK
Základní DPH	21 %		13 424,33 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			77 349,71 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Vícepráce a méněpráce	0,00	63 925,38	13 424,33	77 349,71	100
17a	ZL č. 12 – silnoprůdové rozvody	0,00	28 038,74	5 888,14	33 926,88	44
35a	ZL č. 12 – EPS a evakuační rozhlas (doplnění rozvodů pro okna)	0,00	35 886,64	7 536,19	43 422,83	56
Celkem za stavbu		0,00	63 925,38	13 424,33	77 349,71	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	EPS kabely a ukončení	HSV			10 998,00	17,2
1-1	Doplnění rozvodů pro výdejní okno 1.NP	HSV			7 814,65	12,2
1-2	Doplnění rozvodů pro elektrická okna 1.NP a 3.NP WC	HSV			20 224,09	31,6
R položka	EPS dodávky a přístroje	HSV			19 288,64	30,2
R položka	EPS ostatní materiál, práce, revize, zkoušky	HSV			5 600,00	8,8
Cena celkem					63 925,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	17a	ZL č. 12 – silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1-1		Doplnění rozvodů pro výdejní okno 1.NP				7 814,65	
1	612 40-3399 612 4	Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby	m2	1,00000	604,80	604,80	SoD
2	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	10,00000	49,28	492,80	SoD
3	Pol VL_01	Jistič jednopólový 10kA B10/1 + dopojení	ks	1,00000	285,00	285,00	Vlastní
4	R položka	Protipožární kotva M6x60	ks	20,00000	42,11	842,20	SoD
5	R položka	1-CXKH-V180-J 3x1.5 B2ca,s1,d1uložený pevně	m	55,00000	79,07	4 348,85	SoD
6	R položka	Protipožární příchytka pro jeden kabel (roztěč 0,3m)	ks	20,00000	62,05	1 241,00	SoD
Díl: 1-2		Doplnění rozvodů pro elektrická okna 1.NP a 3.NP WC				20 224,09	
7	612 40-3399 612 4	Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby	m2	2,00000	604,80	1 209,60	SoD
8	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	25,00000	49,28	1 232,00	SoD
9	Pol VL_01	Jistič jednopólový 10kA B10/1 + dopojení	ks	1,00000	285,00	285,00	Vlastní
10	R položka	Protipožární kotva M6x60	ks	55,00000	42,11	2 316,05	SoD
11	R položka	1-CXKH-V180-J 3x1.5 B2ca,s1,d1uložený pevně	m	192,00000	79,07	15 181,44	SoD

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	35a	ZL č. 12 – EPS a evakuační rozhlas (doplnění rozvodů pro okna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		EPS kabely a ukončení				10 998,00	
1	R položka	SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	200,00000	33,60	6 720,00	SoD
2	R položka	SSKFH-V180, P90-R, 4x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované příchytce (žlabu)	m	100,00000	42,78	4 278,00	SoD
Díl: R položka		EPS dodávky a přístroje				19 288,64	
3	R položka	Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 26 Ah v kovovém boxu (bez AKU)	ks	2,00000	4 088,00	8 176,00	SoD
4	R položka	AKU 12V, 17 Ah	ks	4,00000	1 096,48	4 385,92	SoD
5	R položka	1x OUT - Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt 24V	ks	6,00000	1 121,12	6 726,72	SoD
Díl: R položka		EPS ostatní materiál, práce, revize, zkoušky				5 600,00	
6	R položka	Programování ústředěn a zkušební provoz	ks	1,00000	5 600,00	5 600,00	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167 ZL č. 13 - úpravy vzduchotechniky, vybourání otvorů pro vzduchotechniku	
Objednatel:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město	IČO: 70892822	DIČ: CZ70892822
Zhotovitel:	STAVER Luže s.r.o. Zdislav 38 53854 Luže	IČO: 03564240	DIČ: CZ03564240
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 851,95
PSV			54 805,38
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 657,33
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		63 657,33 CZK
Základní DPH	21 %		13 368,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			77 025,37 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Vícepráce a méněpráce	0,00	63 657,33	13 368,04	77 025,37	100
44	ZL č. 13a - úpravy vzduchotechniky, vybourání otvorů pro	0,00	288 716,85	60 630,54	349 347,39	454
44a - 1	ZL č. 13b - úpravy vzduchotechniky - méněpráce - úprava 23.10.2024	0,00	-225 059,52	-47 262,50	-272 322,02	-354
Celkem za stavbu		0,00	63 657,33	13 368,04	77 025,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Větrání chráněné únikové cesty B-schodiště západ	HSV			-24 054,00	-37,8
2	Větrání chráněné únikové cesty B-schodiště střed	HSV			-25 914,33	-40,7
3	Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 1.NP	HSV			-3 906,71	-6,1
4	Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 2.NP - Revize 01	HSV			-41 458,48	-65,1
5	Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 3.NP - revize 01	HSV			-10 812,00	-17,0
6.	Nucené větrání 1.PP	HSV			17 535,00	27,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 285,00	5,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 616,52	48,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			158,00	0,2
997	Přesun sutě	HSV			63 402,95	99,6
728	Vzduchotechnika	PSV			57 498,00	90,3
751	Vzduchotechnika	PSV			-2 692,62	-4,2
Cena celkem					63 657,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	44	ZL č. 13a - úpravy vzduchotechniky, vybourání otvorů pro vzduchotechniku - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 2		Větrání chráněné únikové cesty B-schodiště střed					796,67
1	4,18x	Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 2400 mm včetně tvarovek 10%	bm	0,20000	3 983,33	796,67	SoD
		potrubí na víc v místnosti rentgen sesterna : 0,2		0,20000			
Díl: 3		Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 1.NP					23 035,21
2	3,04a	Uzavírací klapka těsná 380 x 500 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači	ks	1,00000	16 819,00	16 819,00	Vlastní
3	4,13x	Obdélníkové potrubí sk.1 do obvodu 1340 mm včetně tvarovek 10%	bm	2,82000	2 204,33	6 216,21	SoD
		potrubí na víc v místnosti rentgen sesterna : 2,82		2,82000			
Díl: 4		Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 2.NP - Revize 01					49 089,00
4	4,04a	Uzavírací klapka těsná 800 x 630 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači	ks	1,00000	16 363,00	16 363,00	SoD
5	4,06a	Uzavírací klapka těsná 800 x 630 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači	ks	1,00000	16 363,00	16 363,00	SoD
6	4,09a	Uzavírací klapka těsná 630 x 800 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači	ks	1,00000	16 363,00	16 363,00	SoD
		otočení rozměru, původně 630x800 : 1		1,00000			
Díl: 5		Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 3.NP - revize 01					9 858,00
7	5,26x	Oblouk s výfukem 710x400	ks	1,00000	4 738,00	4 738,00	Vlastní
8	5,26xy	Oblouk s výfukem 560x630	ks	1,00000	5 120,00	5 120,00	Vlastní
Díl: 6.		Nucené větrání 1.PP					17 535,00
9	Pol VL02	spiro pr. 125	m	10,00000	460,00	4 600,00	Vlastní
10	Pol VL03	talířový ventil pr. 125	ks	2,00000	240,00	480,00	Vlastní
11	Pol VL04	žaluzie pr. 125	ks	1,00000	1 275,00	1 275,00	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	44	ZL č. 13a - úpravy vzduchotechniky, vybourání otvorů pro vzduchotechniku - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
12	Pol VL05	ventilátor	ks	1,00000	11 180,00	11 180,00	Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 285,00	
13	949101111.	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,00000	65,70	3 285,00	ÚRS 24/II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 616,52	
14	971035581.	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 900 mm	m3	8,29716	3 690,00	30 616,52	ÚRS 24/II

Prostupy pro VZT :

1.PP: : 0,85*0,85*0,5	0,36125
0,45*0,45*0,7	0,14175
0,45*0,35*0,7	0,11025
0,45*0,35*0,5	0,07875
1.NP: : 2,4*0,87*0,87	1,81656
0,5*0,37*0,5	0,09250
0,5*0,37*0,75	0,13875
0,85*0,85*0,75	0,54188
0,75*0,95*0,45	0,32063
2.NP : 0,87*0,87*0,75	0,56768
0,68*0,365*0,75	0,18615
1,05*0,85*0,75	0,66938
0,68*0,85*0,75	0,43350
0,68*0,365*0,75	0,18615
0,85*0,68*0,6	0,34680
3.NP : 0,85*0,68*0,65	0,37570
0,68*0,365*0,1	0,02482
0,68*0,365*0,65	0,16133
0,85*0,55*0,65	0,30388

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	44	ZL č. 13a - úpravy vzduchotechniky, vybourání otvorů pro vzduchotechniku - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		0,68*0,365*0,65		0,16133			
		0,85*0,68*0,65*2		0,75140			
		4.NP : 0,45*0,45*0,5		0,10125			
		0,45*0,45*0,4		0,08100			
		5,3*0,1*0,65		0,34450			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	158,00
15	998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t 0,07900 2 000,00 158,00 SoD

Díl: 997	Přesun sutě	63 402,95
16	997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizací	t 16,18000 2 030,00 32 845,40 ÚRS 24/II
17	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t 16,18000 255,50 4 133,99 SoD
18	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t 307,42000 10,90 3 350,88 SoD
		16,18*19 307,42000

19	997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t 16,18000 1 426,00 23 072,68 SoD
----	---	-----------------------------------

Díl: 728	Vzduchotechnika	57 498,00
20	HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod. 6,00000 503,00 3 018,00 ÚRS 24/II

		Rozměření a příprava otvoru, zapravení + úklid : 6*1	6,00000				
21	Pol VL_01	D+M Al panelu do okna	ks	6,00000	9 080,00	54 480,00	Vlastní

SENDVIČOVÝ PANEL ALU - XPS - ALU :

Tloušťka 24mm :

Barva: exteriér prášková RAL 9016 mat :

2x 1350 x 900 mm :

2x 1400 x 900 mm :

1x 1200 x 800 mm :

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	44	ZL č. 13a - úpravy vzduchotechniky, vybourání otvorů pro vzduchotechniku - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

1x 600 x 800 mm :

6

6,00000

Díl: 751	Vzduchotechnika	33 442,50
-----------------	------------------------	------------------

22	751398054	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2	kus	5,00000	1 003,50	5 017,50	SoD
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	-----

5

5,00000

23	751398055	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,750 m2	kus	0,00000	1 293,50	0,00	SoD
----	-----------	--	-----	---------	----------	------	-----

Dle SoD : -2

-2,00000

Skutečnost : 2

2,00000

24	751398056	Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2	kus	0,00000	1 970,50	0,00	SoD
----	-----------	--	-----	---------	----------	------	-----

Dle SoD : -3

-3,00000

Skutečnost : 3

3,00000

25	42972924R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 800x630mm	kus	5,00000	5 685,00	28 425,00	SoD
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------	-----

Dle SoD : -2

-2,00000

Skutečnost :

Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 2.NP - Revize

4,00000

01 : 4

Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 3.NP - revize

3,00000

01 : 3

26	42972925	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 800x800mm	kus	0,00000	7 210,00	0,00	SoD
----	----------	--	-----	---------	----------	------	-----

Dle SoD : -2

-2,00000

Skutečnost :

Větrání chráněné únikové cesty B- schodiště západ :

Protidešťová žaluzie pozink 800x800 : 1

1,00000

Protidešťová žaluzie pozink 700x900 : 1

1,00000

27	42972926R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1000x800mm	kus	0,00000	8 725,00	0,00	SoD
----	-----------	---	-----	---------	----------	------	-----

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	44	ZL č. 13a - úpravy vzduchotechniky, vybourání otvorů pro vzduchotechniku - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Dle SoD : -1 -1,00000

Skutečnost :

Větrání chráněné únikové cesty B- schodiště střed : 1 1,00000

28	42972963R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1200x750mm	kus	0,00000	6 965,00	0,00	SoD
----	-----------	---	-----	---------	----------	------	-----

Dle SoD : -1 -1,00000

Skutečnost :

Větrání chráněné únikové cesty B- schodiště střed : 1 1,00000

29	42972963R1	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 1250x1000mm	kus	0,00000	6 850,00	0,00	SoD
----	------------	--	-----	---------	----------	------	-----

Dle SoD : -1 -1,00000

Skutečnost :

Větrání chráněné únikové cesty B- schodiště západ : 1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	44a - 1	ZL č. 13b - úpravy vzduchotechniky - méněpráce - úprava 23.10.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Větrání chráněné únikové cesty B-schodiště západ	-24 054,00				
1	1,1	Protidešťová žaluzie hliníková 800x800 s upínacím rámečkem a sítím, barva dle fasády	ks	-2,00000	6 976,00	-13 952,00	SoD
2	1,11	Protidešťová žaluzie hliníková 1250x1000 s upínacím rámečkem a sítím, barva dle fasády	ks	-1,00000	10 102,00	-10 102,00	SoD
Díl: 2		Větrání chráněné únikové cesty B-schodiště střed	-26 711,00				
3	2,09	Protidešťová žaluzie hliníková 1000x800 s upínacím rámečkem a sítím, barva dle fasády	ks	-1,00000	10 584,00	-10 584,00	SoD
4	2,1	Protidešťová žaluzie hliníková 1200x750 s upínacím rámečkem a sítím, barva dle fasády	ks	-1,00000	11 402,00	-11 402,00	SoD
5	2,13	Protidešťová žaluzie hliníková 560x630 s upínacím rámečkem a sítím, barva dle fasády	ks	-1,00000	4 725,00	-4 725,00	SoD
Díl: 3		Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 1.NP	-26 941,92				
6	3,03	Protidešťová žaluzie hliníková 630x500 s upínacím rámečkem a sítím, barva dle fasády	ks	-2,00000	4 222,50	-8 445,00	SoD
7	3,04	Uzavírací klapka těsná 630 x 500 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači	ks	-1,00000	18 496,92	-18 496,92	SoD

Dle SoD : -2

-2,00000

Skutečnost : 1

1,00000

Díl: 4		Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 2.NP - Revize 01	-90 547,48				
8	4,03	Protidešťová žaluzie hliníková 1000x800 s upínacím rámečkem a sítím, barva dle fasády	ks	-1,00000	7 389,00	-7 389,00	SoD
9	4,04	Uzavírací klapka těsná 1000 x 800 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači	ks	-1,00000	21 146,00	-21 146,00	SoD
10	4,05	Protidešťová žaluzie hliníková 630x400 s upínacím rámečkem a sítím, barva dle fasády	ks	-3,00000	3 802,33	-11 406,99	SoD

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	44a - 1	ZL č. 13b - úpravy vzduchotechniky - méněpráce - úprava 23.10.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
11	4,06	Uzavírací klapka těsná 630 x 400 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači	ks	-1,00000	14 765,85	-14 765,85	SoD

Dle SoD : -3 -3,00000

Skutečnost : 2 2,00000

12	4,07	Protidešťová žaluzie hliníková 630x800 s upínacím rámečkem a sítom, farba dle fasády	ks	-1,00000	6 149,00	-6 149,00	SoD
13	4,08	Protidešťová žaluzie hliníková 800x630 s upínacím rámečkem a sítom, farba dle fasády	ks	-1,00000	6 055,00	-6 055,00	SoD
14	4,09	Uzavírací klapka těsná 630 x 800 se servomotem 230V/50 Hz s koncovými spínači	ks	-1,00000	16 363,00	-16 363,00	SoD
15	4,21	Čtvercový anemostat 600 x 600 přívod vzduchu až 1000 až 1250 m3/hod, farba RAL 9010 včetně plénum boxu tepelně izolovaného, (například ADQ 600 - Systemair)	kpl	-1,00000	5 133,64	-5 133,64	SoD

Dle SoD: : -11 -11,00000

Skutečnost: : 10 10,00000

16	4,25	Nástavek na výústu 800x500 - 450 se 1 ks hrdly 630x400 mm, materiál pozinkovaný plechy	kpl	-1,00000	2 139,00	-2 139,00	SoD
----	------	--	-----	----------	----------	-----------	-----

Díl: 5	Větrání chráněné únikové cesty B - chodba	-20 670,00
	3.NP - revize 01	

17	5,03	Protidešťová žaluzie hliníková 800x630 s upínacím rámečkom a sítom, farba dle fasády	ks	-2,00000	5 146,00	-10 292,00	SoD
18	5,07	Protidešťová žaluzie hliníková 710x400 s upínacím rámečkom a sítom, farba dle fasády	ks	-2,00000	4 121,50	-8 243,00	SoD
19	5,2	Nástavek na výústu 800x500 - 450 se 1 ks hrdly 710x400 mm, materiál pozinkovaný plechy	kpl	-1,00000	2 135,00	-2 135,00	SoD

Díl: 751	Vzduchotechnika	-36 135,12
----------	-----------------	------------

20	751398052	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2	kus	-5,00000	328,50	-1 642,50	SoD
----	-----------	--	-----	----------	--------	-----------	-----

-5 -5,00000

21	751398053	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2	kus	-5,00000	588,50	-2 942,50	SoD
----	-----------	--	-----	----------	--------	-----------	-----

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	44a - 1	ZL č. 13b - úpravy vzduchotechniky - méněpráce - úprava 23.10.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-5		-5,00000			
22	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	-0,03050	4 430,00	-135,12	SoD
23	42972920R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 630x400mm	kus	-2,00000	2 725,00	-5 450,00	SoD
		Dle SoD: : -6		-6,00000			
		Dkutečnost: :					
		Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 2.NP - Revize 01 : 2		2,00000			
		Větrání chráněné únikové cesty B - schodiště střed (250x250mm) : 1		1,00000			
		Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 1.NP (380x500mm) : 1		1,00000			
24	42972920R1	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 720x350mm	kus	-1,00000	3 200,00	-3 200,00	SoD
25	42972920R2	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 710x350mm	kus	-2,00000	3 100,00	-6 200,00	SoD
26	42972922R	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 630x500mm	kus	-4,00000	3 265,00	-13 060,00	SoD
		Dle SoD : -6		-6,00000			
		Skutečnost: :					
		Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 1.NP : 1		1,00000			
		Větrání chráněné únikové cesty B - chodba 3.NP - revize 01 (710x400mm) : 1		1,00000			
27	42972922R1	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 560x500mm	kus	-1,00000	3 505,00	-3 505,00	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167 ZL č. 14 - SDK konstrukce, nátěry a další drobné práce nad rámec SoD	
Objednatel:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město	IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822	
Zhotovitel:	STAVER Luže s.r.o. Zdislav 38 53854 Luže	IČO: 03564240 DIČ: CZ03564240	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			185 436,02
PSV			217 137,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			402 573,91
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		402 573,91 CZK
Základní DPH	21 %		84 540,52 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			487 114,43 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Vícepráce a méněpráce	0,00	402 573,91	84 540,52	487 114,43	100
43-1	ZL č. 14 - SDK konstrukce, nátěry a další drobné práce nad rámec SoD -	0,00	429 040,96	90 098,60	519 139,56	107
43a-1	ZL č. 14 - SDK konstrukce - méněpráce - úprava 23.10.2024	0,00	-26 467,05	-5 558,08	-32 025,13	-7
Celkem za stavbu		0,00	402 573,91	84 540,52	487 114,43	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			27 701,08	6,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 190,00	2,0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			117 341,00	29,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			262,80	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 683,29	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 340,76	4,1
997	Přesun sutě	HSV			5 917,09	1,5
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			150 407,78	37,4
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			66 730,11	16,6
Cena celkem					402 573,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	43-1	ZL č. 14 - SDK konstrukce, nátěry a další drobné práce nad rámec SoD - vícepráce - úprava 23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					27 701,08
1	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	26,00000	112,50	2 925,00	RTS 24/ II
		Nosníky pro schodiště - stávající zdivo (4NP - 1.PP) : (1+1+4+4+2+1)*2					26,00000
2	310232083	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na zdici pěnu tl zdiva 500 mm	m2	0,72250	3 190,00	2 304,78	ÚRS 24/ II
		Přemístění otvoru pro VZT na druhou stranu : 0,85*0,85					0,72250
3	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,10368	54 700,00	5 671,30	ÚRS 24/ II
		D+M 2x140 dl.3,6m v úrovni podlahy 4NP pro monol. schodiště : 14,4*3,6*2/1000					0,10368
4	346244371.	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	15,00000	1 120,00	16 800,00	ÚRS 24/ II
		Po výbouranem schodišti - 30m : 30*0,5					15,00000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					8 190,00
5	413232221.	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	26,00000	315,00	8 190,00	ÚRS 24/ II
		Schodiště : 26					26,00000
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					117 341,00
6	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	15,00000	917,00	13 755,00	ÚRS 24/ II
		Po výbouranem schodišti - 30m : 30*0,5					15,00000
7	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,60000	239,00	621,40	SoD
8	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2,61600	52,50	137,34	SoD
		1,12*0,3+2,57*0,6+1,12*0,2+2,57*0,2					2,61600
9	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	123,20000	52,50	6 468,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	43-1	ZL č. 14 - SDK konstrukce, nátěry a další drobné práce nad rámec SoD - vícepráce - úprava 23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Schodiště - stávající omítky : 11*5,6*2	123,20000				
10	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	154,49600	271,00	41 868,42	ÚRS 24/ II
		186,755-38,309+6,05 :	154,496				
11	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	1,87800	941,00	1 767,20	ÚRS 24/ II
		1,12*0,3+2,57*0,6	1,87800				
12	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	3,69000	68,40	252,40	ÚRS 24/ II
		1,12+2,57	3,69000				
13	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,60000	7,70	20,02	ÚRS 24/ II
14	784161519	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	123,20000	177,00	21 806,40	ÚRS 24/ II
		Schodiště - stávající omítky : 11*5,6*2	123,20000				
15	CPR.860565	Lišta rohová PVC s tkaninou 10/15 / 2,5m	m	4,05900	23,66	96,04	ÚRS 24/ II
		3,69*1,1	4,05900				
16	ISV.859105752229	Isover TWINNER - základací desky 120mm, ?D = 0,033 (W·m-1·K-1), 1000x530x120mm, fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS se zvýšenými nároky na účinnost tepelné izolace při zajištění v	m2	2,09000	528,22	1 103,98	ÚRS 24/ II
		1,9*1,1	2,09000				
17	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	123,20000	239,00	29 444,80	SoD
		Schodiště - stávající omítky : 11*5,6*2	123,20000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	262,80				

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	43-1	ZL č. 14 - SDK konstrukce, nátěry a další drobné práce nad rámec SoD - vícepráce - úprava 23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
18	949101111.	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,00000	65,70	262,80	ÚRS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 683,29	
19	971035561.	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm	m3	0,36125	3 270,00	1 181,29	ÚRS 24/ II
		Přemístění otvoru pro VZT na druhou stranu : 0,85*0,85*0,5		0,36125			
20	973031325.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	26,00000	327,00	8 502,00	ÚRS 24/ II
		Nosníky pro schodiště - stávající zdivo (4NP - 1.PP) : (1+1+4+4+2+1)*2		26,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 340,76	
21	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	8,17038	2 000,00	16 340,76	SoD
Díl: 997		Přesun sutě				5 917,09	
22	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizac	t	1,51000	2 030,00	3 065,30	ÚRS 24/ II
23	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,51000	255,50	385,81	SoD
24	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,69000	10,90	312,72	SoD
		1,51*19		28,69000			
25	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,51000	1 426,00	2 153,26	SoD
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				176 874,83	
26	763123321	SDK stěna přesazovaná bezpečnostní RC3 profil CD+UD desky 4xDFRIEH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 51 dB	m2	4,26000	2 040,00	8 690,40	ÚRS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	43-1	ZL č. 14 - SDK konstrukce, nátěry a další drobné práce nad rámec SoD - vícepráce - úprava 23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		1.NP - chodba (po vybourání parapetu) : (2,4+0,5*2)*0,9+2,4*0,5		4,26000			
27	763131541R	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30 DP1, celková tl.55+125mm	m2	95,49100	967,50	92 387,54	SoD
		Dle SoD: : Púdorys 3P "PBŘ"-nový stav, TZ D : 61 : -61 Skutečnost 3NP : 93+24 Chodba u výtahu 1.NP, 2.NP, 3.NP : 1,7*2,23+1,46*1,7+1,7*2,3 4.NP - chodba (monol. schodiště) : 1,96*3,82 2.NP - pokoj č. 8 : 2,3*3,62 2.NP - kuchyňka : 3,75*4-1,42*1,06		-61,00000 117,00000 10,18300 7,48720 8,32600 13,49480			
28	763164536	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	1,60000	770,00	1 232,00	ÚRS 24/ II
		Chodba 2.NP - 0,3x0,3 : 1,6		1,60000			
29	763164556	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15	m2	28,97070	892,00	25 841,86	ÚRS 24/ II
		3.NP: : Chodby : (1,37+0,6)*3,15+(0,62+0,32)*2,03+(1+1,3)*1,3+2,18*1,2*2		16,33570			
		Okna (prostupy VZT): : 3.NP : (0,9+0,4)*1,47+(0,9+0,4)*1,4+(0,9+0,5)*1,4*2 2.NP : (0,8+0,6)*0,5+(0,8+0,4)*1,2 Schodiště 1.PP : (0,7+1,1)*1,58		7,65100 2,14000 2,84400			
30	763164716	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	4,88000	1 230,00	6 002,40	ÚRS 24/ II
		Chodba 3.NP : 2,18 Chodba 2.NP : 2,7		2,18000 2,70000			

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	43-1	ZL č. 14 - SDK konstrukce, nátěry a další drobné práce nad rámec SoD - vícepráce - úprava 23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
31	763172452	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	ks	6,00000	638,00	3 828,00	ÚRS 24/ II
U oken (pro VZT) - 3.NP+2.NP : 4+2				6,00000			
32	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	ks	6,00000	5 880,00	35 280,00	ÚRS 24/ II
33	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	3,24731	1 112,50	3 612,63	SoD
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				66 730,11	
34	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	3,60000	22,10	79,56	RTS 24/ I
35	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem - ocelové zárubně	m2	149,24400	68,00	10 148,59	SoD

Dle SoD: (20ks) :

TZ D :

"č.010"(1,45+2*2)*0,4 :

"č.012"(1,8+2*2,15)*0,4 :

"č.013"(1,8+2*2,15)*0,4 :

"č.014"(0,9+2*1,97)*0,4 :

"č.015"(1,1+2*2,1)*0,4*2 :

"č.016"(0,8+2*2)*0,4 :

"č.017"(0,9+2*2)*0,4*2 :

"č.018"(0,8+2*2)*0,4*2 :

"č.019"(0,9+2*2)*0,4 :

"č.020"(1,1+2*2)*0,4*4 :

"č.021"(0,8+2*1,8)*0,4 :

"č.022"(0,9+2*2)*0,4 :

"č.023"(1,1+2*2)*0,4 :

"č.024"(0,9+2*2)*0,4 :

-40,756

-40,75600

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	43-1	ZL č. 14 - SDK konstrukce, nátěry a další drobné práce nad rámec SoD - vícepráce - úprava 23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Skutečnost - 95ks : 95*2			190,00000				
36	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	149,24400	127,50	19 028,61	SoD
37	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	149,24400	125,00	18 655,50	SoD
38	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	149,24400	123,00	18 357,01	SoD
39	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,61440	127,50	460,84	SoD
D+M 2x140 dl.3,6m v úrovni podlahy 4NP pro monol. schodiště : 0,502*3,6*2			3,61440				

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	43a-1	ZL č. 14 - SDK konstrukce - méněpráce - úprava 23.10.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				-26 467,05	
1	763164656	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15,EI45DP1	m2	-30,00000	863,00	-25 890,00	SoD
		TZ D : 30 : -30					
2	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	-0,51870	1 112,50	-577,05	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167 ZL č. 15 - Vstupní dveře AL, AL okna otvírana místo pevných, odpočet zábradli	
Objednatel:	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město	IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822	
Zhotovitel:	STAVER Luže s.r.o. Zdislav 38 53854 Luže	IČO: 03564240 DIČ: CZ03564240	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			156 954,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 954,83
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		156 954,83 CZK
Základní DPH	21 %		32 960,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			189 915,34 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Vícepráce a méněpráce	0,00	156 954,83	32 960,52	189 915,35	100
41	ZL č. 15a - Vstupní dveře AL, AL okna otvírána místo pevných	0,00	344 658,74	72 378,34	417 037,08	220
41b	ZL č. 15b - AL okna - odočet pevných, odpočet zábradlí	0,00	-187 703,91	-39 417,82	-227 121,73	-120
Celkem za stavbu		0,00	156 954,83	32 960,52	189 915,35	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			156 954,83	100,0
Cena celkem					156 954,83	100,0

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	41	ZL č. 15a - Vstupní dveře AL, AL okna otvírana místo pevných

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				344 658,74	
1	Pol VL_01	Okno Al - D+M	ks	1,00000	160 912,25	160 912,25	Vlastní
		Pozice 010 : 1		1,00000			
2	Pol VL_02	Okno Al - D+M	ks	1,00000	154 739,75	154 739,75	Vlastní
		Pozice 005 : 1		1,00000			
3	55341335R	dveře dvoukřídle Al prosklené, rozměru 1850/2090mm+1850/200nn nadsvětlík, bezpečnostní třídy RC2, konstrukce dveří musí mít tř.reakce B až D,vodorovné madlo,samozavírač,barva bílá+bezp.dvosklo	m2	1,20000	24 110,00	28 932,00	SoD
		Dle SoD :					
		"č.01"2*2,25 : -2*2,25		-4,50000			
		Skutečnost : 2*2,85		5,70000			
4	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,04595	1 626,50	74,74	SoD

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	41b	ZL č. 15b - AL okna - odočet pevných, odočet zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-187 703,91	
1	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg Půdorys 1.PP až 4P nový stav, Řez 1-1', TZ D : 5,7+0,8+2,6+0,5+4+2+3,7+4,5+0,4+4+1+3+3+0,65 : -35,85	m	-35,85000	235,00	-8 424,75	SoD
				-35,85000			
2	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného Půdorys 1.PP až 4P nový stav, Řez 1-1', TZ D : 5,5+3+4+5+4,5*2+7+2 : -35,5	m	-35,50000	178,00	-6 319,00	SoD
				-35,50000			
3	767620116	Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva plochy do 1,5 m2 TZ D : EW 60 : "na WC v 1.NP"1*0,57*2,2 : "na WC v 3.NP"1*0,6*2,33 : -2,652	m2	-2,65200	861,50	-2 284,70	SoD
				-2,65200			
4	767620126	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 1,5 m2 TZ D : "na příjmu v 1.NP"1*1,1*0,8 : -0,88	m2	-0,88000	989,00	-870,32	SoD
				-0,88000			
5	998767103.	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	-0,71700	1 626,50	-1 166,20	SoD
6	55341002R2	okno Al s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m,požární odolnost EW 60 DP1 , bezpečnostní sklo "CONNEX" -1ks	m2	-2,65200	5 270,00	-13 976,04	SoD

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	41b	ZL č. 15b - AL okna - odočet pevných, odpočet zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
7	55341010R	okno Al otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m,vč.rámu s těsněním,požární odolnost EI C2-Sm30 kouřotěsné,bezpečnostní sklo "CONNEX",zavírání s ovládáním elektromagnetem napojeným na EPS	m2	-0,88000	24 450,00	-21 516,00	SoD
8	767991R	nové zábradlí sloupkové kovové s nátěrem s neezovým madlem	m	-35,85000	2 915,00	-104 502,75	SoD
9	767992R	nové nerezové madlo	m	-35,85000	799,00	-28 644,15	SoD

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167	
ZL č. 16 - zárubně (skutečnost) + nové protipožární dvěře místo repase			
Objednatel:	Pardubický kraj	IČO: 70892822	
	Komenského náměstí 125	DIČ: CZ70892822	
	53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město		
Zhotovitel:	STAVER Luže s.r.o.	IČO: 03564240	
	Zdislav 38	DIČ: CZ03564240	
	53854 Luže		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
		Celkem	
HSV			51 216,26
PSV			26 642,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			77 858,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		77 858,61 CZK
Základní DPH	21 %		16 350,31 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			94 208,92 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Vícepráce a méněpráce	0,00	77 858,61	16 350,31	94 208,92	100
42	ZL č. 16 - zárubně (skutečnost) + nové protipožární dvěře místo	0,00	205 216,75	43 095,52	248 312,27	264
42a	ZL č. 16 - zárubně (skutečnost) + nové protipožární dvěře místo	0,00	-127 358,14	-26 745,21	-154 103,35	-164
Celkem za stavbu		0,00	77 858,61	16 350,31	94 208,92	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			48 223,00	61,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 993,26	3,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 642,35	34,2
Cena celkem					77 858,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	42	ZL č. 16 - zárubně (skutečnost) + nové protipožární dveře místo repase (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				65 460,00	
1	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,00000	4 510,00	13 530,00	SoD

Dle SoD + ZL č. 4 :

TZ D, Púdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště) :

"č 015"2 :

"č 017"2 :

TZ D :

"v 1.PP"2+3+2+1 :

"v 1.NP"13+4+1 :

"v 2.NP"22+2 :

"v 3.NP"22+1 :

"v 4.NP"4+1+2 :

-(84-1)

-83,00000

Skutečnost :

1.PP+1.NP+2.NP+3.NP+4.NP : 9+17+27+24+9

86,00000

2	553331332R	Zárubeň ocelová BB ADORY OP III 150 mm, 800 x 1970 mm L/P, požární EI 45 / EW 45 DP1	kus	5,00000	4 540,00	22 700,00	RTS 24/ II
		1.PP : 3		3,00000			
		4.NP : 2		2,00000			
3	553331333R	Zárubeň ocelová BB ADORY OP III 150 mm, 900 x 1970 mm L/P, požární EI 45 / EW 45 DP1	kus	2,00000	4 540,00	9 080,00	RTS 24/ II
		1.PP : 2		2,00000			
4	553331335R	Zárubeň ocelová BB ADORY OP III 150 mm, 1100 x 1970 mm L/P, požární EI 45 / EW 45 DP1	kus	3,00000	4 750,00	14 250,00	RTS 24/ II
		1.PP : 3		3,00000			

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	42	ZL č. 16 - zárubně (skutečnost) + nové protipožární dveře místo repase (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
5	553331342R	Zárubeň ocelová BB ADORY OP III 150 mm, 1450 x 1970 mm D, požární EI 45 / EW 45 DP1	kus	1,00000	5 900,00	5 900,00	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 265,40	
6	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,63270	2 000,00	3 265,40	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				136 491,35	
7	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně - 1.PP, 1.NP,2.NP,3.NP,4.NP	kus	1,00000	1 285,50	1 285,50	SoD
8	61161025R	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-S200 30 DP3 povrch lakovaný plně 700x1970mm, samozavírač,kouřotěsné -1.NP,4.NP	kus	1,00000	9 185,00	9 185,00	SoD
		1		1,00000			
9	61165339R	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-S00 30 DP3 samozavírač,kouřotěsné,povrch lakovaný plně 800x1970mm -1.NP,2.NP,3NP	kus	7,00000	13 970,00	97 790,00	SoD
		6		6,00000			
		TZ D :					
		"4.NP"1 :					
		1		1,00000			
10	61165340R	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-S200 30 DP3 povrch lakovaný plně 900x1970mm, samozavírač,kouřotěsné -1.NP,2.NP,3.NP,4.NP	kus	1,00000	9 955,00	9 955,00	SoD
		1		1,00000			
11	61165340Rx	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI C2-S200 30 DP3 povrch lakovaný plně 1400x1970mm, samozavírač,kouřotěsné -1.NP,2.NP,3.NP,4.NP	kus	1,00000	17 850,00	17 850,00	Vlastní
12	998766103	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,36950	1 152,50	425,85	SoD

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	42a	ZL č. 16 - zárubně (skutečnost) + nové protipožární dvěře místo repase (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-17 237,00	
1	642943111	Osazování úhelníkových ráků s dveřními křídly do 2,5 m2	kus	-1,00000	448,50	-448,50	SoD

TZ D :

"4.NP"1 :

-1

-1,00000

2	55331432	zárubeň jednokřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 100mm rozměru 800/1970mm -4.NP	kus	-1,00000	2 920,00	-2 920,00	SoD
3	55331558	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 100mm rozměru 900/1970mm- 1.PP ,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP	kus	-1,00000	1 998,00	-1 998,00	SoD

TZ D, Půdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště) :

"č 017"2 :

"v 1PP"1 : -1

-1,00000

"v 1NP"1 :

"v 2.NP"4+2+1 :

"v 3.NP"2 :

"v 4.NP"1 :

14 :

4	55331559	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 100mm rozměru 1100/1970mm - 1.PP,1.NP,2.NP,3.NP,4.NP	kus	-3,00000	1 930,50	-5 791,50	SoD
---	----------	--	-----	----------	----------	-----------	-----

TZ :

"1PP"2+1 : -3

-3,00000

"1.NP"2 :

"2.NP"14+2 :

"3.NP"6+6+1 :

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	42a	ZL č. 16 - zárubně (skutečnost) + nové protipožární dveře místo repase (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

"4.NP"1+1 :

36 :

5	55331562	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 150mm rozměru 800/1970mm - 1.PP	kus	-2,00000	1 977,00	-3 954,00	SoD
---	----------	---	-----	----------	----------	-----------	-----

TZ :

"1PP"2 :

2 : -2

-2,00000

6	55331563r	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 150mm rozměru 900/1970mm	kus	-1,00000	2 125,00	-2 125,00	SoD
---	-----------	--	-----	----------	----------	-----------	-----

TZ :

"1PP"1 :

1 : -1

-1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-272,14	
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-0,13607	2 000,00	-272,14	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-109 849,00	
8	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,00000	784,00	-784,00	SoD

TZ D :

"4.NP"1 :

-1

-1,00000

9	766994R	Repase stávajících dveří 700/1970mm na pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3 pro kouřotěsné bude repasováno křídlo vl.schválené padací prahové lišty 101 SF Twin 30RT - 3.NP	kus	-1,00000	5 375,00	-5 375,00	SoD
---	---------	---	-----	----------	----------	-----------	-----

TZ D :

"3.NP"1 :

-1

-1,00000

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	42a	ZL č. 16 - zárubně (skutečnost) + nové protipožární dveře místo repase (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	766995R	Repase stávajících dveří 800/1970mm na pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3 pro kouřotěsné bude repasováno křídlo vl.schválené padací prahové lišty 101 SF Twin 30RT - 3.NP	kus	-4,00000	5 220,00	-20 880,00	SoD
TZ D : "3.NP"2+2 : -4 -4,00000							
11	766996R	Repase stávajících dveří 900/1970mm na pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3 pro kouřotěsné bude repasováno křídlo vl.schválené padací prahové lišty 101 SF Twin 30RT - 3.NP	kus	-1,00000	5 460,00	-5 460,00	SoD
TZ D : "3.NP"1 : -1 -1,00000							
12	766997R	Repase stávajících dveří 1400/1970mm na pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3 pro kouřotěsné bude repasováno křídlo vl.schválené padací prahové lišty 101 SF Twin 30RT -3.NP	kus	-1,00000	5 655,00	-5 655,00	SoD
TZ D : "3.NP"1 : -1 -1,00000							
13	766998R	Repase stávajících dveří 1300/2100mm křídlo doplnit o el.zálohování pohonu a napojit na EPS ovládání -3.NP	kus	-1,00000	5 600,00	-5 600,00	SoD
TZ D : "3.NP"1 : -1 -1,00000							
14	61161002R	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 800x1970mm,vč.kování	kus	-1,00000	2 505,00	-2 505,00	SoD

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	42a	ZL č. 16 - zárubně (skutečnost) + nové protipožární dveře místo repase (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

TZ D :

"4.NP"1 :

-1

-1,00000

15	611991R	původní dveře 700-800/1970mm budou repasovány (na pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3,doplnit samozavírač ,pro kouřotěsné "S200" bude repasováno vložení padací lišty 101SF Twin,typ 101SF30RT,zárubně	kus	-6,00000	6 905,00	-41 430,00	SoD
----	---------	---	-----	----------	----------	------------	-----

TZ D, Púdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště) :

"č 016"1 :

TZ D :

"3NP"5 :

-6

-6,00000

16	611992R	původní dveře 900/1970mm budou repasovány (na pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3,doplnit samozavírač,pro kouřotěsné "S200" bude repasováno vložení padací lišty 101SF Twin,typ 101SF30RT,zárubně doplněny	kus	-1,00000	6 170,00	-6 170,00	SoD
----	---------	---	-----	----------	----------	-----------	-----

TZ D :

"3NP"1 :

-1

-1,00000

17	611992R1	původní dveře 900/1970mm budou repasovány (na pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3,doplnit samozavírač,pro kouřotěsné "S200" bude repasováno vložení padací lišty 101SF Twin,typ 101SF30RT,zárubně doplněny	kus	-1,00000	6 830,00	-6 830,00	SoD
----	----------	---	-----	----------	----------	-----------	-----

TZ D, Púdorys 1PP až 4P - nový stav (detaily schodiště) :

"č014"1 :

Položkový rozpočet

S:	048	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká
O:	03	Vícepráce a méněpráce
R:	42a	ZL č. 16 - zárubně (skutečnost) + nové protipožární dveře místo repase (méněpráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-1		-1,00000			
18	611993R	původní dveře 1400/1970mm budou repasovány (na pož.odolnost EI C2-S200 30 DP3,doplnit samozavírač, pro kouřotěsné "S200"vložení padací lišty 101SF Twin,typ 101SF30RT,zárubně doplněny o těsnění)-3NP	kus	-1,00000	9 160,00	-9 160,00	SoD
		"3NP"1 : -1		-1,00000			