

POZNÁMKA:

- VĚŠTÍ KLEMPIŘSKÉ PARAPETY BUDOU OSTRANĚNÝ, PŘESNĚ OZNAČENÝ JSOU V POHLEDECH
- PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI PRO VZT. POTRUBÍ BUDOU O 100 MM VĚŠTÍ (ŠÍŘKA POTRUBÍ + 100 MM, VÝŠKA POTRUBÍ + 100 MM), NADPRAŽÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ BUDE PODOHCENO BETONOVÝMI RZP. PŘEKLADY
- PROSTUPY STŘOPY PROVADĚT PODLE D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, JE UVAŽOVÁNO, ŽE PROSTUPY NEBUDOU ZASAHOVAT DO NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH TRAMŮ, OTVOR V PROSTORU SCHODIŠTĚ PODOCHYTIT OCELOVÝMI PROFILY A OBLOŽIT ČETRIS DESKOU TL. 16 MM.
- PŘED OBJEDNÁNÍM VZT. POTRUBÍ MUSÍ BYT PROVĚŘENY PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI, JEJICH ROZMĚRY SE S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE MOHOU DROBNĚ LÍŠT OD PŘEDPOKLADANÝCH ROZMĚRŮ UVEDENÝCH V DPS.

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POPIS:

- VYBOURÁNÍ SPÁLETOVÝCH DŘEVĚNÝCH OKEN
- VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN
- DEMONTÁŽ DEŠTOVÝCH SVODŮ
- DEMONTÁŽ ZEBŘÍKU
- OSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ - KERAMICKÝ OBKLAD
- OSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ - DŘEVO
- OSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ - PLAST
- OSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ - TERACO
- DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY
- DEMONTÁŽ UMÝVADLA VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE A SIFONU

REVIZE 02/2024

± 0,000 = STÁV. PODLAHA PRÍZEMÍ

stavba	<div><div><div>Ing. V. Homek, Ing. J. Mlýnská</div></div><div><div>ověřil</div><div>Ing. V. Homek</div></div><div><div>stavebník</div><div>Pardubický kraj</div></div></div>	zak. č.	
		stupeň	DPS
obsah	PŮDORYS 3.NP - STÁV. STAV, BOURÁNÍ	datum	06.2021
		formát	B44
		mřížko	1:100
		část	D.1.1.
		č. výkresu	5.

