

- OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO DLE ČSN CEN/TR 13201-1 A ČSN EN 13201-2, S PRO STUPEŇ OSVĚTLENÍ:
M4 – KOMUNIKACE, P4 = CHODNÍKY
- NAPOJENÍ OSVĚTLENÍ BUDE PROVEDENO NA PŘÍPRAVENOU REZERVU KABELU, KTERÝ VEDE Z PŘÍMÉHO VÝVODU Z ROZVAděČE RVO150 UKONČENÉHO VE STÁVAJÍCÍM STOŽÁRU č. 643008, KDE BUDE INSTALOVÁNA ROZVODNICE MS, Z KTERÉ BUDE PŘÍPOJENA NOVÁ SOUSTAVA A TO POMOCÍ STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE.
- PROPOJENÍ KABELŮ OSVĚTLOVAČÍCH STOŽÁRŮ JE PROVEDENÍ KABELEM CYKY 4x16, PROPOJENÍ SVORKOVNICE A SVÍTIDLA VODIČEM CYKY 3x1,5
- ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 332000-5-51 ed.3, ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 736005, ULOŽENÍ KABELŮ V PÍSKOVÉ LOŽI VE VYKOPU A V KABELOVÝCH CHRÁNIČKÁCH
- SVÍTIDLA JSOU TYPU : S LED TECHNOLOGIÍ
- VYBRANÁ SVÍTIDLA MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDNÍM PROVOZOVATELE VO (MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA)
- NA SKUTEČNÉ VYBRANÁ SVÍTIDLA MUSÍ BÝT ZPRACOVÁN VÝPOČET OSVĚTLENÍ, KTERÝ PROKÁŽE, DODRŽENÍ POŽADOVANÝCH HODNOT OSVĚTLENÍ.
- PŘI PŘÍPRAVĚ REALIZAČNÍHO DÍLA PROJEKT KONTROLUJE MĚŘENÍM PRO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÝCH, PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY.
- OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY BEZPEČNĚ ZÁMKOVĚ ZAMYKÁNÉ.
- ČÁSTEČNÉ STOŽÁROVÉ BUDE PROVEDENO DO TYPOVÝCH POLOZPEVŇUJÍCÍ ZÁKLADŮ DLE STANDARDU SMP
- OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY ZPEVŇUJÍ OCHRANNOU ANTIKOROZNÍ VRSTVOU, A TO 110m NAD I POD TERÉNEM + PLASTOVÁ MANŽETA
- STOŽÁRY BUDOU V PROVEDENÍ PRO VE ŠAFŘÍ ČAPKA, UZAVŘÍN NA 6-mi HRANNÉ ŠROUB, NOSIČ NA SVORKOVOU ŘADY SVAR..
- STOŽÁROVÁ VÝZBROJ ŘADY SR 48, –27 2/C, IP20
- STOŽÁROVOU VÝZBROJ ODVOZÍ POJISTKU 6A PRO JEŽDÍM SVÍTIDLA
- UZEMNĚNÍ JE DRÁTEM Fe2n ⌀ 10mm PROPOJUJÍCÍM JEDNOTLIVÉ STOŽÁRY, STOŽÁR BUDE S DRÁTEM PROPOJEN DRÁTEM Fe2n ⌀ 10mm, KTERÝ BUDE NA STOŽÁR UPEVNĚN SVORKOU SP1 A OPATŘEN SMRŠŤOVACÍ BUŽÁNKOU 2–2.
- STOŽÁRY OSADIT min. 0,6m (1,0m) OD OKRAJE VOZOVKY.

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN VF., 50Hz, 230/400V/TN-C
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 PEN VF., 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM ČÁSTI DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

V SÍTI "TN" – 0.41...OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ
– 0.42...KRYTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI

STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3, 0.NA.3, tab.NA.2
V SÍTI "TN" – NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
– DOPLŇKOVÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO OHRANIČ

VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3, 0.NA.2, tab.NA.1
V SÍTI "TN" – PRVOTNÍ NORMÁLNÍ / NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ
– PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLŇKOVÁ

OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘÍTĚŽENÍM – POJISTKOVÉ A JISTIČ.

POZOR ! – PŘI KŘÍŽENÍ KABELŮ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI ULOŽIT KABELY DO CHRÁNIČEK KOPOFLEX (KOPOHALF)Ø110 mm (PLASTOVÝCH ŽLABŮ) S PŘESAHEM 1,0m NA KAŽDOU STRANU.
– KABEL VEDENÝ PŘED VJEZDY ULOŽIT DO CHRÁNIČEK DVOUPLÁŠŤOVÝCH KORUGOVANÝCH ⌀ 110mm NEBO PLASTOVÝCH ŽLABŮ.
– STOŽÁRY V/2 UMÍSTIT MIMO VJEZDY
– KABELY VEDENÉ V MÍSTĚ NAVRŽENÉ VYSADBY STROMŮ VE VZDÁLENOSTI MENŠÍ JAK 2m OD OSY STROMU MUSÍ BÝT ULOŽENY DO CHRÁNIČEK DVOUPLÁŠŤOVÝCH KORUGOVANÝCH ⌀ 90/ S MINIMÁLNÍM PŘESAHEM 2m NA KAŽDOU STRANU.
– PŘI VYKOPÁVKÁCH PRACÍCH JE TŘEBA RESPEKTOVAT KOŘENOVÝ SYSTÉM DŘEVIN, VÝKOPY PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ. KABELY ULOŽIT DO CHRÁNIČEK DVOUPLÁŠŤOVÝCH KORUGOVANÝCH ⌀ 90/ S MIN. PŘESAHEM 2m NA KAŽDOU STRANU.

SVÍTIDLO SVÍTIDLO MAL. SVÍTIDLO (UMÍSTĚNÍ PRO SEKU MAL.)
SVÍTIDLO ZDROJ LED, LED
SVÍTIDLO TOK: 5485 lm, 7102 lm
OPTIKA: DP01, DM01
PROMĚNNÝ PŘÍKON SVÍTIDLA VČ. STMÍVÁNÍ: 32,0W, 48,5 W
NAMĚRNÁ TEPLOTA CHROMATICKOSTI: 4000 K, 2700 K
MONTÁŽNÍ VÝŠKA SVÍTIDLA: 8,0m, 10 m
GHG1, SKLONU SVÍTIDLA S VODOROVNOU ROVINOU: 0°,0°
Stožár pro obloukový výložník se zkrácenou výškou svítidla A.011 – 10m + doplněný o rovný výložník délky 0,5 m s nátokem ramene 2° s umístěním svítidlem B.010 – Stožár PDE bezpečnostní Přístupový, natavený otvor 8,2m+1,5m velikost do šířky, průměr trubek 159x5/133x4,5/114x4,5mm, žárově zinkovaný s protokolem platnému manželou ČMP158, doplněný o výložník obloukový V1/89 2000 o výšce 1800 mm

LEGENDA:

- VO — NOVÉ ELEKTRICKÉ VEDENÍ – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CYKY 4x16mm2 + uzemnění drátem Fe2n ⌀ 10mm v CHRÁNIČE KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE KOPOFLEX Ø110mm
- VO — ELEKTRICKÉ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CYKY 4x16mm2 + uzemnění drátem Fe2n ⌀ 10mm, uložen v plánovém to5
- NOVÉ OSVĚTLOVACÍ BOD – LED SVÍTIDLO, TYP DLE POPISU JEDNOTLIVÉHO SVÍTIDLA
- STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD
- STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL

NAPOJENÍ STOŽÁRU VO NA POSPOJENÍ

NAPOJENÍ STOŽÁRU VO NA KABELOVÝ ROZVOD VO

POPIS STOŽÁROVÉ VÝZBROJE (ROZVODNICE)
SR48x–27 2/C+, IP20
SR – STOŽÁROVÁ ROZVODNICE NA PŘÍKOPOVÉM ZKÓSKU
48 – ZTMĚŘOVÁNÍCHA SE SROUBY M8 (ZMĚLKOVÉ VELIKOSTI)
x – POČET JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ (1 AŽ 4)
27 – VEDENÉ POJISTKY – ZMĚŤ E 27
2 – SE ZDANÍCÍM ŠROUBEM
1n – PŘÍVODNÍ ZNAKOVÁNÍ
IP20 – KRYTÍ VÝZBROJE
MR – SVORKY PRO ROZVOD MĚSTNÍHO ROZVLASU

UPOZORNĚNÍ:

PDPS

00	30.06.2022	Hrnní vrtbeé	
ZMĚNY	DATUM	UPRAVIL	OBSAH

VECTURA Pardubice, s.r.o.
17. listopadu 233, Pardubice, 530 02
www.vecturapardubice.cz
email: info@vecturapardubice.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Kvaček	VYPRACOVAL: Ing. Matěj Slováček	KONTROLOVAL: Ing. Ondřej Kvaček
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		DATUM: 07/2025
KÚ.Ú: Pardubice	OBEC: Pardubice	FORMÁT: 1470x297
SOUBOR STAVEB: SO 401 – Systém zabezpečení dopravního provozu		MĚŘÍTKO: 1:200
NÁZEV STAVBY: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity - Kyjovská, Pardubice		STUPEŇ: PDPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 1244-24-PDPS
NÁZEV VÝKRESU: Situace veřejného osvětlení		ČÍSLO SOUPISKY:
		ČÍSLO VÝKRESU: D.4.1.2.2