LEGENDA:

- KONCOVÉ PRVKY VZT
- KONCOVÉ PRVKY GSM
- KONCOVÉ PRVKY ENA OSV
- KONCOVÉ PRVKY ENA NOUZOVÉ A ZN. ÚNIK
- KONCOVÉ PRVKY ESI
- PROKOTVENÍ PODHLEDEM - ZDR
- PROKOTVENÍ PODHLEDEM - MEDIPLYN

- REVIZNÍ DVÍŘKA - OV.48, OV.52
- DĚROVANÁ KAZETA - OV.50, OV.51
- ZMĚNA VÝŠKY PODHLEDU

pozn:
- Veškeré prvky jsou vždy umístěny na osu místnosti případně na osu kazety
- Pokud se nachází více prvků na jedné kazetě, bude společne koordinováno. Vždy bude umístěn středový prvek a poté na osu zbylé části bude umístěn další prvek.
- Kotvící prvky pro jednotlivé přístroje nebo prvky kotvené do stropu budou osazeny v koordinaci s nosnými profily podhledu
- Veškeré koncové prvky podléhají architektonickému manuálu objektu C/D - nebudou li uvedeny v manuálu budou předloženy architektovi projektu a investorovi k odsouhlasení v dostatečném předstihu před objednáním
- V případě vzniku jiné skutečnosti bude projektant informován

- přesné specifikace koncových prvků viz výkresy jednotlivých profesí dle barevného označení

LEGENDA TYPŮ PODHLEDŮ:

P0.101 - KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ 600x600
PO.102 - KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ 600x600
PO.103 - KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ, PÁSY 600 x "X"
PO.104 - ZAVĚŠENÉ AKUSTICKÉ PANELY S TENKOU SPÁROU
PO.105 - KAZETOVÝ PODHLED MINERÁLNÍ - MODULÁRNÍ
PO.106 - SDK PODHLED, HLADKÝ
PO.106i - SDK PODHLED, HLADKÝ- impregnovaný
PO.107 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM STROPU
PO.108 - BEZOMÍTKOVÝ POVRCH STROPU - TRANSPARENTNÍ
PO.109 - BEZOMÍTKOVÝ POVRCH STROPU - BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
PO.110-XX - POŽÁRNÍ OBKLAD STROPU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ (-30min, -60min, -120min)
PO.111 - AKUSTUCKÝ OBKLAD STROPU



POLOHOPISNÝ SYSTÉM: **S-JTSK** VÝŠKOVÝ SYSTÉM: **Bpv** **±0,000 = 440,90 m.n.m.**

M 1/100 | 1m | 5m | 10m

REV.	DATUM	POPIS
00	30/04/2025	První vydání

NÁZEV STAVBY | BUILDING

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

MÍSTO STAVBY | LOCATION

Svitavská nemocnice
Kollárova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

HLAVNÍ ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT

Karlínblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní architekt projektu
Ak. arch. Vladimír Kružík
manažer projektu
Ing. Petr Jileček

HLAVNÍ PROJEKTANT | HEAD DESIGNER

Karlínblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní inženýr projektu
Dalibor Stejskal
hlavní inženýr projektu (zástupce)
Ing. arch. Stanislav Šrot

ZPRACOVATEL ČÁSTI | SUBCONTRACTOR

Karlínblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
číslo zakázky
24_340

AUTORIZACE | SEAL

VYPRACOVAL | DRAWN BY

Ing. Jitka Hermanová
Ing. Marián Labant
...

KONTROLOVAL | CHECKED BY

Ing. arch. Stanislav Šrot

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESINGNER

Dalibor Stejskal

STUPEŇ DOKUMENTACE | DESIGN STAGE — KÓD | CODE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY — **DPS**

ČÁST | SECTION

D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

OBJEKT (SO, PS) | BUILDING

C OBJEKT C - DIAGNOSTICKÝ A LŮŽKOVÝ PAVILON

DÍL | PART

... ...

PROFESNÍ DÍL | PROFESSION PART — KÓD | CODE

010 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST — **ARS**

DĚLENÍ | DIVISION

200 KOORDINAČNÍ PODHLEDY

ČLENĚNÍ | STRUCTURE

... ...

NÁZEV VÝKRESU | DRAWINGS NAME — KOPIE | COPY

PODHLEDY 3.NP - C2

00

DATUM	DATE OF ISSUE	MĚŘÍTKO	SCALE	FORMÁT	PAPER SIZE
	30/04/2025		1:50		10x A4

ČÁST	SO / PS	DÍL	PROF. DÍL	DĚLENÍ	ČLENĚNÍ	Č. VÝKRESU	Č. REVIZE
SECTION	BUILDING	PART	PROF. PT.	SECTION	STRUCT.	DRAW. NO.	REV. NO.
D1	C	...	010	...	...	209	00

NÁZEV SOUBORU | FILE NAME

SVI_OBJEKT_DC_KOO_POD_3NP.dwg