

VÝPIS MÍSTNOSTÍ

DZN.	NÁZEV MÍST.	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
S101	CHODBA	25,46	PVC	OM. MAL., LINKRUSTA	KLENBA, OM. MALBA	
S102	ŠATNA	8,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	OM. MAL., LINKRUSTA	KLENBA, OM. MALBA	DEMONTÁŽ SPŘECHSEDAČKY
S103	SANITÁRNÍ ZAŘ.	5,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KLENBA, OM. MALBA	DEMONTÁŽ
S104	POKOJ	30,06	PVC	OMÍTKA, MALBA	KLENBA, OM. MALBA	DEMONTÁŽ
S105	PŘEDSÍN	2,55	PVC	OMÍTKA, MALBA	DR., OMÍTKA, MALBA	
S106	POKOJ	4,52	PVC	OMÍTKA, MALBA	DR., OMÍTKA, MALBA	--
S107	SKLAD	10,78	PVC	OMÍTKA, MALBA	DR., OMÍTKA, MALBA	
S108	POKOJ	15,47	PVC	OMÍTKA, MALBA	DR., OMÍTKA, MALBA	--
S109	POKOJ	15,26	PVC	OMÍTKA, MALBA	DR., OMÍTKA, MALBA	
S110	SCHODIŠTĚ	--			--	
S111	OKLID	3,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA	DR. OBKLAD SCHODŮ	--
S112	CHODBA	37,11	ZÁTĚŽOVÉ PVC	OMÍTKA, MALBA	KLENBA, OM. MALBA	
S113	POKOJ	22,69	PVC	OMÍTKA, MALBA	DR., OMÍTKA, MALBA	--
S114	OBÝVACÍ POKOJ	33,34	PVC	OMÍTKA, MALBA	DR., OMÍTKA, MALBA	--
S115	KOUPELNA	18,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	V. D. 2400mm
S116	UMÝVÁRNA	10,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	V. D. 2000mm
S117	ZÁCHOD	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	DEMONTÁŽ
S118	PŘEDSÍN ZÁCHODU	1,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	V. D. 2000mm
S119	ZÁCHOD	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SÁDROKARTON	V. D. 2000mm

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO PŘÍSTAVBY Z r.2011 POROTHERM 40 EKO+Profi
- BOURANÉ ZDIVO
- PONECHÁVANÉ PROSTORY BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV - CHRÁNIT PROTI PRACHU A POŠKOZENÍ

DEMONTOVAT DVEŘNÍ PRAHY A NEREZOVÉ PŘECHODOVÉ LÍSTY
DEMONTOVAT MADLA NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH
DEMONTOVAT DŘEVĚNÉ OBKLADY STĚN ZA POSTELEMI A NA CHODBÁCH.
OTLUCIT OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN A KERAMICKÉ OBKLADY.
VYBOURAT KONSTRUKCE PODLAH V PŘEDPOKLÁDANÉ PŮVODNÍ SKLADBĚ 100mm PODKLADNÍ BETON,
HYDROIZOLACE, BETONOVÁ MAZANINA 100mm A NAŠLAPNÁ VRSTVA.
VYBRAT PODSYP AŽ NA ÚROVĚŇ -0,3m POD +/-0,000
SKLADBA NEBYLA PROVĚŘENA
OTLUCIT OMÍTKY VNĚJŠÍCH STĚN, VYSKRABAT SPÁRY ZDIVA.

UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ PRO VZDUCHOTECHNIKU PROVÉST DLE VÝKRESŮ V ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKA

- PD


PONECHANÉ ŽÁRUBNÉ DVEŘE VYVĚŠIT, ULOŽIT, PO DOKONČENÍ OSADIT ZPĚT
OSTATNÍ VNITŘNÍ DVEŘE BOUDOU DEMONTOVÁNY, DC. ŽÁRUBNÉ VYBOURÁNY
- BD

VYBOURÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- BO

VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OKNA + DEMONTÁŽ DPLECHOVÁNÍ PARAPETU
- VK

VYVĚŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, ŽÁRUBEN PONECHAT, CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ

ROZMĚRY OVĚŘTE NA STAVBĚ
+/-0,000 NA ÚROVNI STÁVAJÍCÍ PODLAHY PŘÍZEMÍ

VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ FRIŠ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. TOMÁŠ FRIŠ	
STAVEBNÍK: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE		
AKCE: Úprava objektu Na Výsluní pro potřebu: Specializované služby DOZP pro děti a mladé dospělé s náročným chováním		
ČÍSLO PARÉ: STUPEŇ: nps DATUM: 11/2016 Č. ZAKÁZKY: 01/2016 MĚŘÍTKO: 1 : 50		
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	Č.V. D.1.1.b)	
VÝKRES: PŮDORYS PŘÍZEMÍ - STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ		