KŘÍDLO A - PŮDORYS 3.NP (+6,070) - NOVÝ STAV



Výkaz místností 3.NP – stavební

číslo m.	Název	Plocha	Skladba podlahy	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
A219	POKOJ	16.0 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A220	PŘEDSÍŇ	5.6 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A221	KOUPELNA 1	6.1 m²	P4	vinyl	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A222	POKOJ	16.1 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A223	POKOJ	16.2 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A224	PŘEDSÍŇ	5.6 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A225	KOUPELNA 2	6.1 m²	P4	vinyl	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A226	POKOJ	16.0 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A227	POKOJ	15.8 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A228	PŘEDSÍŇ	5.7 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A229	KOUPELNA 3	6.1 m²	P4	vinyl	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A230	POKOJ	15.8 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A231	POKOJ	15.9 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A232	PŘEDSÍŇ	5.7 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A233	KOUPELNA 4	6.2 m²	P4	vinyl	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A234	POKOJ	15.4 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A235	POKOJ	15.3 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A236	PŘEDSÍŇ	5.6 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A237	KOUPELNA 5	6.0 m²	P4	vinyl	omítka sádrová hladká, vinyl, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A238	POKOJ	15.6 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A239	SPOLEČNÝ PROSTOR 2	47.9 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A240	SKLAD	12.6 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A241	KOUPELNA stávající	15.9 m²	P2	vinyl	stávající bez úprav	stávající bez úprav
A242	SKLAD	9.1 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A243	WC	5.5 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A244	DEZINFEKTOR	8.5 m²	P3	dlažba	obklad, omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A245	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.8 m²	P3	dlažba	obklad, omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A246	PŘEDSÍŇ 1	2.8 m²	P3	dlažba	obklad, omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A247	CHODBA 1	53.1 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A248	SPOLEČNÝ PROSTOR 1	31.6 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	podhled sádrokartonový skládaný
A249	KANCELÁŘ 2	8.1 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A250	KANCELÁŘ 1	16.7 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	omítka vápenocementová, štuk, malba
A251	CHODBA 2	17.0 m²	P4	vinyl	omítka vápenocementová, štuk, malba	podhled sádrokartonový skládaný
Celkový součet:		448.5 m²				

Tabulka dveří - 3. NP

Označení	Rozměry dveří Šířka	výška	Popis	Počet	Otevírání dveří	Požární odolnost
3. NP KŘÍDLO A						
54	1100	1970	DVEŘE PLNÉ HLADKÉ, zárubeň kovová, zámek FAB, systém GK	6	L	
54	1100	1970	DVEŘE PLNÉ HLADKÉ, zárubeň kovová, zámek FAB, systém GK	6	P	
55	900	1970	DVEŘE PLNÉ HLADKÉ, zárubeň kovová, zámek FAB, systém GK	1	L	
55	900	1970	DVEŘE PLNÉ HLADKÉ, zárubeň kovová, zámek FAB, systém GK	4	P	
71	1550	1970	Vstupní dveře do oddělení, stávající, pouze repase - viz poznámky	1		EI 30
72	1100	2000	Stávající, výstup na terasu, doplnit přechodovou nájezdovou nerez lištou z obou stran	1	P	
75	1100	1970	DVEŘE POSUVNÉ, zárubeň obložková, rozebíratelná, zámek typ WC	10	Po	
77	1100	1970	DVEŘE POSUVNÉ, provedení do vtlka, zárubeň obložková, rozebíratelná, zámek typ WC	5	Po	
79	1100	1970	Stávající posuvné dveře, natřít včetně zárubně	1	Po	
Grand total				35		

VŠECHNY KOVOVÉ ZÁRUBNĚ NATŘÍT BARVOU RAL 1028 - MELON YELLOW - POLOMAT!

LEGENDA:

NOVÉ ZDIVO-POROTHERM 115 MM NA LEPIDLO+TENKOVRSTVÁ OMÍTKA

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

POZNÁMKY:

1) POŽADAVKY NA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOST JSOU SPECIFIKOVÁNY V ČÁSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÁ JE PŘÍLOHOU PROJEKTU

2) STÁVAJÍCÍ HYDRANTY U CENTRÁLNÍHO SCHODIŠTĚ PONECHAT A DOPLNIT NOVÝM HDRANTEM UPROSTŘED CHODBY

3) POŽÁRNÍ ODOLNOST DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REH90 MIN MUSÍ BÝT DOLOŽENA ATESTY, KTERÉ BUDOU DOKLADOVÁNY PŘI KOLAUDACI.

4) VŠECHNY DVEŘE BUDOU BEZBARIÉROVÉ (BEZ PRAHU)

5) DVEŘE DO POKOJŮ VEŘEJNÉHO WC A DO VŠECH PROSTOR PRO KLIENTY BUDOU OPATŘENY NEREZOVÝMI MADLY ZE STRANY CHODBY

6) VINYL SE SNÍŽENÝM INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE - 100 MM/MIN POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, KTERÁ JE PŘÍLOHOU PROJEKTU

7) PODLAHOVÉ KRYTINY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY ČSN EN 13845

8) OBETONOVÁNÍ ZÁVĚSNÝCH MODULŮ (DO VÝŠKY 1200 MM) U GEBERITŮ PRO UPEVNĚNÍ MADEL+UPEVNĚNÍ MADEL KVALITNÍ KOTVÍCÍ TECHNIKOU

9) STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OPRAVIT, NOVÉ KOVÁNÍ, NATŘÍT, OPĚNÍT PROTIPOŽÁRNÍM UTĚSNĚNÍM, NAPOJENÍ U STROPU VYBOURAT, OSEKAT (NEVHODNÝ HERAKLIT) - VLOŽIT TVRZENOU FASÁDNÍ VATU, ŠTĚRKOVAT SÁDROU

10) PARAPETY NOVÝCH OKEN JSOU ULOŽENÉ NA PŮVODNÍCH PARAPETECH. STARÉ PARAPETY VYBOURAT A MEZERU PODBETONOVAT

11) DĚLÍCÍ PŘÍČKY NEDOZDÍVAT AŽ POD STROPNÍ PANELY, MEZI PŘÍČKOU A STROPNÍ KONSTRUKCÍ NECHAT MEZERU 10-15 MM A VYPĚNIT NĚKOXEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU.

12) MADLA NA CHODBÁCH UPEVNIT DO BETONOVÉ TVÁRNICE - HORNÍ MADLO DŘEVĚNÉ, SPODNÍ MADLO VE VÝŠCE cca 400 MM PLASTOVÉ - PRO OCHRANU STĚNY PŘED POŠKOZENÍM INV. VOZÍKY (VIZ. HOTOVÁ PATRA V 1. a 2. NP)

13) POSUVNÁ DĚLÍCÍ STĚNA MEZI MÍSTNOSTMI A73 A A72 BUDE TVOŘENA DŘEVĚNÝM RÁMEM S ČIRÝM SKLEM - SHRNOVÁNÍ KE STĚNĚ

14) KAŽDÁ SPOLEČNÁ KUCHYŇKA MÁ JEDNU LEDNICI MIN. 230l

15) OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY PO VÝSTUPU ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE A VÝMĚNĚ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ V ROZSAHU cca 14 m2

16) VŠECHNY STOUPACÍ POTRUBÍ TOPENÍ A DEŠŤOVÉ VODY BUDOU ZAIZOLOVÁNY A OBLOŽENÝ SDK

ARCHISTAT s.r.o. projekční atelier
Na Sádkách 1906, 530 03 Pardubice
www.archistat.com

Projektant: Ing. Ivana Nouzovská	Vypracoval: Ing. Ivana Nouzovská	Kontroloval: Ing. Jiří Krejčí	Klient (investor): DUF Přelouč, Libušina 1060
Název zakázky:	Domov u fontány Přelouč - modernizace 3.NP a 4. NP křídla A		
	Přelouč, Libušina 1060		
Stupeň/část dok.:	SEE - ZÁKLADNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU		
Díl:	1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
Název výkresu:	Půdorys 3. NP - nový stav		

Druh dokument.:	DPS
Číslo zakázky:	AT 2016/18
Datum:	07/2016
Měřítko:	1:100
Počet formátů:	10 A4
Č. kopie	Číslo přílohy
	D.1.1-05