



POZNÁMKY

1. NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY.
2. STÁVAJÍCÍ PRVKY POŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ STAVBY A SÍŘENA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY.
3. STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM V MĚDĚNÉM PROVEDENÍ - VIZ PD ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM.
4. STÁVAJÍCÍ POLYKARBONÁTOVÁ STRÍŠKA BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ DEMONTOVÁNA VČETNĚ OCELOVÉ KONSTRUKCE A OČIŠTĚNA, PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDE ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNA.
5. STŘEŠNÍ KRYTINA Z FE FALCOVANÉHO PLECHU NAD 1. NP BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚNA ZA KRYTINU Z MĚDĚNÉHO PLECHU VČETNĚ PRKENNÉHO BEDNĚNÍ, DETAILY PROSTUPŮ BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
6. OPLECHOVÁNÍ Z FE PLECHU BUDE NAHRAZENO MĚDĚNÝM PLECHEM VE STEJNĚ RŠ, DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE STÁVAJÍCÍCH.
7. VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY A OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM, STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ SHODNÉHO TVARU A MATERIÁLU S KOVÁNÍM OBJEKTU SO 01, ODSŤIN A TYP KOVÁNÍ SE BUDE VZOROVAT NA MÍSTĚ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
8. VEŠKÉRE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A ODMAŠTĚNY A OPATŘENY KRYCÍM NÁTĚREM, ODSŤIN SE BUDE VZOROVAT NA MÍSTĚ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
9. TRHLINY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ VĚTŠÍ NEŽ 5MM BUDOU VYČIŠTĚNY A VYPLNĚNY SMĚSÍ PILIN, HOBLIN A PRYSKYŘICE.
- 10 - VÝPLNĚ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK BUDOU SROVNÁNY, CHYBĚJÍCÍ VÝPLNĚ BUDOU DOPLNĚNY VÝPLNĚMI STEJNÉHO TVARU A PRŮŘEZU.
- 11 - NA POCHŮZÍ TERASE BUDOU POLOŽENY ODNÍMATELNÉ DŘEVĚNÉ ROŠTY Z MODRÍNŮVÝCH TERASOVÝCH PRKEN VROUBKOVANÝCH.

LEGENDA

VIDITELNÉ POŠKOZENÉ PRVKY URČENÉ K VYMĚNĚ NEBO DOPLNĚNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA M2 | PODLAHA | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|------|------------------|-----------|-------------------|---------|---------|----------|
| 201 | KRYTÉ LEHÁRNÝ | 169,83 | PALUBKA PODLAHOVÁ | PALUBKA | PALUBKA | |
| 202 | SCHODIŠTĚ | 21,44 | PALUBKA PODLAHOVÁ | PALUBKA | PALUBKA | |
| 203 | OTEVŘENÉ LEHÁRNÝ | 174,23 | | | | |

± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V 1.NP

| Revize | Datum | Jméno | Podpis | Popis revize |
|--------|-------|-------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| Generální projektant: Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat | | Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdel@mac.com | |
| Hl. inženýr projektu | Ing.arch.M. Deferová | <i>Deferová</i> | Projektant profese |
| Zodp. projektant | Ing.arch.M. Deferová | <i>Deferová</i> | Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat |
| Vypracoval | Ing.arch.M. Deferová | <i>Deferová</i> | |
| Investor Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-léčebna 508, 569 43 Jevíčko | | | |
| Stavba Odborný léčebný ústav Jevíčko dřevěné lehárny pavilonů S a N | | Stupeň | DPS |
| | | Datum | 01/2017 |
| Objekt SO 02 - Pavilon N | | Formát | 10 A4 |
| Část D.1.1. Architektonicko stavební řešení | | Zak. č. | 1615 |
| Název výkresu | | Měřítko | 1:50 |
| PŮDORYS 2.NP | | Č. výkresu | Revize |
| | | 110 | 00 |