

POPIS:

A - PRŮJEZD č. 1

- OTLOUCT NESOUDRŽNOU OMÍTKU Z 25% CELKOVÉ PLOCHY STĚN A STROPŮ
- OŠKRÁBAT STÁVAJÍCÍ MALBU
- PLOCHY OMÝT TLAKOVOU VODOU
- OTLUČENOU OMÍTKU DOPLNIT NOVOU VÁPENNOU OMÍTKOU
- MALBA STĚN PRODÝŠNÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM NA SILKÁTOVÉ BÁZI VČ. SYSTÉMOVÉ PODKLADNÍ PENETRACE. ODSŤÍN DLE STÁVAJÍCÍ MALBY VE VNITROBLOKU (OKR)
- MALBA STROPŮ PRODÝŠNÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM BÍLE BARVY NA SILKÁTOVÉ BÁZI VČ. SYSTÉMOVÉ PODKLADNÍ PENETRACE

B - ZÁVĚTRÍ

- OTLOUCT NESOUDRŽNOU OMÍTKU Z 25% CELKOVÉ PLOCHY STĚN A STROPŮ
- OŠKRÁBAT STÁVAJÍCÍ MALBU
- PLOCHY OMÝT TLAKOVOU VODOU
- OTLUČENOU OMÍTKU DOPLNIT NOVOU VÁPENNOU OMÍTKOU
- MALBA STĚN A STROPŮ PRODÝŠNÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM BÍLE BARVY NA SILKÁTOVÉ BÁZI VČ. SYSTÉMOVÉ PODKLADNÍ PENETRACE

C - BETONOVÝ SOKL v. 1,0 m



- ŠETRNĚ MECHANICKY OČISTIT NEČISTOTY Z BETONOVÉHO SOKLU
- OMÝT TLAKOVOU VODOU (TLAK VODY UPRAVIT, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ SOKLU)


D - SOKL PŘÍSTAVBY

- DO VÝŠKY 1,0 m OTLOUCT STÁVAJÍCÍ VČ OMÍTKU
- OTLUČENOU OMÍTKU DOPLNIT NOVOU SANAČNÍ OMÍTKOU
- MALBA STĚN PRODÝŠNÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM NA SILKÁTOVÉ BÁZI VČ. SYSTÉMOVÉ PODKLADNÍ PENETRACE. ODSŤÍN DLE STÁVAJÍCÍ MALBY VE VNITROBLOKU (OKR)

E - PRŮJEZD č. 2

- OTLOUCT NESOUDRŽNOU OMÍTKU Z 70% CELKOVÉ PLOCHY STĚN A STROPŮ
- OŠKRÁBAT STÁVAJÍCÍ MALBU
- PLOCHY OMÝT TLAKOVOU VODOU
- OTLUČENOU OMÍTKU DOPLNIT NOVOU VÁPENNOU OMÍTKOU, V SOKLOVÉ ČÁSTI VÝŠKY DO 1 m POUŽÍT SANAČNÍ OMÍTKU
- MALBA STĚN PRODÝŠNÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM NA SILKÁTOVÉ BÁZI VČ. SYSTÉMOVÉ PODKLADNÍ PENETRACE. ODSŤÍN DLE STÁVAJÍCÍ MALBY VE VNITROBLOKU (OKR)
- MALBA STROPŮ PRODÝŠNÝM FASÁDNÍM NÁTĚREM BÍLE BARVY NA SILKÁTOVÉ BÁZI VČ. SYSTÉMOVÉ PODKLADNÍ PENETRACE



stavba			Ing. V. Hromek		zak. č.	
	optimal Inženýring a investing		ověřil	Ing. Z. Janda	slupeň	DSP+DPS
obsah	OPRAVA PLOCHY DVORA PRVNÍHO VNITROBLOKU		stavbník		Pardubický kraj	
	BUDOVY "B" KRAJSKÉHO ÚŘÁDU		nám. Republiky č.p. 12, Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 2207/1		datum	
	OPRAVA PLOCHY DVORA PRVNÍHO VNITROBLOKU		nám. Republiky č.p. 12, Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 2207/1		formát	
	OPRAVA PLOCHY DVORA PRVNÍHO VNITROBLOKU		nám. Republiky č.p. 12, Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 2207/1		měřítko	
	OPRAVA PLOCHY DVORA PRVNÍHO VNITROBLOKU		nám. Republiky č.p. 12, Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 2207/1		část	
	OPRAVA PLOCHY DVORA PRVNÍHO VNITROBLOKU		nám. Republiky č.p. 12, Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 2207/1		č. výkresu	