



Pardubický kraj

Krajský úřad

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

č. j. KrÚ 43084/2017

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále též jako „ZD“)

Veřejný zadavatel

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře“

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Pardubický kraj
Právní forma: Veřejnoprávní korporace
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menší
Tel: 466 026 282
E-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
Systémové číslo: P17V00000129
Profil zadavatele: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/>
<https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001258>

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro odborné učebny IT a přírodovědnou učebnu pro projekt „**Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů**“

Podrobnější informace jsou obsaženy v technických specifikacích předmětu plnění a ve výkresové dokumentaci, které tvoří přílohu č. 6 a 7 zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

39000000-2 Nábytek (včetně kancelářského vybavení), zařízení interiéru, domácí spotřebiče (mimo osvětlení) a čisticí prostředky

3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 1 560 000,- Kč bez DPH

4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín plnění: do 3 měsíců od obdržení výzvy objednatele. Dodávka souvisí s dokončením stavební připravenosti. Zadavatel předpokládá plnění v období nejpozději VIII. 2018.

Místo plnění veřejné zakázky

Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250
Tyršovo náměstí 250
537 60 Chrudim

5 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí v nabídce předložit v prosté kopii. Dodavatel může dle § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit předložení kvalifikačních dokladů čestným prohlášením. Zadavatel nabízí vzor čestného prohlášení uvedený v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

5.1 Základní způsobilost

Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

5.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel tak předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. alespoň „truhlářství“ a „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

5.3 Technická kvalifikace

a) rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:

K prokázání kritérií technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ dodavatel doloží seznam významných dodávek (referencí) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek s uvedením jejich rozsahu, ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

b) minimální úroveň:

Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky obdobného předmětu (dodávka a montáž nábytku), každou v objemu min. 500 000,- Kč bez DPH.

5.4 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

5.5 Předkládání dokladů

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

6 PROHLÁŠENÍ DLE Z. Č. 159/2006 SB., O STŘETU ZÁJMŮ

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

7 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1

Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 a 5 této zadávací dokumentace.

7.2 Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsaná akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (příloha č. 3 ZD).

8 TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 6 a 7 této zadávací dokumentace.

Projektovou/výkresovou dokumentaci a technickou specifikaci předmětu plnění vypracoval Ing. arch. Jan Heller.

Dodavatel v nabídce povinně předloží dokumenty (např. technické listy, protokoly o seřízení a přesnosti stroje vydané výrobcem), ze kterých bude zjevné splnění technických parametrů předmětu veřejné zakázky.

9 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

9.1 Nabídkovou cenu dodavatel uvede v položkovém rozpočtu (příloha č. 6 ZD). Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

9.2 Nebude-li součástí nabídky dodavatele vyplněný položkový rozpočet, bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.

10 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

10.1

Nabídka:

- bude předložena v jednom originále v listinné podobě a 1x v kopii na CD
- bude zpracována v českém jazyce
- bude zabezpečena proti manipulaci,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena kontaktní adresa dodavatele,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat písemnou akceptaci smluvních a obchodních podmínek,
- bude obsahovat vyplněný položkový rozpočet
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikace, prohlášení ke střetu zájmů, doklady k posouzení splnění technických podmínek).

10.2

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

- krycí list (příloha č. 8)
- obsah nabídky
- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v samostatném svazku (případně čestné prohlášení, příloha č. 1)
- čestné prohlášení dle bodu 6 ZD (prohlášení dle zákona o střetu zájmů, příloha č. 2)
- souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (příloha č. 3)
- položkový rozpočet (příloha č. 6)
- kopie technických listů, protokolů, návodů k použití nebo jiných obdobných dokumentů dle bodu 8 ZD

11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1 Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do **4. 8. 2017 do 10:30 hod.**

11.2 Způsob a místo podání nabídek

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do 17.00 hod.,
ve dnech Út a Čt v době od 7.00 do 15.30 hod., v Pá v době od 7.00 do 14.30 hod.

na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje
Podatelna (prostory Czech POINT)
Komenského náměstí 120
532 11 Pardubice

Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a názvem veřejné zakázky, případně jeho zkrácenou formou.

Zadavatel doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Na obálce může být uvedena adresa dodavatele, na kterou zadavatel zašle informaci, pokud by nabídka nebyla doručena ve lhůtě či způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

11.3 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4. 8. 2017 od 10:45 hod na Krajském úřadu Pardubického kraje, nám. Republiky čp. 12, č. dveří B2311.

12 ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek. Účastník zadávacího řízení nesmí po dobu běhu zadávací lhůty ze zadávacího řízení odstoupit.

13 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle **nejnižší nabídkové ceny vč. DPH**. Nabídkové ceny budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší, přičemž hodnocena jako nejvýhodnější bude cena nejnižší.

Dodavatel musí v nabídce předložit vyplněný položkový rozpočet jako jediný údaj rozhodný pro hodnocení nabídek. Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.

14 DALŠÍ PODMÍNKY

Dodavatel vybraný k uzavření smlouvy předloží po vyzvání zadavatele též informace a doklady dle § 104 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ (identifikace osob, které jsou skutečnými majiteli a doklady potvrzující vztah k dodavateli).

Zadavatel dle § 104 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložil zadavateli:

- pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním pojistným plněním ve výši 1 000 000,- Kč.

Nepředložení těchto dokladů bude posuzováno jako nesoučinnost při podpisu smlouvy dle § 122 odst. 3 ZZVZ.

15 PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
2. Čestné prohlášení dle bodu 6 ZD
3. Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami dle bodu 7.2 ZD
4. Návrh smlouvy
5. Obchodní podmínky – Příloha č. 1 smlouvy

6. Položkový rozpočet vč. technické specifikace – Příloha č. 2 smlouvy
7. Výkresová dokumentace
8. Krycí list

V Pardubicích dne 23. 6. 2017

PhDr. Jana Haniková
pověřená hejtmanem Pardubického kraje
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 23. 6. 2017, č. R/477/17

Čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek kvalifikace
dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky

Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře

Identifikační údaje zadavatele

Název: Pardubický kraj
IČ: 708 92 822
Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: (doplň dodavatel)
IČ: (doplň dodavatel)
Sídlo: (doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat: (doplň dodavatel)
Kontaktní osoba: (doplň dodavatel)
telefon / fax: (doplň dodavatel)
e-mail: (doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci ze dne 23. 6. 2017, čj. 43084/2017.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis:

Čestné prohlášení dodavatele

dle ust. § 103 odst. 1b) z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Název veřejné zakázky

Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře

Identifikační údaje zadavatele

Název: Pardubický kraj
IČ: 708 92 822
Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: (doplň dodavatel)
IČ: (doplň dodavatel)
Sídlo: (doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat: (doplň dodavatel)
Kontaktní osoba: (doplň dodavatel)
telefon / fax: (doplň dodavatel)
e-mail: (doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis:

Čestné prohlášení dodavatele

dle ust. § 37, 39 a 103 odst. 1 písm. b) z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky

Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:	(doplň dodavatel)
IČ:	(doplň dodavatel)
Sídlo:	(doplň dodavatel)
Osoba oprávněná za dodavatele jednat:	(doplň dodavatel)
Kontaktní osoba:	(doplň dodavatel)
telefon / fax:	(doplň dodavatel)
e-mail:	(doplň dodavatel)

Pro účely zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly jako návrh smlouvy přílohou č. 4 a 5 zadávací dokumentace a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.

V (doplň dodavatel) dne (doplň dodavatel)

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

Smlouva č. OR/17/ (doplň zadavatel)**na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu
„Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných
předmětů“
Dodávka mobiliáře**

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtnanem Pardubického kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: Ing. Zdeňka Vichrová, Ing. Veronika Víšková, Ing. Alena Kadaníková
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice
č.ú. 220430221/0300
- 2. Dodavatel:** (obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo)
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v sp. zn.
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k předání místa plnění:
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí díla:
Bankovní spojení:
č. účtu: je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

uzavírají tuto smlouvu na dodávku (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včasné dodání předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře“, (Evidenční číslo ve VVZ: doplň zadavatel) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu v platném znění a Specifickými pravidly výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 66. Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, mezi objednatelům jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako vybraným dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.

Článek I. **Předmět plnění**

1. Předmětem plnění je dodávka školního nábytku pro odborné učebny IT a přírodovědnou učebnu dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „vybavení“).
2. Předmětem smlouvy jsou rovněž veškeré instalační a montážní práce včetně dopravy, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky nutné k řádnému splnění smlouvy.

Článek II. **Cena**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění, činí dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč
DPH 21 % **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč
cena celkem včetně DPH **(bude doplněno z položkového rozpočtu)**, - Kč.
2. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy popsaného v čl. I. smlouvy a v jejich přílohách. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III. **Termín plnění, místo plnění**

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do **3 měsíců** ode dne doručení výzvy k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních podmínkách.
2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání a montáže předmětu smlouvy na místo plnění.
3. Místem plnění je areál Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250, 537 60 Chrudim
4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu smlouvy na místo plnění v dohodnutý termín, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy.

Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu smlouvy s tím, že toto prodloužení nezpůsobí prodlení dodavatele.

6. Převzetí předmětu smlouvy jinými než oprávněnými osobami nebude považováno za řádné.
7. Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

Článek IV.

Oprávnění objednatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů

1. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel touto smlouvou realizuje projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 a že plnění předmětu této smlouvy je podmíněno poskytnutím finančních prostředků formou dotace.
2. Objednatel má vedle dalších důvodů uvedených ve smlouvě, obchodních podmínkách či právním předpisu právo odstoupit od této smlouvy také tehdy, pokud na realizaci projektu nebude objednateli poskytnuta do 31. 5. 2018 dotace nebo pokud rozhodnutí o poskytnutí dotace objednatel v této uvedené lhůtě neobdrží. Dodavatel má povinnost zdržet se jakýchkoli úkonů, které nejsou bezpodmínečně nutné k tomu, aby mohl na základě výzvy objednatele začít s plněním předmětu dle této smlouvy.
3. Pokud Objednatel již uplatnil výzvu k plnění před odstoupením dle odst. 2, ztrácí právo odstoupit od smlouvy z důvodu neobdržení dotace.
4. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy dle odst. 2, má dodavatel právo na náhradu pouze takových účelně vynaložených nákladů, které mu byly objednatelem předem písemně schváleny.
5. Dodavatel má vedle dalších důvodů uvedených ve smlouvě, obchodních podmínkách či právním předpisu právo odstoupit od této smlouvy také tehdy, pokud do 31. 5. 2018 neobdrží výzvu objednatele k plnění předmětu smlouvy.

Článek V.

Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře“, zejména tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů“ a registračním číslem projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
4. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek VI. **Součástí Smlouvy**

1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Tyto přílohy jsou obsažené v zadávací dokumentaci ze dne 23. 6. 2017.

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek VII. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu smlouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyli-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. Dodavatel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich uveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, IČ: 708 92 822. Dodavatel uděluje souhlas na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství
7. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
8. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení

smlouvy jim jsou jasné a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

10. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
11. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
13. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplň zadavatel) usnesením č. R/(doplň zadavatel)/17.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Obchodní podmínky

Ustanovení I. **Platební a fakturační podmínky**

1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) s názvem a registračním číslem projektu. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.
6. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
7. Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.
Způsob provádění

1. Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a obvyklému účelu použití.
2. Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství, jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání vybavení nezbytné.
3. Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne škoda, nese náklady dodavatel.
4. Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v České republice.
5. Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se dodávka vybavení realizovat.

Ustanovení III.
**Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření
jakosti**

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3. Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho částí, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
4. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně.

Ustanovení IV.
Záruky, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy, zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob. Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Záruční doba je stanovena v délce **24 měsíců**, pokud není stanoveno ve smlouvě či jiné její příloze jinak.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení V.
Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.

4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbujuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Ustanovení VI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.

Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí:

- a. dodavatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín plnění) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
- b. objednatel se zpozdil s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín úhrady ceny) stanovených touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

Dokud dodavatel nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, z důvodu prodlení uhradí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny dle čl. II. smlouvy včetně DPH, a to za každý den prodlení.

2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
3. V případě odstoupení dodavatel od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody.

Ustanovení VII. **Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví**

1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku III. smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.

Ustanovení VIII.
Závěrečná ujednání

1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro kupujícího, pojmem vybavení označení zboží.

Obchodní akademie Chrudim - dodávka mobiliáře

č. prvku	č. místnosti	pojizdná úložná komoda	popis	rozměry (š./h./v.)mm	měrná jednotka	počet mј	cena jednotková bez DPH	cena jednotková s DPH	cena bez DPH	výše DPH (sazba 21%)	cena včetně DPH
01	1.03, 1.05, 1.06, 1.08	žákovská židle	Výškově nastavitelná otočná židle se sedákem a zádočným opěrákem bez područek: - výškově nastavitelný sedák - polohovatelný zádočný opěrák s možností aretace - plynulé nastavení protitlaku zádočné opěry - synchronní mechanismus sedáku a opěráku - kolečka pro tvrdou podlahu - polstrovaný sedák v odstínu světle modrá, zelené, žlutozelené, tyrkysové - opěrák potažený černou síťovinou - odolnost proti oděru min. 40.000 Martindale - nosnost min. 120Kg <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.</i>	světle modrá 24ks zelená 20 ks žlutozelená 24ks tyrkysová 24ks	ks	92					
02	1.03, 1.05, 1.06, 1.08	pracovní židle	Výškově nastavitelná otočná židle se sedákem a zádočným opěrákem s područkami: - výškově nastavitelný sedák - výškově nastavitelné područky - polohovatelný zádočný opěrák s možností aretace - plynulé nastavení protitlaku zádočné opěry - synchronní mechanismus sedáku a opěráku - kolečka pro tvrdou podlahu - polstrovaný sedák v barvě světle šedé - opěrák potažený černou síťovinou - kříž z leštěného hliníku - odolnost proti oděru min. 40.000 Martindale - nosnost min. 120Kg <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.</i>		ks	4					

03	1.09	dvoudílná tabule 3,0m	Posluchárenská posuvná tabule dvoudílná: - pylonový zvedací systém s výškou zdvihu 2900mm s ocelovým protizávažím - popisová plocha s magnetickým povrchem v bílé barvě - odkládací plocha na spodní hraně - nosná kostra, stříbrná povrchová úprava - dodávka včetně montáže a montážních prvků na stěnu <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.</i>	3000x1200,v2900	ks	1				
04	1.03, 1.05, 1.06, 1.08	dvoudílná tabule 2,5m	Posluchárenská posuvná tabule dvoudílná: - pylonový zvedací systém s výškou zdvihu 2900mm s ocelovým protizávažím - popisová plocha s magnetickým povrchem v bílé barvě - odkládací plocha na spodní hraně - nosná kostra, stříbrná povrchová úprava - dodávka včetně montáže a montážních prvků na stěnu <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.</i>	2500x1200,v2900	ks	3				
05	1.03, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09	odpadkový koš	Robustní železná konstrukce, kruhový průřez, - protiskluzová gumová základna - prášková barva černá - kapacita 18 - 25 litrů <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.</i>		ks	5				
06	1.03	učitelská katedra	Korpus, police, lub, skříňka - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřik šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - 1x výsuv police, tlumič - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotvení ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty Misková zápuštná úchytka, oválná, 2ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x větrací mřížka 60x400mm, nástřik béžová NCS 0601-Y21R - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek - přípojná místo AV médií na katedru viz D-AV media <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM</i>	1800x700x760	ks	1				
07	1.03	PC lavice dvomístná	Korpus, police, lub, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotvení ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty Misková zápuštná úchytka, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 2x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM</i>	1880x600x760	ks	10				

08	1.03	PC lavice dvoumístná rozšířená	Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotevní ocelové úhelníky v nástřiku die soklové lišty Misková zápuštná úchytka, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 2x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM</i>	1940x600x760	ks	2					
09	1.03	Úložná sestava	Korpus, police, krycí desky, doplentování - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police otevřené včetně zad, sokl - DTD laminovaná deska tl. 18mm, - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany ABS skryté v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany ABS viditelné v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Záda skrytá - Sololak tl. 3mm, - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Dvířka vložená - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička modrá, NCS S3020-B10G Úchyty - misková zápuštná úchytka, kruhová, Ø40mm, hl.12mm - 34ks - saténový chrom Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený na DTD - nástřik šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 34x dvířka vložená, tlumiče, 3x pant na dvířka - 12x zámek dvířek ve spodní části Vybavení - rektifikační nohy ±25mm - gumové dorazy dvířek Lineární sestava LED páskových svítidel v al. profilech - rohový, opálový kryt, L=4500mm, 9,6W/1m, 800lm/1m, 2 x driver 230Vac/24Vd <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM</i>	6800x450x3380	ks	1					

10	1.05	Učitel'ská katedra	Korpus, police, lub, skříňka - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - béžová, NCS 0601-Y21R Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x výsuv police, tlumič - kotvení ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty Misková zápu'stná úchytky, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x podvěsný držák PC s nastavitelnou šířkou a výškou - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek - přípojné místo AV médií na katedru viz D-AV media <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNĚ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</i>	1000x700x760	ks	1				
11	1.05	PC lavice dvoumístná	Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601 Y21R Police pro elektroinstalaci, lub - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 2x výklop, push mechanismus, uzamykatelný - kotvení ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty Vybavení - 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNĚ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</i>	1500x600x760	ks	4				
12	1.05	PC lavice trojmístná	Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601 Y21R Police pro elektroinstalaci, lub - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 3x výklop, push mechanismus, uzamykatelný - kotvení ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty Vybavení - 4x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNĚ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</i>	2250x600x760	ks	4				

13	1.06	Učitel'ská katedra	Korpus, police, lub, skřínky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - 5x výsuv police, tlumič, uzamykatelné - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřík šedá NCS 2500N - kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotvení ocelové úhelníky v nástriku dle soklové lišty Misková zápu'stná úchytka, oválná, 6ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x větrací mřížka 60x400mm, nástřík šedá NCS 2500N - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek - přípojn'é místo AV médií na katedru viz D-AV media <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</i>	2400x700x760	ks	1				
14	1.06	PC lavice trojmístná	2 typy osově ozrcadlené pro přípojn'é místo vpravo a vlevo - 4 ks SKŘÍŇKA VPRAVO - 4 ks SKŘÍŇKA VLEVO Korpus, lub, skřínka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová přibližně NCS 0601-Y21R Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - kotvení ocelové úhelníky v nástriku dle soklové lišty - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřík šedá, NCS 2500N, kotvený do korpusu na nerezové vruty Misková zápu'stná úchytka, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</i>	2400x600x760	ks	8				

15	1.03, 1.06	Kontejner pro tiskárnu	Pojízdný kontejner. Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - ABS hrana 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Čela zásuvek - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Misková zápusťná úchytka, oválná, 3ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Systémové kování pro - 3x výsuv, tlumič - uzamčení všech zásuvek na jeden zámek 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg Vybavení - 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg s brzdou - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</i>	700x700x700	ks	2					
16	1.06	Vestavěná skříň	Korpus, záda, obložky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police - DTD laminovaná deska vrstvená tl. 2x 18mm - hrany ABS šíře 36mm, tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police otevřená včetně zad, sokl - DTD laminovaná deska tl. 18mm, - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Záda skrytá - Sololak tl. 3mm, - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Dvířka vložena - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Úchyty - misková zápusťná úchytka, kruhová, Ø40mm, hl.12mm - 6ks - saténový chrom Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený na DTD - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 6x dvířka vložena, tlumiče, 2x pant na dvířka - 3x zámek dvířek Vybavení - rektifikační nohy ±25mm - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.</i>	1010x450x2230	ks	1					

17	1.06	Vestavěná skříň	Korpus, záda, obložky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police - DTD laminovaná deska vrstvená tl. 2x 18mm - hrany ABS šíře 36mm, tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police otevřená včetně zad, sokl - DTD laminovaná deska tl. 18mm, - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Záda skrytá - Sololak tl. 3mm, - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Dvířka vložena - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička zelená, NCS S2040-G60Y Úchyty - misková zápuštná úchytka, kruhová, Ø40mm, hl.12mm - 6ks - saténový chrom Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený na DTD - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 6x dvířka vložena, tlumiče, 2x pant na dvířka - 3x zámek dvířek Vybavení - rektifikační nohy ±25mm - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.	1410x410x2580	ks	1					
18	1.03 1.06	Vestavěná skříň	Korpus, záda, obložky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police - DTD laminovaná deska vrstvená tl. 2x 18mm - hrany ABS šíře 36mm, tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police otevřená včetně zad, sokl - DTD laminovaná deska tl. 18mm, - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Záda skrytá - Sololak tl. 3mm, - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Dvířka vložena - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Úchyty - misková zápuštná úchytka, kruhová, Ø40mm, hl.12mm - 6ks - saténový chrom Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený na DTD - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 6x dvířka vložena, tlumiče, 2x pant na dvířka - 3x zámek dvířek Vybavení - rektifikační nohy ±25mm - gumové dorazy dvířek Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace.	1390x520x2580	ks	2					

19	1.08	Učitel'ská katedra	Korpus, lub, skřínky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřik šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - 1x výsuv police, tlumič, uzamykatelná - kabelový kanál: d.2,04mm, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotvení ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty Misková zápusťná úchytka, oválná, 2ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x větrací mřížka 60x400mm, nástřik béžová NCS 0601-Y21R - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek - přípojně místo AV médií na katedru viz.D-AV media <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</i>	1400x700x760	ks	1					
20	1.08	PC lavice trojmístná	2 typy osově ozrcadlené pro přípojně místo vpravo a vlevo. - 3 ks SKŘÍŇKA VPRAVO - 3 ks SKŘÍŇKA VLEVO Korpus, lub, skřínka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřik šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - kotvení ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty - kabelový kanál: d.2,04mm, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty Misková zápusťná úchytka, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</i>	2400x600x760	ks	6					

21	1.08	PC lavice trojmístná	2 typy osově ozrcadlené pro přípojné místo vpravo a vlevo. - 1 ks SKŘÍŇKA VPRAVO - 1 ks SKŘÍŇKA VLEVO Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřik šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - kotevní ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty Misková zápuštná úchytka, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom vybavení - 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.</i>	2250x600x760	ks	2					
22	1.08	Pojízdná úložná komoda	Korpus, horní deska - DTD laminovaná deska tl. 18mm - ABS hrana 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá NCS 2500N Čela zásuvek, dvířka naložená - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Misková zápuštná úchytka, oválná, 4ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Systémové kování pro - 3x výsuv, tlumič, uzamčení všech zásuvek na jeden zámek - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná Vybavení - 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg s brzdou - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	1200x700x700	ks	1					

23	1.09	Posluchářenská katedra	Korpus, pracovní deska, nohy, žebra, police, skříňky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - šedá NCS 2500N Krycí desky - MDF lakovaná tl.18mm, - sražené hrany 1mm - nástřik běžová NCS 0601 Y21R - dubová dýha - tmavý dub na čelní stěně - lepeny na podkladní žebra, která jsou kotvena na vruty do korpusu - hrana čelních krycích desek na pokos 10mm Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřik šedá RAL 7048 Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - 5x výsuv police, tlumič, uzamykatelné - 1x výklop pro monitor 24", uzamykatelný - kabelový kanál: d.0,54m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik šedá NCS 2500N, kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotevní ocelové úhelníky v nástřiku die soklové lišty Misková zápusťná úchytky, oválná, 6ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Vybavení - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x větrací mřížka 60x400mm, RAL 7016 Anthracite grey - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek - přípojné místo AV médií na katedru viz.D-AV media Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace. VESTAVĚNÉ PRVKY AV-TECHNIKY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM.	3200x740x830	ks	1					
----	------	------------------------	---	--------------	----	---	--	--	--	--	--

24	1.09	Posluchářenská lavice čtyřmístná	Čtyřmístná posluchářenská lavice se sklupným polstrovaným sedákem. 5 lavic přikotvených ke stupňovitému podiu. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přičle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přichytky: ocel P5, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotevní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podia před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nášlapné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčlemy šroubovým spojem. Na sloupky navařeny přichytky pro krycí LDT desky. Na sloupky navařeny konzoly pro systémové kování sklupného sedáku. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přichytky na vruty. Bočnice budou kotveny z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přichytky a přičle z vnitřní strany lavice na vruty. Sedák - ohýbaná a profilovaná překližka tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu NCS 2500N - polstrovaný sedák, odstín zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti žmolkování skupina 4 Systémové kování pro - 4x sklupný sedák s gumovými dorazy <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	2940x500x780	ks	5					
25	1.09	Posluchářenská lavice dvoumístná	Dvoumístná posluchářenská lavice se sklupným polstrovaným sedákem. 5 lavic přikotvených ke stupňovitému podiu. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přičle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přichytky: ocel P5, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotevní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podia před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nášlapné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčlemy šroubovým spojem. Na sloupky navařeny přichytky pro krycí LDT desky. Na sloupky navařeny konzoly pro systémové kování sklupného sedáku. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přichytky na vruty. Bočnice budou kotveny z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přichytky a přičle z vnitřní strany lavice na vruty. Sedák - ohýbaná a profilovaná překližka tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu NCS 2500N - polstrovaný sedák, odstín zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti žmolkování skupina 4 Systémové kování pro - 2x sklupný sedák s gumovými dorazy <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	1460x500x780	ks	5					

26	1.09	Posluchářská lavice čtyřmístná bez sedáku	Čtyřmístná posluchářská lavice bez sedáku kotvená do dřevěné podlahy. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Příčle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Příchytky: ocel P5, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm, sražené hrany 2mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotevní deskou a kotven na vruty do dřevěné podlahy (matice šestihranná nízká s uzavřenou překrývkou). Sloupky vzájemně spojeny příčlemy šroubovým spojem. Na sloupky navařeny příchytky pro krycí LDT desky. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové příchytky na vruty. Bočnice kotvena z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové příchytky a příčle z vnitřní strany lavice na vruty. <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	2940x500x780	ks	1					
27	1.09	Posluchářská lavice handicap	Jednomístná posluchářská lavice bez sedáku pro osobu se zhoršenou schopností pohybu a orientace kotvená do dřevěné podlahy. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Příčle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Příchytky: ocel P5, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm, sražené hrany 2mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotevní deskou a kotven na vruty do dřevěné podlahy (matice šestihranná nízká s uzavřenou překrývkou). Sloupky vzájemně spojeny příčlemy šroubovým spojem. Na sloupky navařeny příchytky pro krycí LDT desky. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové příchytky na vruty. Bočnice kotvena z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové příchytky a příčle z vnitřní strany lavice na vruty. <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	1040x500x780	ks	1					

28	1.09	Posluchářenská lavice čtyřmístná pouze sedák	Čtyřmístná posluchářenská lavice s polstrovaným sedákem kotvená do stupňovitého podla. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přičle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Příchytky: ocel P5, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotevní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nášlapné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčlemy šroubovým spojem. Na sloupky navařeny příchytky pro krycí LDT desky. Na sloupky navařeny konzoly pro systémové kování sklopného sedáku. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Krycí desky, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Krycí deska bude kotvena přes ocelové příchytky a přičle z vnitřní strany lavice na vruty. Bočnice budou kotveny z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Poté bude celá konstrukce přišroubována k podla. Sedák - ohýbaná a profilovaná překližka tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu PANTONE 406C - polstrovaný sedák, odstín zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti žmolkování skupina 4 Systémové kování pro - 4x sklopný sedák s gumovými dorazy <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	2940x500x780	ks	1					
29	1.09	Posluchářenská lavice dvoumístná pouze sedák	Dvoumístná posluchářenská lavice s polstrovaným sedákem kotvená do stupňovitého podla. Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přičle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Příchytky: ocel P5, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotevní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nášlapné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčlemy šroubovým spojem. Na sloupky navařeny příchytky pro krycí LDT desky. Na sloupky navařeny konzoly pro systémové kování sklopného sedáku. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Krycí desky, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Krycí deska bude kotvena přes ocelové příchytky a přičle z vnitřní strany lavice na vruty. Bočnice budou kotveny z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Poté bude celá konstrukce přišroubována k podla. Sedák - ohýbaná a profilovaná překližka tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu PANTONE 406C - polstrovaný sedák, odstín zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti žmolkování skupina 4 Systémové kování pro - 4x sklopný sedák s gumovými dorazy <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	1460x500x780	ks	1					

30	1.09	Kontejner pro tiskárnu	Pojízdný kontejner. Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - šedá NCS 2500N , Čela zásuvek - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Misková zápuštná úchytka, oválná, 3ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom Systémové kování pro - 3x výsuv, tlumič - uzamčení všech zásuvek na jeden zámek Vybavení - 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg s brzdou - gumové dorazy dvířek <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	700x700x700	ks	1					
31	1.09	Obklad stěny s grafickým potiskem	Celoplošný grafický potisk předstěny včetně grafického návrh a autorské licence. Celoplošný potisk obkladu stěny grafikou na SDK předstěnu - tisk na PVC samolepicí folii, lepeno na plast tl. 5mm Součástí dodávky je návrh vizuální a grafické podoby potisku stěny včetně autorské licence grafického návrhu. Práce na grafickém zpracování potisku stěny, příprava pro tisk.	28,2	m ²	1					

33	1.06	Obklad stěny uč.1.06	Celoplošný obklad stěny. Obklad stěny Nosný rošt: - MDF desky vrstvené 2x tl. 18mm, šířka 80mm - vyrovnaní stěny do roviny - kotveno na vruty a hmoždinky do stěny - nátěr akrylátovou umývatelnou barvou šedá NCS 2500N Obkladové desky - 19,70m² - MDF deska jednostranně laminovaná tl. 18mm formátovaná do desek, vyfrézované horizontální drážky š.3x hl.5mm á 20- 30mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - žlutá, NCS S2040-G60Y, mezera mezi deskami 10mm - překližka voděodolná tl.18mm u podlahy do výšky 150mm - lepeno na podkladní rošt polyuretanovým lepidlem - Hliníková soklová lišta 80x10mm, stříbrná, oblá, lepená včetně rohů a zakončovacích profilů lepená bude instalována po provedení obkladu - součást dodávky stavby. - Stínová spára šířky max.20mm na styku se stěnou a stropem. <i>Podrobná specifikace dle výkresové dokumentace</i>	7010x3410	ks	1					
35	1.09	konferenční židle	Pracovní čalouněná židle s područkami - ocelová trubková nosná kostra včetně područek - ohybované trubky, chrom - sedák, opěradlo čalouněny šedou textilií - odolnost proti oděru min. 40.000 Martindale - plastové kluzáky a koncovky chránící podlahu - nosnost min. 120Kg		ks	1					

CELKEM

0,00 Kč



0,00 Kč

0,00 Kč

Součástí dodávky je doprava na místo a montáž včetně instalačního a kompletačního materiálu a dopasování k okolním konstrukcím. Rozměry vestavných prvků AV-techniky budou koordinovány s dodavatelem.

LEGENDA ZANČENÍ:

- XX-00
- Název prvku
- číslo prvku
- A
- mobiliář
- B
- AV technika



POZNÁMKY

KAŽDÝ DODAVATEL JE POVINEN OVĚRIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYHOTOVIT DILENSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ. SOUČÁSTÍ BUDOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPOJOVACÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL, FINÁLNÍ SPASOVÁNÍ A DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM, OSAZENÍ A FUNKČNÍ ZAPOJENÍ PRVKŮ (AV PRVKY, OSVĚTLOVACÍ PRVKY). PŘI STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ.

0 0,5 1 2m

NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:

Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:

Půdorys - učebna IT č.103

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová

MĚŘÍTKO:

1:50

DATUM:


04/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

103.1



OBECNÉ POZNÁMKY
VIZUALIZACE JSOU POUZE ILLUSTRACNÍ



NÁZEV AKCE:
**Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů**

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:
Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:
II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:
Vizualizace - učebna IT č.103


VYPRACOVAL:
Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová
MĚŘÍTKO:
-

ČÍSLO VÝKRESU:

DATUM:
04/2017


Učebna č.103

Dokumentace vnitřního vybavení stavby



OBECNÉ POZNÁMKY

VIZUALIZACE JSOU POUZE ILLUSTRACNÍ



NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:

Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:

Barevné schéma - učebna IT č.103

VYPRACOVAL:


Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová

DATUM:

04/2017


ČÍSLO VÝKRESU:

103.3



LEGENDA ZANČENÍ:

XX-00	číslo prvku
Název prvku	
A	mobiliář
B	AV technika



POZNÁMKY

KAŽDÝ DODAVATEL JE POVINEN OVĚRIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYHOTOVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ.
SOUČÁSTÍ BUDOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPOJOVACÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL, FINÁLNÍ SPASOVÁNÍ A DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM, OSAZENÍ A FUNKČNÍ ZAPOJENÍ PRVKŮ (AV PRVKY, OSVĚTLOVACÍ PRVKY).
PŘI STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ.



NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST



VÝKRES:

Půdorys - odborná učebna IT č.105

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová
MĚŘÍTKO:
1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

DATUM:
04/2017



NÁZEV AKCE:
**Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů**

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:
Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:
II. VÝKRESOVÁ ČÁST


VÝKRES:
Vizualizace - učebna IT č.105

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová
MĚŘÍTKO:
-

ČÍSLO VÝKRESU:
04/2017

Učebna č.105

Dokumentace vnitřního vybavení stavby




stoly



prac. deska
béžová
NCS 0601 Y21R

korpus
šedá
NCS 2500N

sokl
RAL 7048
white aluminium



OBECNÉ POZNÁMKY

VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRACNÍ

NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:

Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPENŤ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:

Barevné schéma - učebna IT č.105

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová

MĚŘÍTKO:

DATUM:
04/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

105.3


Učebna č.106

Dokumentace vnitřního vybavení stavby




LEGENDA ZANČENÍ:

XX-00	číslo prvku
Název prvku	
A	mobiliář
B	AV technika



POZNÁMKY

KAŽDÝ DODAVATEL JE POVINEN OVĚRIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYHOTOVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ.
SOUČÁSTÍ BUDOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPOJOVACÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL, FINÁLNÍ SPASOVÁNÍ A DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM, OSAZENÍ A FUNKČNÍ ZAPOJENÍ PRVKŮ (AV PRVKY, OSVĚTLOVACÍ PRVKY).
PŘI STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ.



NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:

Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:

Půdorys - odborná učebna IT č.106

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová

MĚŘÍTKO:

1:50


DATUM:

04/2017


ČÍSLO VÝKRESU:

106.1

Učebna č.106
Dokumentace vnitřního vybavení stavby



OBECNÉ POZNÁMKY
VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRACNÍ



NÁZEV AKCE:
**Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů**

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:
Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:
II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:
Vizualizace - učebna IT č.106

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová
MĚŘÍTKO:
-


DATUM:
04/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

106.2


Učebna č.106

Dokumentace vnitřního vybavení stavby



OBECNÉ POZNÁMKY


VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ



NÁZEV AKCE:	
Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů	
MÍSTO STAVBY: Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim	
INVESTOR: Obchodní akademie Chrudim Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová tel.: +420 469 660 374 email: oa@chrudim.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261 Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové tel.: +420 724 590 067 e-mail: info@heller-architekti.cz	
STUPEŇ:	
Dokumentace vnitřního vybavení stavby	
ČÁST:	
II. VÝKRESOVÁ ČÁST	
VÝKRES:	
Barevné schéma - učebna IT č.106	
VYPRACOVAL: Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová	ČÍSLO VÝKRESU:
MĚŘÍTKO: -	DATUM: 04/2017
106.3	


Učebna č.108

Dokumentace vnitřního vybavení stavby



LEGENDA ZANČENÍ:

- XX-00 číslo prvku
- Název prvku
- A mobiliář
- B AV technika



POZNÁMKY

KAŽDÝ DODAVATEL JE POVINEN OVĚRIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYHOTOVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ. SOUČÁSTÍ BUDOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPOJOVACÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL, FINÁLNÍ SPASOVÁNÍ A DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM, OSAZENÍ A FUNKČNÍ ZAPOJENÍ PRVKŮ (AV PRVKY, OSVĚTLOVACÍ PRVKY). PŘI STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ.

0 0,5 1 2m

NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:

Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:

Půdorys - odborná učebna IT č.108

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová

MĚŘÍTKO:

1:50

DATUM:


04/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

108.1


Učebna č.108

Dokumentace vnitřního vybavení stavby



OBEČNÉ POZNÁMKY

VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRACNÍ



NÁZEV AKCE:

**Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů**

MÍSTO STAVBY:

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:

Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:

Vizualizace - učebna IT č.108

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová

MĚŘÍTKO:

-


DATUM:

04/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

108.2

Dokumentace vnitřního vybavení stavby



VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ

NÁZEV AKCE:

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPĚŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

CAST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST


VÝKRES:

Barevné schéma - učebna IT č.108

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová
MĚŘITKO: DATUM:
- 04/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

Učebna č.109
Dokumentace vnitřního vybavení stavby



LEGENDA ZANČENÍ:

XX-00 číslo prvku
Název prvku

A mobiliář B AV technika

POZNÁMKY

KÁŽDÝ DODAVATEL JE POVINEN OVĚRIT ROZMĚRY PŘIMO NA STAVBĚ. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYHOTOVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ. SOUČÁSTÍ BUDOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPOJOVACÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL, FINÁLNÍ SPASOVÁNÍ A DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM, OSAZENÍ A FUNKČNÍ ZAPOJENÍ PRVKŮ (AV PRVKY, OSVĚTLOVACÍ PRVKY). PŘI STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ.

0 0,5 1 2m

NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:

Půdorys
odborná učebna přírodovědných předmětů č.109

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová

MĚŘÍTKO:
1:50

DATUM:
04/2017


ČÍSLO VÝKRESU:
109.1

Učebna č.109

Dokumentace vnitřního vybavení stavby



OBEČNÉ POZNÁMKY
VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRÁČNÍ



NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:

Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:

Vizualizace
odborná učebna přírodovědných předmětů č.109

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová

MĚŘÍTKO:

-

DATUM:


04/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

109.2


Učebna č.109

Dokumentace vnitřního vybavení stavby



OBECNÉ POZNÁMKY

VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ



NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:

Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:

Barevné schéma
odborná učebna přírodovědných předmětů č.109

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová

MĚŘÍTKO:

-



DATUM:

04/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

109.3


ŘEZ



DETAIL STUPŇOVITÉHO PODIA


LEGENDA ZANČENÍ:

XX-00	číslo prvku
Název prvku	
A mobiliář	B AV technika



POZNÁMKY

KAŽDÝ DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYHOTOVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A JEJÍ PŘEDÁNÍ KE SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ.
SOUČÁSTÍ BUDOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE SPOJOVACÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL, FINÁLNÍ SPASOVÁNÍ A DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM, OSAZENÍ A FUNKČNÍ ZAPOJENÍ PRVKŮ (AV PRVKY, OSVĚTLOVACÍ PRVKY).
PŘI STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ.



NÁZEV AKCE:

Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

MÍSTO STAVBY:

Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:

Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeňka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. arch. Jan Heller, ČKA 4261
Zelená 400/6, 500 04 Hradec Králové
tel.: +420 724 590 067
e-mail: info@heller-architekti.cz

STUPEŇ:

Dokumentace vnitřního vybavení stavby

ČÁST:

II. VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES:

Řez
odborná učebna přírodovědných předmětů č.109

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Petra Hušková/ Ing. arch. Petra Hellerová

MĚŘÍTKO:

1:50

DATUM:


04/2017

ČÍSLO VÝKRESU:

109.4

projekt: **Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných**
 stupeň: Dokumentace vnitřního vybavení stavby

A - MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	
SCHÉMA/ FOTO	A.01	NÁZEV	ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE	
	<u>pohled</u>  <u>orientační barevnost</u> 	UMÍSTĚNÍ	1.03, 1.05, 1.06, 1.08	
		ROZMĚRY (mm)		
		POPIS:	výškově nastavitelná otočná židle se sedákem a zádovým opěrákem bez područek	
		KONSTRUKCE	výškově nastavitelný sedák polohovatelný zádový opěrák s možností aretace plynulé nastavení protitlaku zádové opěry synchronní mechanismus sedáku a opěráku kolečka pro tvrdou podlahu	
		Povrch. úprava:	polstrovaný sedák potažený tkaninou světle modrá, zelená, žlutá, tyrkysová odolnost proti otěru min. 40.000 Martindale opěrák potažený síťovinou - černá	
		OSTATNÍ		
		POČET KUSŮ	světle modrá 24 ks zelená 20 ks žlutozelená 24 ks tyrkysová 24 ks	92
POZNÁMKY	VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI/ KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DOPRAVA A MONTÁŽ			


projekt: **Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných**
 stupeň: Dokumentace vnitřního vybavení stavby

A - MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS
SCHÉMA/ FOTO	A.02	NÁZEV	PRACOVNÍ ŽIDLE S PODRUČKAMI
	<u>pohled</u>	UMÍSTĚNÍ	1.03, 1.05, 1.06, 1.08
		ROZMĚRY (mm)	
	<u>barevnost</u>	POPIS:	výškově nastavitelná otočná židle se sedákem a zádovým opěrákem s područkami
		KONSTRUKCE	výškově nastavitelný sedák polohovatelný zádový opěrák s možností aretace plynulé nastavení protitlaku zádové opěry synchronní mechanismus sedáku a opěráku výškově stavitelné područky
		Povrch. úprava:	polstrovaný sedák potažený polyesterovou tkaninou - světle šedá odolnost proti oděru min. 40.000 Martindale kříž z leštěného hliníku opěrák potažený síťovinou - černá
		OSTATNÍ	
		POČET KUSŮ	
			4
POZNÁMKY	VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI/ KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DOPRAVA A MONTÁŽ		


projekt: Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných
stupeň: Dokumentace vnitřního vybavení stavby

A - MOBILIÁŘ

		OZNAČENÍ	POLOŽKA	POPIS
SCHÉMA/ FOTO	A.03 <u>pohled</u> 		NÁZEV	DVOUDÍLNÁ TABULE
			UMÍSTĚNÍ	1.09
			ROZMĚRY (mm)	šířka 3000 výška 1200 výška zdvihu 2900
			POPIS:	posluchářenská posuvná tabule dvoudílná
			KONSTRUKCE	hliníková nosná kostra pylonový zvedací systém s výškou zdvihu 2900mm a ocelovým protizávažím popisová plocha s magnetickým povrchem odkládací polička na spodní hraně
			Povrch. úprava:	nosná kostra - stříbrný elox povrch tabule v bílé barvě
			OSTATNÍ	Dodávka včetně montáže a montážních prvků na stěnu
			POČET KUSŮ	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI/ KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DOPRAVA A MONTÁŽ			


projekt: Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných
stupeň: Dokumentace vnitřního vybavení stavby

A - MOBILIÁŘ








		OZNAČENÍ	POLOŽKA	POPIS
SCHÉMA/ FOTO	A.04 <u>pohled</u> 		NÁZEV DVOUDÍLNÁ TABULE	
			UMÍSTĚNÍ	1.03, 1.06, 1.08
			ROZMĚRY (mm)	šířka 2500 výška 1200 výška zdvihu 2900
			POPIS:	posluchářenská posuvná tabule dvoudílná
			KONSTRUKCE	hliníková nosná kostra pylonový zvedací systém s výškou zdvihu 2900mm a ocelovým protizávažím popisová plocha s magnetickým povrchem odkládací polička na spodní hraně
			<i>Povrch. úprava:</i>	nosná kostra - stříbrný elox povrch tabule v bílé barvě
			OSTATNÍ	Dodávka včetně montáže a montážních prvků na stěnu
			POČET KUSŮ	3
POZNÁMKY	VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI/ KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DOPRAVA A MONTÁŽ			

projekt: Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných
stupeň: Dokumentace vnitřního vybavení stavby

A - MOBILIÁŘ







	OZNAČENÍ	POLOŽKA	POPIS
SCHÉMA/ FOTO	A.05 	NÁZEV	ODPADKOVÝ KOŠ
		UMÍSTĚNÍ	mč. 1.03, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09
		OBJEM (L)	18 - 25 litrů
		POPIS:	Odpadkový koš kruhového průřezu
		KONSTRUKCE	robusní ocelová lakovaná konstrukce protiskluzová gumová základna
		Povrch. úprava:	prášková barva černá
		OSTATNÍ	
		POČET KUSŮ	
			5
POZNÁMKY	VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI/ KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DOPRAVA A MONTÁŽ		

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.06		Učitelská katedra	
půdorys  perspektiva 		UMÍSTĚNÍ:	1.03 učebna IT
		ROZMĚR:	VIZ. VÝKRES
		POPIS:	Učitelská katedra pro audiovizuální techniku
pohled 1-1  pohled 3-3  kabelový kanál 		KONSTRUKCE:	Korpus, police, lub, skříňka - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey
		KOVÁNÍ:	Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - 1x výsuv police, tlumič - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřík béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotevní ocelové úhelníky v nástříku dle soklové lišty
		ÚCHYTY:	Misková zápusťná úchytka, oválná, 2ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom
		VYBAVENÍ:	- 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x větrací mřížka 60x400mm, nástřík béžová NCS 0601-Y21R - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek - přípojně místo AV médií na katedru viz.D-AV media
řez 2-2  řez 4-4  řez 5-5 		POZN.:	Stůl bude spojený s žákovským stolem. Po osazení nábytku budou zapojeny koncové prvky silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - zásuvkové bloky. Na závěr dojde k připojení audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !
		POČET KUSŮ	1







- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.07		PC lavice dvoumístná	
půdorys  pohled 1-1  řez 2-2  perspektiva  kabelový kanál  řez 3-3  řez 4-4 		UMÍSTĚNÍ: ROZMĚR: POPIS: KONSTRUKCE: KOVÁNÍ: ÚCHYTY: VYBAVENÍ: POZN.: POČET KUSŮ	1.03 učebna IT VIZ. VÝKRES Dvoumístná žákovská lavice pro audiovizuální techniku Korpus, police, lub, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotevní ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty Misková zápusťná úchytky, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom - 2x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překryvkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek Stoly budou spojeny zády k sobě a vzájemně prošroubovány. Po osazení nábytku budou zapojeny koncové prvky silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - zásuvkové bloky. Na závěr dojde k připojení audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.08		PC lavice dvoumístná rozšířená	
půdorys  pohled 1-1  řez 2-2 		perspektiva  kabelový kanál 	
řez 3-3 		řez 4-4 	
UMÍSTĚNÍ:		1.03 učebna IT	
ROZMĚR:		VIZ. VÝKRES	
POPIS:		Dvoumístná žákovská lavice pro audiovizuální techniku	
KONSTRUKCE:		Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N	
KOVÁNÍ:		Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotevní ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty	
ÚCHYTY:		Misková zápusťná úchytka, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom	
VYBAVENÍ:		- 2x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek	
POZN.:		Stoly budou spojeny zády k sobě a vzájemně prošroubovány. Po osazení nábytku budou zapojeny koncové prvky silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - zásuvkové bloky. Na závěr dojde k připojení audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !	
POČET KUSŮ		2	






- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNACENÍ:		NÁZEV:
A.09		Úložná sestava
půdorys		UMÍSTĚNÍ: 1.03 učebna IT
řez 2 - 2		ROZMĚR: VIZ. VÝKRES
řez 3 - 3		POPIS: Úložný stěnový systém pro školní pomůcky
pohled 1 - 1		KONSTRUKCE
perspektiva		POZN.:
		POČET KUSU






- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNIČKY OBDOBŇNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ, DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTI DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.10		Učitelská katedra	
<u>půdorys</u>  <u>perspektiva</u> 		UMÍSTĚNÍ:	1.05 učebna IT
		ROZMĚR:	VIZ. VÝKRES
		POPIS:	Učitelská katedra pro audiovizuální techniku
<u>pohled 1-1</u> 		KONSTRUKCE:	Korpus, police, lub, skříňka - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - béžová, NCS 0601-Y21R Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey
		KOVÁNÍ:	Systémové kování pro - 1x výsuv police, tlumič - kotevní ocelové úhelníky v nástříku dle soklové lišty
<u>pohled 3-3</u> 		ÚCHYTY:	Misková zápusťná úchytka, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom
		VYBAVENÍ:	- 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x podvěsný držák PC s nastavitelnou šířkou a výškou - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek - přípojně místo AV médií na katedru viz.D-AV media
<u>řez 2-2</u> 		POZN.:	Po osazení nábytku bude zapojena audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !
<u>řez 4-4</u> 		POČET KUSŮ	
		1	






- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERY MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.11		PC lavice dvoumístná	
půdorys  pohled 1-1  řez 2-2  perspektiva  pohled 3-3  řez 4-4 		UMÍSTĚNÍ: ROZMĚR: POPIS: KONSTRUKCE: KOVÁNÍ: VYBAVENÍ: POZN.: POČET KUSŮ	1.05 učebna IT VIZ. VÝKRES Dvoumístná žákovská lavice pro audiovizuální techniku Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601 Y21R Police pro elektroinstalaci, lub - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřik šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 2x výklop, push mechanismus, uzamykatelný - kotevní ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty - 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek Stoly budou pevně osazeny do podlahy přes ocelové úhelníky. Po osazení nábytku budou zapojeny koncové prvky silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - zásuvkové bloky. Na závěr dojde k připojení audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.







B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:		
A.12		PC lavice trojmístná		
půdorys  pohled 1-1  řez 2-2 		perspektiva  pohled 3-3  řez 4-4 		UMÍSTĚNÍ: 1.05 učebna IT ROZMĚR: VIZ. VÝKRES POPIS: Trojmístná žákovská lavice pro audiovizuální techniku KONSTRUKCE: Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601 Y21R Police pro elektroinstalaci, lub - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500 N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey KOVÁNÍ: Systémové kování pro - 3x výklop, push mechanismus, uzamykatelný - kotevní ocelové úhelníky v nástříku dle soklové lišty VYBAVENÍ: - 4x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek POZN.: Stoly budou pevně osazeny do podlahy přes ocelové úhelníky. Po osazení nábytku budou zapojeny koncové prvky silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - zásuvkové bloky. Na závěr dojde k připojení audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY ! POČET KUSŮ

4








- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKYSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:			NÁZEV:	
A.13			Učitelská katedra	
půdorys  perspektiva 			UMÍSTĚNÍ:	1.06 učebna IT
pohled 1-1 			ROZMĚR:	VIZ. VÝKRES
pohled 3-3 			POPIS:	Učitelská katedra pro audiovizuální techniku
řez 2-2 			KONSTRUKCE:	Korpus, police, lub, skříňky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey
řez 4-4 			KOVÁNÍ:	Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - 5x výsuv police, tlumič, uzamykatelné - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřík šedá NCS 2500N - kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotevní ocelové úhelníky v nástříku dle soklové lišty
řez 5-5 			ÚCHYTY:	Misková zápusťná úchytka, oválná, 6ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom
			VYBAVENÍ:	- 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x větrací mřížka 60x400mm, nástřík šedá NCS 2500N - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek - přípojně místo AV médií na katedru viz.D-AV media
			POZN.:	Stůl bude spojený s žákovským stolem. Po osazení nábytku budou zapojeny koncové prvky silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - zásuvkové bloky. Na závěr dojde k připojení audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !
			POČET KUSŮ	1




- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:			NÁZEV:	
A.14			PC lavice trojmístná	
půdorys  pohled 1-1  řez 2-2 			perspektiva  pohled 1-1  řez 3-3  kabelový kanál  řez 4-4 	
UMÍSTĚNÍ:			1.06 učebna IT	
ROZMĚR:			VIZ. VÝKRES	
POPIS:			Trojmístná žákovská lavice pro audiovizuální techniku. 2 typy osově ozrcadlené pro přípojné místo vpravo a vlevo.	
KONSTRUKCE:			Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo -- laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová přibližně NCS 0601-Y21R	
KOVÁNÍ:			Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřik šedá RAL 7048 Pearl mouse grey Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - kotevní ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik šedá, NCS 2500N, kotvený do korpusu na nerezové vruty	
ÚCHYTY:			Misková zápusťná úchytka, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom	
VYBAVENÍ:			- 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek	
POZN.:			Stoly budou spojeny zády k sobě a vzájemně prošroubovány. Po osazení nábytku budou zapojeny koncové prvky silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - zásuvkové bloky. Na závěr dojde k připojení audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !	
POČET KUSŮ			4 ks SKŘÍŇKA VPRAVO 4 ks SKŘÍŇKA VLEVO	

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKYSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNIKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:	NÁZEV:	
A.15	kontejner pro tiskárnu	
půdorys  nárys  bokorys 	UMÍSTĚNÍ:	1.03, 1.06 učebna IT
	ROZMĚR:	VIZ. VÝKRES
	POPIS:	Pojízdný kontejner.
	KONSTRUKCE:	Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - ABS hrana 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Čela zásuvek - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R
	ÚCHYTY:	Misková zápustná úchytka, oválná, 3ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom
	KOVÁNÍ:	Systémové kování pro - 3x výsuv, tlumič - uzamčení všech zásuvek na jeden zámek - 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg
VYBAVENÍ:		- 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg s brzdou - gumové dorazy dvířek 
POZN.:		
POČET KUSŮ		2

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!





- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM!

PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.

- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.16		vestavěná skříň	
půdorys 		UMÍSTĚNÍ: 1.06 učebna IT ROZMĚR: VIZ. VÝKRES	
pohled 1-1 		POPIS: Úložná vestavěná skříň pro školní pomůcky	
řez 2-2 		KONSTRUKCE: Korpus, záda, obložky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police - DTD laminovaná deska vrstvená tl. 2x 18mm - hrany ABS šíře 36mm, tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police otevřená včetně zad, sokl - DTD laminovaná deska tl. 18mm, - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Záda skrytá - Sololak tl. 3mm, - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Dvířka vložená - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Uchyty - misková zápusťná úchytka, kruhová, Ø40mm, hl.12mm - 6ks - saténový chrom Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený na DTD - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey	
řez 3-3 		KOVÁNÍ: Systémové kování pro - 6x dvířka vložená, tlumiče, 2x pant na dvířka - 3x zámek dvířek VYBAVENÍ: - rektifikační nohy ±25mm - gumové dorazy dvířek	
		POZN.: Skříň bude kotvena do přes úhelníky do boků niky. Nutné před realizací ověřit hloubku niky a přizpůsobit rozměr vestavěné skříně !	
		POČET KUSŮ 1	





- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!

- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.

- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.





- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.17		vestavěná skříň	
půdorys 		UMÍSTĚNÍ: 1.06 učebna IT	
		ROZMĚR: VIZ. VÝKRES	
		POPIS: Úložná vestavěná skříň pro školní pomůcky	
pohled 1-1 		KONSTRUKCE: Korpus, záda, obložky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police - DTD laminovaná deska vrstvená tl. 2x 18mm - hrany ABS šíře 36mm, tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police otevřená včetně zad, sokl - DTD laminovaná deska tl. 18mm, - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Záda skrytá - Sololak tl. 3mm, - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Dvířka vložená - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička zelená, NCS S2040-G60Y Uchyty - misková zápustná úchytky, kruhová, Ø40mm, hl.12mm - 6ks - saténový chrom Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený na DTD - nástřik šedá RAL 7048 Pearl mouse grey	
řez 2-2 			
řez 3-3 			
		KOVÁNÍ: Systémové kování pro - 6x dvířka vložená, tlumiče, 2x pant na dvířka - 3x zámek dvířek	
		VYBAVENÍ: - rektifikační nohy ±25mm - gumové dorazy dvířek	
		POZN.: Skříň bude kotvena do přes úhelníky do boků niky. Nutné před realizací ověřit hloubku niky a přizpůsobit rozměr vestavěné skříně !	
		POČET KUSŮ	
		1	







- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.18		vestavěná skříň	
půdorys 		UMÍSTĚNÍ: 1.06 učebna IT	
		ROZMĚR: VIZ. VÝKRES	
		POPIS: Úložná vestavěná skříň pro školní pomůcky	
pohled 1-1 		KONSTRUKCE: Korpus, záda, obložky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police - DTD laminovaná deska vrstvená tl. 2x 18mm - hrany ABS šíře 36mm, tl. 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Police otevřená včetně zad, sokl - DTD laminovaná deska tl. 18mm, - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, hrany skryté ABS v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N, hrany viditelné ABS v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Záda skrytá - Sololak tl. 3mm, - laminovaná fólie v dekoru korpusu - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R Dvířka vložená - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Uchyty - misková zápuštná úchytka, kruhová, Ø40mm, hl.12mm - 6ks - saténový chrom Soklová lišta - plech tl.1,0mm, š.80mm lepený na DTD - nástrík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey	
řez 2-2 			
řez 3-3 			
		KOVÁNÍ: Systémové kování pro - 6x dvířka vložená, tlumiče, 2x pant na dvířka - 3x zámek dvířek	
		VYBAVENÍ: - rektifikační nohy ±25mm - gumové dorazy dvířek	
		POZN.: Skříň bude kotvena do přes úhelníky do boků niky. Nutné před realizací ověřit hloubku niky a přizpůsobit rozměr vestavěné skříně !	
		POČET KUSŮ	
		2	








- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.19		Učitelská katedra	
půdorys 		UMÍSTĚNÍ:	1.08 učebna IT
perspektiva 		ROZMĚR:	VIZ. VÝKRES
pohled 1-1 		POPIS:	Učitelská katedra pro audiovizuální techniku
pohled 3-3 		KONSTRUKCE:	Korpus, lub, skříňky - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey
řez 2-2 		KOVÁNÍ:	Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - 1x výsuv police, tlumič, uzamykatelné - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřík béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty - kotevní ocelové úhelníky v nástříku dle soklové lišty
řez 4-4 		ÚCHYTY:	Misková zápusťná úchytka, oválná, 2ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom
řez 5-5 		VYBAVENÍ:	- 1x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - 1x kabelová průchodka 160x80, eloxovaný hliník - 1x větrací mřížka 60x400mm, nástřík béžová NCS 0601-Y21R - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek - přípojně místo AV médií na katedru viz.D-AV media
		POZN.:	Stůl bude spojený s žákovským stolem. Po osazení nábytku budou zapojeny koncové prvky silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - zásuvkové bloky. Na závěr dojde k připojení audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !
		POČET KUSŮ	1







- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.20		PC lavice trojmístná	
půdorys  pohled 1-1  řez 2-2 		perspektiva  kabelový kanál  řez 3-3  řez 4-4 	
UMÍSTĚNÍ:		1.03 učebna IT	
ROZMĚR:		VIZ. VÝKRES	
POPIS:		Trojmístná žákovská lavice pro audiovizuální techniku. 2 typy osově ozrcadlené pro přípojně místo vpravo a vlevo.	
KONSTRUKCE:		Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřík šedá RAL 7048 Pearl mouse grey	
KOVÁNÍ:		Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - kotevní ocelové úhelníky v nástříku dle soklové lišty - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřík béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty	
ÚCHYTY:		Misková zápustná úchytka, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom	
VYBAVENÍ:		- 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek	
POZN.:		Stoly budou spojeny zády k sobě a vzájemně prošroubovány. Po osazení nábytku budou zapojeny koncové prvky silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - zásuvkové bloky. Na závěr dojde k připojení audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODÁVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !	
POČET KUSŮ		3 ks SKŘÍŇKA VPRAVO 3 ks SKŘÍŇKA VLEVO	
		6	




- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.21		PC lavice trojmístná zkrácená	
půdorys  pohled 1-1  řez 2-2 		perspektiva  kabelový kanál  řez 3-3  řez 4-4 	
UMÍSTĚNÍ:		1.03 učebna IT	
ROZMĚR:		VIZ. VÝKRES	
POPIS:		Trojmístná žákovská lavice pro audiovizuální techniku. 2 typy osově ozrcadlené pro přípojné místo vpravo a vlevo.	
KONSTRUKCE:		Korpus, lub, skříňka pro elektroinstalaci - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Pracovní deska, nohy - DTD laminovaná deska vrstvená 2x18mm, - hrany ABS tl.2mm, šíře 36mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá, NCS 2500N Soklová lišta - plech tl.1,0mm, šířka 80mm lepený - nástřik šedá RAL 7048 Pearl mouse grey	
KOVÁNÍ:		Systémové kování pro - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná - kotevní ocelové úhelníky v nástřiku dle soklové lišty - kabelový kanál: d.2,04m, ohýbaný plech tl.1,5mm, sražené hrany, nástřik béžová NCS 0601-Y21R, kotvený do korpusu na nerezové vruty	
ÚCHYTY:		Misková zápuštná úchytka, oválná, 1ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom	
VYBAVENÍ:		- 3x kabelová průchodka Ø60mm se čtvercovou překrývkou, eloxovaný hliník - rektifikační patky ±25mm - gumové dorazy dvířek	
POZN.:		Stoly budou spojeny zády k sobě a vzájemně prošroubovány. Po osazení nábytku budou zapojeny koncové prvky silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - zásuvkové bloky. Na závěr dojde k připojení audiovizuální techniky. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH SUBDODAVATELŮ - ELEKTROINSTALACE A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY !	
POČET KUSŮ		1 ks SKŘÍŇKA VPRAVO 1 ks SKŘÍŇKA VLEVO	

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:	NÁZEV:
A.22	pojizdná úložná komoda
půdorys  nárys  bokorys 	UMÍSTĚNÍ: 1.08 učebna IT ROZMĚR: VIZ. VÝKRES POPIS: Pojizdný kontejner. KONSTRUKCE: Korpus, horní deska - DTD laminovaná deska tl. 18mm - ABS hrana 2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička šedá NCS 2500N Čela zásuvek, dvířka naložená - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R ÚCHYTY: Misková zápusťná úchytka, oválná, 4ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom KOVÁNÍ: Systémové kování pro - 3x výsuv, tlumič, uzamčení všech zásuvek na jeden zámek - 1x dvířka naložená, tlumič, uzamykatelná VYBAVENÍ: - 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg s brzdou - gumové dorazy dvířek 
	POZN.:
	POČET KUSŮ
	1

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:


NÁZEV:

A.24

Posluchářenská lavice čtyřmístná


půdorys

1:20




pohled 1-1

1:20




pohled na ocelovou kci 3-3

M 1:10



pohled 5-5


M 1:10



detaily ocelového loupku M1:5


řez 4-4

1:20




pohled 2-2


1:20




řez



středový sloupek




rohový sloupek



řez 4-4

M 1:10



UMÍSTĚNÍ:	1.09 učebna přírodovědných předmětů
ROZMĚR:	VIZ. VÝKRES
POPIS:	Čtyřmístná posluchářenská lavice se sklopným polstrovaným sedákem. 5 lavic přikotvených ke stupňovitému podiu.

KONSTRUKCE:	Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Přičle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Přichytky: ocel P5, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotevní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nášlapné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny přičlemy šroubovým spojem. Na sloupky navařeny přichytky pro krycí LDT desky. Na sloupky navařeny konzoly pro systémové kování sklopného sedáku. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Pracovní deska, krycí deska, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Pracovní deska bude kotvena zespodu přes ocelové přichytky na vruty. Bočnice budou kotveny z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové přichytky a přičle z vnitřní strany lavice na vruty. Sedák - ohýbaná a profilovaná překližka tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu NCS 2500N - polstrovaný sedák, odstín zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti žmolkování skupina 4 KOVÁNÍ: Systémové kování pro - 4x sklopný sedák s gumovými dorazy
-------------	---

POZN.:	1. Sloupky lavic budou kotveny na OSB tl.18mm, tzn. před položením druhé vrstvy OSB tl.12mm. Po osazení OSB tl.12mm bude výškový rozdíl vyrovnán korkovou vložkou. Poté dojde k položení třívrstvé dřevěné podlahy. V místě kotvení ocelových sloupků budou vynechány otvory v dřevěné podlaže. Otvory budou vyrovnány korkovou vložkou. 2. Kotevní desky budou odsazeny od vnější hrany dřevěného podla (OSB tl.18mm) o 3mm. Tzn. před položením OSB tl.12mm. 3. Přední lavice bude kotvena do finální dřevěné podlahy. DIMENZE PRVKŮ LZE PŘÍZPUSOBIT ZVÝKOLSTEM DODAVATE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE. PŘI DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE STAVBY A DODAVATELE INTERIÉRU !
--------	--

POČET KUSŮ

5

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

A.25

půdorys
1:20

řez 4-4
1:20

pohled 1-1
1:20

pohled 2-2
1:20

pohled na ocelovou kci 3-3 M 1:10

pohled 5-5 M 1:10

details ocelového loupku M1:5

řez

středový sloupek

rohový sloupek

řez 4-4
M 1:10

NÁZEV:

Posluchářenská lavice dvoulístná

UMÍSTĚNÍ:
ROZMĚR:

1.09 učebna přírodovědných předmětů
VIZ. VÝKRES

POPIS:

Dvoulístná posluchářská lavice se sklápným polstrovaným sedákem. 5 lavic přikotvených ke stupňovitému podiu.

KONSTRUKCE:

Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce

- ocel S235, spojovací materiál nerez
- 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm
- 2. Přičle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm
- 3. Příkladky: ocel P5, 30x30mm
- 4. Deska: ocel P9, 180x100mm

- Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotvení deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podia před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nášlapné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčnými šroubovými spoji. Na sloupky navazují příčky pro systémové kování sklopného sedáku.
- všechny ocelové části prášková barva RAL 7048

Pracovní deska, krycí deska, bočníce

- DTD laminovaná deska tl. 18mm
- hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo
- laminovaná fólie, ABS hrany v dekru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R

- Pracovní deska bude kotvena zesponu přes ocelové příčky na vruty. Bočníce budou kotveny z vnější strany přes krajní sloupky na vruty. Krycí deska bude kotvena přes ocelové příčky a přile z vnější strany lavice na vruty.

Sedák

- ohýbaná a profilovaná překlička tl. 9mm
- buk, zesponu polyuretanový lak v odstínu NCS 2500N
- polstrovaný sedák, odstín zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti žmolování skupina 4

KOVÁNÍ:

Systémové kování pro

- 4x sklopňý sedák s gumovými dorazy

POZN.:

1. Sloupky lavíc budou kotveny na OSB tl.18mm, tzn. před položéním druhé vrstvy OSB tl.12mm. Po osazení OSB tl.12mm bude výškový rozdíln vyrovnán korkovou vločkou. Poté dojde k položeni třívrstvė dřevěné podlahy. V místě kotvení ocelových sloupků budou vynechány otvory v dřevěné podlaže. Otvory budou vyrovnány korkovou vločkou.

2. Kotvní desky budou odsazeny od vnější hrany dřevěného podia (OSB tl.18mm) o 3mm. Tzn. před položéním OSB tl.12mm.

DIMENZE PRVKŮ LZE PŘÍPUSOBIT ZVYKOLSTEM DODAVATE NA ZÁKLADĚ PREDLOŽENÉ DILENSKÉ DOKUMENTACE.

PŘI DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE STAVBY A DODAVATELE INTERIERU !

POČET KUSŮ

5







B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.26		Posluchářenská lavice čtyřmístná bez sedáku	
půdorys 1:20		řez 4-4 1:20	
pohled 1-1 1:20		pohled 2-2 1:20	
pohled na ocelovou kci 3-3 M 1:10		pohled 5-5 M 1:10	
detaily ocelového loupku M1:5		pohled 5-5 M 1:10	
POZN.: DIMENZE PRVKŮ LZE PŘÍZPŮSOBIT ZVÝKOLSTEM DODAVATE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE STAVBY A DODAVATELE INTERIÉRU !		POČET KUSŮ	
- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ! - VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. - TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.		1	

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ




OZNAČENÍ:	NÁZEV:
A.28	Posluchářenská lavice čtyřmístná pouze sedák
půdorys 1:20	UMÍSTĚNÍ: 1.09 učebna přírodovědných předmětů ROZMĚR: VIZ. VÝKRES
pohled 1-1 1:20	POPIS: Čtyřmístná posluchářenská lavice s polstrovaným sedákem kotvená do stupňovitého podla.
pohled na ocelovou kci 3-3 M 1:10	KONSTRUKCE: Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Příčle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Příchytky: ocel P5, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotevní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podla před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nášlapné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčlemi šroubovým spojem. Na sloupky navařeny příchytky pro krycí LDT desky. Na sloupky navařeny konzoly pro systémové kování sklopného sedáku. všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Krycí desky, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R Krycí deska bude kotvena přes ocelové příchytky a příčle z vnitřní strany lavice na vruty. Bočnice budou kotveny z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Poté bude celá konstrukce přišroubována k podiu. Sedák - ohýbaná a profilovaná překližka tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu PANTONE 406C - polstrovaný sedák, odstín zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti žmolkování skupina 4
pohled 2-2 1:20	KOVÁNÍ: Systémové kování pro - 4x sklopný sedák s gumovými dorazy
pohled 5-5 M 1:10	POZN.: - Sloupky lavic budou kotveny na OSB tl.18mm, tzn. před položením druhé vrstvy OSB tl.12mm. Po osazení OSB tl.12mm bude výškový rozdíl vyrovnán korkovou vložkou. Poté dojde k položení třívrstvé dřevěné podlahy. V místě kotvení ocelových sloupků budou vynechány otvory v dřevěné podlaze. Otvory budou vyrovnány korkovou vložkou. - Dilatace mezi obkladem stěny bude vyplněna korkovou vložkou a krycí deska z horní strany zališťována al. eloxovaným L profilem 10x10mm. DIMENZE PRVKŮ LZE PŘÍZPŮSOBIT ZVÝKOLSTEM DODAVATE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE STAVBY A DODAVATELE INTERIÉRU !
POČET KUSŮ	1

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:	
A.29		Posluchářenská lavice dvoumístná pouze sedák	
půdorys 1:20  pohled 1-1 1:20  pohled 2-2 1:20  pohled 3-3 M 1:10  pohled 4-4  pohled 5-5 M 1:10 		UMÍSTĚNÍ: 1.09 učebna přírodovědných předmětů	ROZMĚR: VIZ. VÝKRES
		POPIS:	Dvoumístná posluchářenská lavice s polstrovaným sedákem kotvená do stupňovitého podia.
		KONSTRUKCE:	Ocelová svařovaná a šroubovaná konstrukce - ocel S235, spojovací materiál nerez 1. Sloupek: uzavřený ocelový profil 70x30x3mm 2. Příčle: uzavřený ocelový profil 60x20x2mm 3. Příchytka: ocel P5, 30x30mm 4. Deska: ocel P9, 180x100mm - Sloupek tvoří svařenec z uzavřených profilů dle požadovaného tvaru. Sloupek je svařen s kotevní deskou a kotven na vruty do dřevěné konstrukce podia před položením druhé vrstvy OSB a dřevěné nášlapné podlahy. Sloupky vzájemně spojeny příčlemy šroubovým spojem. Na sloupky navařeny příchytka pro krycí LDT desky. Na sloupky navařeny konzoly pro systémové kování sklopného sedáku. - všechny ocelové části prášková barva RAL 7048 Krycí desky, bočnice - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, NCS 0601-Y21R - Krycí deska bude kotvena přes ocelové příchytka a příčle z vnitřní strany lavice na vruty. Bočnice budou kotveny z vnitřní strany přes krajní sloupky na vruty. Poté bude celá konstrukce přišroubována k podiu. Sedák - ohýbaná a profilovaná překližka tl. 9mm - buk, zespodu polyuretanový lak v odstínu PANTONE 406C - polstrovaný sedák, odstín zeleno šedý, odolnost proti oděru 100.000 Martindale, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti žmolkování skupina 4
		KOVÁNÍ:	Systémové kování pro - 4x sklopný sedák s gumovými dorazy
		POZN.:	1. Sloupky lavic budou kotveny na OSB tl.18mm, tzn. před položením druhé vrstvy OSB tl.12mm. Po osazení OSB tl.12mm bude výškový rozdíl vyrovnán korkovou vložkou. Poté dojde k položení třívrstvé dřevěné podlahy. V místě kotvení ocelových sloupků budou vynechány otvory v dřevěné podlaze. Otvory budou vyrovnány korkovou vložkou. 2. Dilatace mezi obkladem stěny bude vyplněna korkovou vložkou a krycí deska z horní strany zališťována al. eloxovaným L profilem 10x10mm. DIMENZE PRVKŮ LZE PŘÍZPŮSOBIT ZVÝKOLSTEM DODAVATE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE STAVBY A DODAVATELE INTERIÉRU !
		POČET KUSŮ	1

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:	NÁZEV:
A.30	Kontejner pro tiskárnu
půdorys  nárys  bokorys 	UMÍSTĚNÍ:1.09 učebna přírodovědných předmětů ROZMĚR:VIZ. VÝKRES
	POPIS:Pojízdný kontejner.
	KONSTRUKCE: Korpus - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - šedá NCS 2500N , Čela zásuvek - DTD laminovaná deska tl. 18mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - perlička béžová, přibližně NCS 0601-Y21R
	ÚCHYTY:Misková zápustná úchytka, oválná, 3ks - d. 109mm, v. 36mm - saténový chrom
	KOVÁNÍ:Systémové kování pro - 3x výsuv, tlumič - uzamčení všech zásuvek na jeden zámek VYBAVENÍ: - 4x nábytkové kolečko kluzné (na tvrdé podlahy) průměr 50mm, zatížení 50kg s brzdou - gumové dorazy dvířek
	POZN.:
	POČET KUSŮ
	1

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!

- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.

- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.




- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		A.31		NÁZEV:		Obklad stěny s grafickým potiskem	
pohled		1:25		UMÍSTĚNÍ:		1.09 učebna přírodovědných předmětů	
				ROZMĚR:		VIZ. VÝKRES	
				POPIS:		Celoplošný grafický potisk předstěny včetně grafického návrh a autorské licence.	
				GRAFIKA:		Celoplošný potisk obkladu stěny grafikou na SDK předstěnu - tisk na PVC samolepící folii, lepeno na plast tl. 5mm Součástí dodávky je návrh vizuální a grafické podoby potisku stěny včetně autorské licence grafického návrhu. Práce na grafickém zpracování potisku stěny, příprava pro tisk.	
				POZN.:		1. Hliníková soklová lišta 80x10mm, stříbrná, oblá, lepená včetně rohů a zakončovacích profilů lepena až po aplikaci grafického potisku. PŘI DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE STAVBY A DODAVATELE INTERIÉRU !	
				POČET KUSŮ		1	

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘÍPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBŇÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

OZNAČENÍ:		NÁZEV:
A.33		Obklad stěny uč.1.06
pohled 1:25 		UMÍSTĚNÍ: 1.08 učebna IT ROZMĚR: VIZ. VÝKRES POPIS: Celoplošný obklad stěny. GRAFIKA: Obklad stěny - Nosný rošt: - MDF desky vrstvené 2x tl. 18mm, šířka 80mm - vyrovnání stěny do roviny - kotveno na vruty a hmoždinky do stěny - nátěr akrylátovou umývatelnou barvou šedá NCS 2500N - Obkladové desky - 19,70m2 - MDF deska jednostraně laminovaná tl. 18mm formátovaná do desek, vyfrézované horizontální drážky š.3x hl.5mm á 20-30mm - hrany ABS tl.2mm, PUR lepidlo - laminovaná fólie, ABS hrany v dekoru - tyrkys, přibližně NCS S2040-G60Ymezera mezi deskami 10mm - překlíčka voděodolná tl.18mm u podlahy do výšky 150mm - lepeno na podkladní rošt polyuretanovým lepidlem Detail M1:5 
půdorys 		POZN.: 1. Hliníková soklová lišta 80x10mm, stříbrná, oblá, lepená včetně rohů a zakončovacích profilů lepená bude instalována po provedení obkladu - součást dodávky stavby. 2. Stínová spára šířky max.20mm na styku se stěnou a stropem. PŘÍ DODÁVCE JE NUTNÁ KOORDINACE STAVBY A DODAVATELE INTERIÉRU ! POČET KUSŮ 1

- VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!



- VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKYSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM.

- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.

projekt: Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných
stupeň: Dokumentace vnitřního vybavení stavby

A - MOBILIÁŘ

	OZNAČENÍ	POLOŽKA	POPIS
SCHÉMA/ FOTO	A.35 půdorys  pohled 	NÁZEV	KONFERENČNÍ ŽIDLE
		UMÍSTĚNÍ	mč. 1.09
		ROZMĚRY (mm)	výška opěradla 810 - 840 hloubka 470 - 580 výška sedáku 430 - 470
		POPIS:	pracovní čalouněná židle s područkami
		KONSTRUKCE	ocelová trubková nosná kostra včetně područek ohýbané trubky sedák, opěradlo čalouněny plastové kluzáky a koncovky chránící podlahu nosnost min. 120Kg
		Povrch. úprava:	šedá textilie odolnost proti oděru min. 40.000 Martindale chromovaný rám
		OSTATNÍ	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI/ KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE DOPRAVA A MONTÁŽ	POČET KUSŮ	
		1	

Krycí list nabídky	
1. Název veřejné zakázky	
Obchodní akademie Chrudim – dodávka mobiliáře	
2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele	
Obchodní firma / Název:	
Právní forma:	
IČ:	
Sídlo / místo podnikání:	
E-mail:	
Tel. / fax:	
Kontaktní osoba:	
3. Osoba oprávněná jednat za dodavatele	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Datum podpisu:	
Podpis oprávněné osoby:	