ŘEZ A-A 1:50
(výtah č.2)



ŘEZ B-B 1:50
(výtah č.3)



PŮDORYS 1.PP 1:50



PŮDORYS 5.NP 1:50



PŮDORYS PŮDY 1:100



ŘEZ C-C 1:50



SPECIFIKACE VÝTAHŮ:

Z18 - Parametry navrhovaného lůžkového výtahu do šachty č. 2:

Základní parametry
Nosnost: 1 700 kg, Počet osob : 22, Rychlost: 0,7 ms-1, Zdvih: cca 18 200 mm, Počet stanic:6, Počet nástupišť: 6, Řízení: mikroprocesorové,

Kabina
Rozměr (š x hl x v): 1 600 x 2 300 x 2 100 mm, Provedení: neprůchozí, Stěny: plech s povrchovou úpravou nerez, Ovladače: svislé tablo provedení s ovladači TL, broušený nerez, Podlaha: z měkčeného vinylu, abrazivních zrnek karbidu křemíku SiC (karbid křemíku) a tvrdých částic oxidu hlinitého Al2O3 (korundu) a stabilizační mřížky ze skleněného vlákna, Madlo: na boční stěně - nerez trubkové, Osvětlení: LED, Další: zrcadlo ½ výšky zadní stěny a invalidní sklopná sedačka

Dveře kabinové
Typ: samočinné teleskopicky otvírané, Rozměr (š x v): 1 100 x 2 000 mm, Provedení křídel: nerez brus

Dveře šachetní
Typ: samočinné teleskopicky otvírané s požární odolností EW15DP1-C, Rozměr (š x v): 1 100 x 2 000 mm, provedení: nerez brus

Signalizace v kabině
digitální ukazatel polohy a směru jízdy kabiny, nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, zvukový signál příjezdu klece, hlasový modul, nouzová signalizace, prosvětlovací tlačítka volby stanice v provedení nerez antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, funkce pro blokování kabiny ve zvolené stanici

Signalizace ve stanicích
výchozí stanice: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal
tlačítka volby: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal

Ostatní výbava
osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, dorozumívací zařízení se spojením mezi kabinou a vyprošťovací službou systém GSM

Stroj
jednorychlostní převodový frekvenčně řízený o příkonu 13,5 kW

Strojovna
stávající nad šachtou v nejvyšším NP

Z19 - Parametry navrhovaného lůžkového výtahu do šachty č. 3:

Základní parametry
Nosnost: 1 500 kg, Počet osob : 20, Rychlost: 0,7 ms-1, Zdvih: cca 18 200 mm, Počet stanic:6, Počet nástupišť: 6, Řízení: mikroprocesorové,

Kabina
Rozměr (š x hl x v): 1 400 x 2 300 x 2 100 mm, Provedení: neprůchozí, Stěny: plech s povrchovou úpravou nerez, Ovladače: svislé tablo provedení s ovladači TL, broušený nerez, Podlaha: z měkčeného vinylu, abrazivních zrnek karbidu křemíku SiC (karbid křemíku) a tvrdých částic oxidu hlinitého Al2O3 (korundu) a stabilizační mřížky ze skleněného vlákna, Madlo: na boční stěně - nerez trubkové, Osvětlení: LED, Další: zrcadlo ½ výšky zadní stěny a invalidní sklopná sedačka

Dveře kabinové
Typ: samočinné teleskopicky otvírané třílamelové, Rozměr (š x v): 1100x2000 mm, Provedení křídel: nerez brus

Dveře šachetní
Typ: samočinné teleskopicky otvírané třílamelové s požární odolností EW 15 DP1-C, Rozměr (š x v): 1100x2000 mm, provedení: nerez brus

Signalizace v kabině
digitální ukazatel polohy a směru jízdy kabiny, nouzové osvětlení, tlačítko otevření dveří, zvukový signál příjezdu klece, hlasový modul, nouzová signalizace, prosvětlovací tlačítka volby stanice v provedení nerez antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, funkce pro blokování kabiny ve zvolené stanici

Signalizace ve stanicích
výchozí stanice: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal
tlačítka volby: digitální polohové a směrové šipky, prosvětlovací, nerez - antivandal

Ostatní výbava
osvětlení šachty, žebřík do prohlubně, dorozumívací zařízení se spojením mezi kabinou a vyprošťovací službou systém GSM

Stroj
jednorychlostní převodový frekvenčně řízený o příkonu 13,5 kW

Strojovna
stávající nad šachtou v nejvyšším NP

Výtahy musí splňovat normu ČSN EN 81-20 a Nařízení vlády č.122/2016 Sb., rovněž musí vyhovovat vyhlášce č.398/2009 Sb. o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Z23 - Demontáž stávajících dveří 800/1970 vč., zárubně a osazení nových plných dveří 800/1970 vč. zárubně s požár. od. EW 30 DP3, dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát

Vypracoval: ING. Jaroslav DVOŘÁK	Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVOŘÁK	SINC s.r.o. INŽENÝRSKÁ A ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ +420 775 124 665 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz
Místo stavby: Chrudim		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Akce: NPK, a.s., Chrudimská nemocnice, rekonstrukce lůžkových výtahů	Formát: 2 A4 / Datum: 05/2017 / Stupeň: DSP / Zakáz. č.: 170402	Paré:
Objekt:	Měřítko: 1:50; 1:100	
Výkres: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ **REKONSTRUKCE LŮŽKOVÝCH VÝTAHŮ**		Č.v. **D.1.1.2**