

výkaz výměr O.A. Chrudim		D.1.4.E02
rozpočet je bez svítidel		
kanál instalační ocep 2 komorový 38x150 vč.spojek a propoj.lanek	m	126
kanál Al 70x110 elox vč.stínící ocel.přepážky,koncovek,spojek	m	14
zásuvkový blok Al , 3x zás.230V/16A	ks	17
dtto 4x zás. 230V/16A	ks	25
dtto 6x zás. 230V/16A	ks	18
podlahová krabice do zdvojené podlahy,osazení-4x zás.230V/16A		
mod.45x45,1x přep.octana typ 3, zás. 2xRJ45	ks	1
rámeček 1 násobný	ks	11
dtto 2 násobný	ks	46
dtto 3 násobný	ks	11
trubka ocel. pozink 22,5/20,3	m	25
spojka ocel trubky	ks	8
vývodka vnitřní pr. 20,3	ks	4
krabice přístrojová pod omítku	ks	90
krabice-rozvodka pod omítku vč. svorkovnice	ks	55
instalační krabice univerzální do hořlavosti A1-F,do stolů a podhledů	ks	32
lišta bezhalegenová 20x20	m	70
dtto 40x40	m	40
dtto 40x60	m	55
trubka elektroinstalační ohebná,stř. zátěž pr.20/14	m	180
krabice elektroinstalační 72x72 vč.svorkovnice	ks	58
izolační podložka pod krabici 72x72	ks	58
přepěť. Ochrana 3. stupeň do krabice 72x72	ks	58
závěs projektoru	ks	4
přepěťová ochrana 1+2. stupeň do RH1	ks	1
jistič 3 fáz. 25A-B 10 kA	ks	5
spínač 1.pólový komplet	ks	5
přepínač střídavý komplet	ks	20
spínač žaluziový komplet	ks	8
stmívač pro LED svítidla	ks	8
zásuvka 1 násobná zapuštěná	ks	38
zás. 1 nás s ochranou před přepětím zapuštěná	ks	13
CY4 z/žl	m	80
CYKY 2x1,5-O	m	70,00
CYKY 3Ax1,5	m	190
CYKY 3Cx1,5	m	520
CYKY 3Cx2,5	m	1350
CYKY 7x1,5-J	m	180
CYKY 5x6-J	m	235
JQTQ 2x0,8	m	95,00
nosný materiál		
pomocný materiál 3 % z nosného		
materiál celkem - bez svítidel		
dodávka		
rozvaděč R103	ks	1
R105	ks	1
R106	ks	1
R108	ks	1
R109	ks	1
R1.18	ks	1
RFU	ks	1

doprava 4,6 % z dodávky

dodávka celkem			
montáž			
21001-0281	kanál instalační ocep 2 komorový 38x150 vč.spojek a propoj.lanek	m	126
21001-0281	kanál Al 70x110 elox vč.stínící ocel.přepážky,koncovek,spojek	m	14
21001-0321	zásuvkový blok Al , 3x zás.230V/16A	ks	17
21001-0321	dtto 4x zás. 230V/16A	ks	25
21001-0321	dtto 6x zás. 230V/16A	ks	18
21001-0364	podlahová krabice do zdvojené podlahy,osazení-4x zás.230V/16A mod.45x45,1x přep.octana typ 3, zás. 2xRJ45	ks	1
21001-0032	trubka ocel. pozink 22,5/20,3	m	25
21001-0301	krabice přístrojová pod omítku	ks	90
21001-0321	krabice-rozvodka pod omítku vč. svorkovnice	ks	55
21001-0321	instalační krabice univerzální do hořlavosti A1-F,do stolů a podhledů	ks	32
21001-0101	lišta bezhalegenová 20x20	m	70
21001-0102	dtto 40x40	m	40
21001-0103	dtto 40x60	m	55
21001-0015	trubka elektroinstalační ohebná,stř. zátěž pr.20/14	m	180
21001-0313	krabice elektroinstalační 72x72 vč.svorkovnice	ks	58
21002-0001	izolační podložka pod krabici 72x72	ks	58
21012-2001	přepěť. Ochrana 3. stupeň do krabice 72x72 s akust. signalizací	ks	58
21002-0011	závěs projektoru	ks	4
21012-2002	přepěťová ochrana 1+2. stupeň do RH1 s optickou signalizací	ks	1
21012-0451	jistič 3 fáz. 25A-B 10 kA	ks	5
21011-0001	spínač 1.pólový komplet	ks	5
21011-0004	přepínač střídavý komplet	ks	20
21011-0001	spínač žaluziový komplet	ks	8
21011-0018	stmívač pro LED svítidla	ks	4
21011-1042	zásuvka 1 násobná zapuštěná	ks	38
21011-1042	zás. 1 nás s ochranou před přepětím zapuštěná-s akust.signalizací	ks	13
21080-0013	CY4 z/žl	m	80
21081-0005	CYKY 2Ax1,5 volně	m	70
21081-0005	CYKY 3Ax1,5 volně	m	130
21080-0105	CYKY 3Ax1,5 pod omítku	m	60,00
21081-0005	CYKY 3Cx1,5 volně	m	520
21080-0105	CYKY 3Cx1,5 p.o.	m	40,00
21081-0005	CYKY 3Cx2,5 volně	m	1250
21080-0106	CYKY 3Cx2,5 p.o.	m	100,00
21081-0018	CYKY 7x1,5-J volně	m	130
21080-0115	CYKY 7x1,5-J p.o.	m	50,00
21081-0017	CYKY 5x6-J volně	m	210
21080-0117	CYKY 5x6-J p.o.	m	25
21081-0005	JQTQ 2x0,8	m	95,00
21095-0201	příplatek za zatahování kabelů	m	1250,00
21010-0001	ukončení vodičů v rozváděčích do 2,5 mm2	ks	410,00
21010-0002	dtto do 6mm2	ks	125,00
21020-1050	svítidla led zavěšená	ks	8,00
21020-0053	svítidla 600x600 do podhledu	ks	36,00
21020-0030	svítidlo NO	ks	5,00
21020-3006	svítící pásy 3 násobek položky	ks	12,00
21019-0121	rozvaděč R103	ks	1
21019-0121	R105	ks	1
21019-0121	R106	ks	1
21019-0121	R108	ks	1
21019-0121	R109	ks	1
21019-0001	R1.18	ks	1

21019-0001	RFU	ks	1
	otvory do zdi,drážky do omítky vč.obnovy omítek	HZS	24,00
	demontáže kabelů,vypínačů,zásuvek,rozvaděčů,osvětlení,odvoz,		
	likvidace	HZS	80,00
	vyhledání vývodů stávajících pro kabinet 1.04 a znovuzapojení	HZS	8,00
	montáž celkem		

#### REKAPITULACE

materiál celkem

dodávka

montáž

elektroinstalace celkem

revize

hod 8