



KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY UTP KABELY CAT.6E ULOŽENÝMI V PLASTOVÝCH NÁSTĚNNÝCH LÍSTÁCH  
KABELY BUDOU UKONČENY VE DVOUZÁSUVKÁCH ZKR45 CAT.6E V LIŠTOVÝCH KRAVICÍCH NA POUZDŘI

LEGENDA:

- UTP KABELY CAT.6E
- DVOUZÁSUVKA ZKR45 CAT.6E
- SERVER
- SWITCH
- RACKOVÁ SKŘÍŇ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA m <sup>2</sup>
2.01	UČEBNA	78.49
2.02	PŘÍPRAVNA	19.01
2.03	SBLIKY	58.91
2.04	KABINET	20.53
2.05	CHODBA	59.57
2.06	KABINET	19.48
2.07	UČEBNA NORMÁLNÍ	58.07
2.08	KABINET	19.01
2.09	UČEBNA NORMÁLNÍ	58.07
2.10	KABINET	20.73
2.11	RESPIRIUM	112.17
2.12	SCHODIŠTĚ	38.99
2.13	KABINET	17.61
2.14	NORMÁLNÍ UČEBNA	58.07
2.15	KABINET	19.01
2.16	NORMÁLNÍ UČEBNA	58.54
2.17	CHODBA	67.15
2.18	PŘEDSÍN	5.88
2.19	WC MUŽI	19.40
2.20	WC ŽENY	18.73
2.21	PŘEDSÍN	5.05
2.22	ÚKLID	4.88
2.23	PŘEDSÍN	3.09
2.24	PŘEDSÍN	4.25
2.25	WC ŽENY	1.34
2.26	WC MUŽI	1.34
2.27	PŘEDSÍN	4.25
2.28	PŘEDSÍN	3.09
2.29	KABINET	19.48
2.30	MÍSTNOST PRO DOKTORE STUDIUM	97.60

Vyracovali:		Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Petr Hasenöhrl		Ing. Jaroslav DVORÁK	
Místo stavby: Školní státek Vestec, Vestec 27, 537 01 Vestec			
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125 532 11 Pardubice			
Akce:		Sinc s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ FIRMAMÍST +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz	
SŠ zemědělská Chručim - rekonstrukce školního statku - II. etapa		Formát: 3xA4 Datum: 03/2017 Stupeň: DZS Zakáz. č.: 160/03 Měřtko: 1:150	
Objekt: D.6 Strukturovaná kabeláž		Č.v.	
Výkres:		D.6.1.4	