

Smlouva o dílo č. OMSŘI/17/23608

na zhotovení díla

„Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N“

P17V00000098

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová
nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.**

Sídlo - adresa: **Jiráskova 701, 755 01 Vsetín**

Zastoupen: **Martin Šrámek, jednatel**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Martin Šrámek, Radek Štach

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Martin Šrámek, Radek Štach

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Martin Šrámek, Radek Štach

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Martin Šrámek, Radek Štach

IČ: **27775003**

DIČ: **CZ27775003**

Bankovní spojení: **ČSOB Vsetín č. účtu: 209634469/0300**

Spisová značka

rejstříkového soudu: **v Ostravě, odd. C, vložka 29370**

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N, podruhé“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované generálním projektantem - sdružením „Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonu S a N Deferová –Molat“ z 1/2017, souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 23.9.2016 vydaného MÚ Jevíčko, odbor výstavby a územního plánování pod č.j. OVUP 5492/2016-307/B a dále podle podmínek závazného stanoviska vydaného MÚ Moravská Třebová, odborem výstavby a plánování dne 13.3.2017 pod č.j. MUMT 07642/2017/OVUP6-411.1., které je součástí zadávací dokumentace a zahrnuje zejména:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
11 804 077,34 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21 %** činí **2 478 856,24 Kč**.
Cena včetně DPH činí **14 282 933,58 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději **10 dnů** od podpisu smlouvy o dílo.
2. Stavební práce budou zahájeny do **7 dnů** od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **31. 8. 2019**.

Realizace díla bude prováděna za plného chodu léčebny a probíhat bude v následujících termínech:

- a) 1. etapa obnovy pavilonu S dle daného rozsahu v projektové dokumentaci a přiloženého výkazu výměr zahrnující přibližně třetinu obnovy leháren S bude provedena a předána nejpozději do **30. 11. 2017**.
- b) 2. etapa a dokončení obnovy pavilonu S dle výkazu výměr a specifikace rozsahu v projektové dokumentaci bude provedena v období od **1. 4. 2018** s konečným předáním do **30. 09. 2018**.
- c) 3. etapa zahrnující obnovu pavilonu N bude provedena od **1. 5. 2019** s konečným předáním do **31. 8. 2019**.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je: **Odborný léčebný ústav Jevíčko, 569 43 Jevíčko čp. 508**

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2,5 mil. Kč** a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně **4 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám nebo pojištění stavebně montážních rizik a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřeny platné a účinné pojistné smlouvy dle předchozího bodu.
8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele.

Článek IV. **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V.

Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavebních prací
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Dokumentace nezbytná k provádění díla bude mezi stranami předána v termínu dojednaném po podpisu smlouvy smluvními stranami na úrovni osob jednajících ve věcech technických.

2. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zajištění nebo utvrzení závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatel po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **17. 7. 2017** a schválen usnesením číslo **R/506/17**.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: 28. 08. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


TESLICE CZ
s. r. o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ27778003

Martin Šrámek
jednatel TESLICE CZ

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23608

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být

objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděním dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
- (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část

dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Příloha č. 2

Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **602**
Projekt záchrany kulturní památky - Sanatorium Jevíčko

Zadavatel : IČO :
 DIČ :

Projektant : IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Sanatorium Jevíčko		1,00	3 185 944,22
Celkem za stavbu			3 185 944,22

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	10 518,30
94	Lešení a stavební výtahy	177 624,43
99	Staveništní přesun hmot	14 489,41
762	Konstrukce tesařské	424 669,01
764	Konstrukce klempířské	602 908,87
765	Krytiny tvrdé	65 756,25
766	Konstrukce truhlářské	1 281 351,39
775	Podlahy vlysové a parketové	104 064,89
783	Nátěry	314 818,49
M21	Elektromontáže	105 726,92
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	49 016,26
VN	Vedlejší náklady	35 000,00
Cena celkem		3 185 944,22

Stavba :	602	Projekt záchrany kulturní památky - Sanatorium Jevíčko	
Objekt :	01	Sanatorium Jevíčko	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Základní údaje **01**
Sanatorium Jevíčko

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
002	Pavilon S - etapa roku 2017	3 185 944,22
	Celkem objekt 01	3 185 944,22

Rekapitulace soupisu 002 Pavilon S - etapa roku 2017

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	10 518,30
94	Lešení a stavební výtahy	177 624,43
99	Staveništní přesun hmot	14 489,41
762	Konstrukce tesařské	424 669,01
764	Konstrukce klempířské	602 908,87
765	Krytiny tvrdé	65 756,25
766	Konstrukce truhlářské	1 281 351,39
775	Podlahy vlysové a parketové	104 064,89
783	Nátěry	314 818,49
M21	Elektromontáže	105 726,92
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	49 016,26
VN	Vedlejší náklady	35 000,00
	Celkem soupis 002	3 185 944,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	602	Projekt záchrany kulturní památky - Sanatorium Jevíčko
O:	01	Sanatorium Jevíčko
R:	002	Pavilon S - etapa roku 2017

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				10 518,30		
1	62241-2	Náter vnějších omítek stěn						
	622412221R00	...akrylátový, složitost 3-4, odstín I včetně penetrace podkladu	m2	27,90000	155,00	4 324,50	801-1	RTS 16/ II
622 42	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-3 štukových stupně členitosti 3							
2	622423122R00	...v množství opravované plochy do 10 % Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.	m2	27,90000	222,00	6 193,80	801-4	RTS 16/ II
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				177 624,43		
3	94194-1	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami						
	941941042R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m Včetně kotvení lešení.	m2	464,31000	45,00	20 893,95	800-3	RTS 16/ II
941 94-19	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení							
4	941941292R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	5 568,00000	1,00	5 568,00	800-3	RTS 16/ II
941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami							
5	941941842R00	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	464,33000	37,00	17 180,21	800-3	RTS 16/ II
943 94-4	Montáž lešení prostorového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,							
6	943944121R00	...při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	384,00000	17,00	6 528,00	800-3	RTS 16/ II
943 94-49	příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m							
943 94-491	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení							
7	943944291R00	...při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	4 608,00000	1,00	4 608,00	800-3	RTS 16/ II
943 94-48	Demontáž lešení prostorového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m,							
8	943944821R00	...bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	384,00000	11,00	4 224,00	800-3	RTS 16/ II
944 94-40	Montáž ochranné sítě							
9	944944011R00	...z umělých vláken	m2	464,33000	12,00	5 571,96	800-3	RTS 16/ II
944 94-48	Demontáž ochranné sítě							
10	944944081R00	...z umělých vláken	m2	464,33000	7,00	3 250,31	800-3	RTS 16/ II

11 50	Výťah stavební osob.- nákladní NOV 650	den	122,00000	900,00	109 800,00	14 489,41	16/II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
	oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
12 99928111R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	18,52866	782,00	14 489,41	801-4	RTS 16/ II
Díl: 762	Konstrukce tesařské				424 669,01		
762 34	Bednění a laťování						
762 34-1	montáž						
762 34-11	bednění						
13 762341210R00	...střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	117,90000	78,00	9 196,20	800-762	RTS 16/ II
762 34	Bednění a laťování						
762 34-1	montáž						
762 34-11	bednění						
14 762341620R00	...šitových okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzii ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka	m2	81,89750	250,00	20 474,38	800-762	RTS 16/ II
762 34	Bednění a laťování						
762 34-2	s dodávkou řeziva						
762 34-22	laťování střech o sklonu do 60°						
15 762342202RT4	...při vzdálenost laťí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky laťí 40/60 mm	m2	69,00000	144,00	9 936,00	800-762	RTS 16/ II
762 34-8	Demontáž bednění a laťování						
16 762341811R00	...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadsřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	107,10000	26,00	2 784,60	800-762	RTS 16/ II
762 71	Prostorové vázané konstrukce z řeziva						
	včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
762 71-1	montáž						
17 762712110R00	...hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	105,00000	189,00	19 845,00	800-762	RTS 16/ II
762 71	Prostorové vázané konstrukce z řeziva						
	včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.						
762 71-1	montáž						
18 762712140R00	...hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2	m	351,61658	313,00	110 055,99	800-762	RTS 17/ I
762 71-8	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí						
19 762711840R00	...z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	351,61658	48,00	16 877,60	800-762	RTS 16/ II
762 79	Spojovací a ochranné prostředky						
20 762795000R00	...hřebíky, svory, fiksací prkna, impregnace	m3	19,33333	800,00	15 466,66	800-762	RTS 16/ II
998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské						
50 m	vodorovně						
21 998762103R00	...Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	18,00000	1 286,00	23 148,00	800-762	RTS 17/ I

22 25	Palubka modřínová, jednostranně profilovaná, kopie stávajících - bednění říms	m2	60,05633	800,00	48 045,06	Vlastní
23 26	Řezivo - prkna, modřín	m3	3,06667	6 000,00	18 400,02	Vlastní
24 27	Fošna modřínová, 40/180, hoblovaná - příložky podlahových trámů	m3	0,75600	8 800,00	6 652,80	Vlastní
25 29	Řezivo modřínové - hranoly, hoblované	m3	14,06667	8 800,00	123 786,70	Vlastní
Díl: 764	Konstrukce klempířské				602 908,87	
764 03-11	Krytiny z měděného plechu					
764 03-111	výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků					
26 764211244RT2	...ze svitků š 500 mm, sklonu do 30°	m2	74,75000	2 788,00	208 403,00	RTS 16/ II
764 03-12	Oplechování říms a okapů z měděného plechu					
764 03-121	výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací					
27 764221220R00	...oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, řs 500 mm	m	30,72500	1 704,00	52 355,40	RTS 16/ II
764 03-13	Lemování z měděného plechu					
764 03-131	výroba a montáž lemování zdi					
28 764231220R00	...na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, řs 250 mm včetně spojovacích prostředků.	m	4,40000	538,00	2 367,20	RTS 16/ II
764 03-13	Lemování z měděného plechu					
764 03-131	výroba a montáž lemování zdi					
29 764231240R00	...na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, řs 400 mm včetně spojovacích prostředků.	m	13,00000	728,00	9 464,00	RTS 16/ II
764 03-14	Ostatní kusové prvky z měděného plechu					
vč. spojovacích prostředků						
764 03-145	výroba a montáž sněhového zachytače					
30 764248221R00	...tyčového délky do 500 mm	m	14,53000	1 881,00	27 330,93	RTS 16/ II
764 03-14	Ostatní kusové prvky z měděného plechu					
vč. spojovacích prostředků						
764 03-148	montáž					
31 764248292R00	...zachytače sněhu tyčového	kus	29,00000	200,00	5 800,00	RTS 16/ II
764 03-15	Žlaby z měděného plechu					
764 03-151	žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací					
32 764252203R00	...podokapní pūkulaté, řs 330 mm, háky měděné	m	20,40000	784,00	15 993,60	RTS 16/ II
764 03-15	Žlaby z měděného plechu					
764 03-151	žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací					
33 764255201R00	...nástřešní oblého tvaru, řs 500 mm	m	30,60000	1 463,00	44 767,80	RTS 16/ II
764 03-15	Žlaby z měděného plechu					
764 03-152	kotlík kónický pro podokapní žlaby					
34 764259211R00	...pro trouby do D 100 mm	kus	3,00000	420,00	1 260,00	RTS 16/ II
764 03-19	Ostatní střešní prvky z měděného plechu					
764 03-191	výroba a montáž					

35	764291210R00	...závětné lišty, rš 250 mm	m	17,70000	518,00	9 168,60	800-764	RTS 16/ II
	764 03-19	Ostatní střešní prvky z měděného plechu						
	764 03-191	výroba a montáž						
36	764294220R00	...podkladního pásu, rš 200 mm včetně spojovacích prostředků.	m	131,16000	354,00	46 430,64	800-764	RTS 16/ II
	764 03-22	Oplechování fims a ozdobných prvků z měděného plechu vč. spojovacích prvků						
	764 03-221	výroba a montáž včetně rohů						
37	764521250R00	...rš 330 mm	m	57,10000	719,00	41 054,90	800-764	RTS 16/ II
	764 03-22	Oplechování fims a ozdobných prvků z měděného plechu vč. spojovacích prvků						
	764 03-221	výroba a montáž včetně rohů						
38	764521280R00	...rš 600 mm	m	8,33000	1 451,00	12 086,83	800-764	RTS 16/ II
	764 03-22	Oplechování fims a ozdobných prvků z měděného plechu vč. spojovacích prvků						
	764 03-221	výroba a montáž včetně rohů						
39	764522220R00	...rš 900 mm	m	5,50000	1 870,00	10 285,00	800-764	RTS 16/ II
	764 03-24	Ostatní prvky na fasádě z měděného plechu vč. spojovacích prostředků						
	764 03-242	výroba a montáž lemování sloupků zábradlí						
40	764543240R00	...obvodu přes 300 mm	kus	22,00000	719,00	15 818,00	800-764	RTS 17/ I
	764 03-25	Odpadní trouby z měděného plechu						
	764 03-252	výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů						
41	764554203R00	...průměru 120 mm	m	12,73000	841,00	10 705,93	800-764	RTS 16/ II
42	114	Cu okapnička včetně spojovacích prostředků.	m	12,83000	417,00	5 350,11		Vlastní
43	2	Stříška na sloupek zábradlí z Cu, 400x400mm	ks	4,00000	1 800,00	7 200,00		Vlastní
44	3	Oplechování trámů z Cu plechu, rš 200 mm	m	8,33000	881,00	7 338,73		Vlastní
45	4	D+M strukturovaná dělicí vrstva pro větrané i nevětrané šikmé střechy s falc.plech.krytinou	m2	87,67000	193,00	16 920,31		Vlastní
46	5	Oplechování trámů z Cu plechu, rš 450 mm	m	34,53000	872,00	30 110,16		Vlastní
47	6	Oplechování trámů z Cu plechu, rš 300 mm	m	33,33000	681,00	22 697,73		Vlastní
Díl:	765	Krytiny tvrdé				65 756,25		
	765 31	Demontáž pálené krytiny						
48	765311810R00	...z tašek bobrovek, na sucho, do suti	m2	69,00000	60,00	4 140,00	800-765	RTS 16/ II
	765 31	Krytina pálená						
	765 31-1	střech jednoduchých						
49	765311511RU1	...z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	69,00000	718,00	49 542,00	800-765	RTS 16/ II

Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové a okapové (kulatý řez tašky) včetně pokrývačské malty.									
765 90-1	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné								
765 90-12	Fólie podstřešní difúzní								
50	765799312RK8	...na bednění,	m2	70,34133	65,00	4 572,19	800-765	RTS 17/ I	
998 76-5	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.							
50 m	vodorovně								
51	998765103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	5,00137	1 500,00	7 502,06	800-765	RTS 16/ II	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 281 351,39			
766 41	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů								
52	766412113R00	...o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	187,73600	187,00	35 106,63	800-766	RTS 16/ II	
766 41	Demontáž obložení stěn								
53	766411821R00	...palubkami	m2	187,73600	122,00	22 903,79	800-766	RTS 16/ II	
766 42	Montáž obložení podhledů								
54	766421213R00	...jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	172,23833	174,00	29 969,47	800-766	RTS 16/ II	
766 42	Demontáž obložení podhledů								
55	766421821R00	...palubkami	m2	172,23833	146,00	25 146,80	800-766	RTS 17/ I	
998 76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské								
50 m	vodorovně								
56	998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	28,00000	842,00	23 576,00	800-766	RTS 17/ I	
57 23	Montáž + demontáž křížů		ks	14,00000	1 500,00	21 000,00		Vlastní	
58 24	Montáž rohových lišt palubkové výplně stěn		m	1 571,12000	50,00	78 556,00		Vlastní	
59 87	Vyčištění a vytmelení trhlín		m	8,00000	600,00	4 800,00		Vlastní	
60 14	T108, dřevěné kastlové dveře, repase, včetně kování		kus	3,00000	49 600,00	148 800,00		Vlastní	
61 15	T120, dřevěné zábradlí, repase, dl. 1300mm		kus	6,00000	7 800,00	46 800,00		Vlastní	
62 16	T121, dřevěné zábradlí, repase, dl. 2000mm		kus	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní	
63 17	T122, dřevěné zábradlí, repase, dl. 3400mm		kus	4,00000	20 400,00	81 600,00		Vlastní	
64 18	T123, dřevěné zábradlí, repika, dl. 3400mm		kus	4,00000	54 400,00	217 600,00		Vlastní	
65 19	Ozdobné prvky, repase(repika)		kus	33,00000	2 400,00	79 200,00		Vlastní	
66 20	Palubka obkládavá, modřínová, oboustranně profilovaná, kopie stávajících		m2	86,32667	1 100,00	94 959,34		Vlastní	
67 21	Palubka obkládavá, modřínová, jednostranně profilovaná, kopie stávajících		m2	75,78487	1 100,00	83 363,36		Vlastní	
68 22	Rohová lišta, modřín, repika stávajících		m	1 571,00000	70,00	109 970,00		Vlastní	
69 30b	T150 D+M dřevěná vyrovnávací rampa		kus	2,00000	8 600,00	17 200,00		Vlastní	
70 30c	T140, dřevěný držák závěsu		kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní	
71 8	T102, dřevěné okno, repase, včetně kování		kus	8,00000	9 600,00	76 800,00		Vlastní	
72 9	T103, dřevěné obloukové okno, repika, včetně kování		kus	2,00000	38 400,00	76 800,00		Vlastní	

Díl:	775	Podlahy výšové a parketové				104 064,89	
	775 55	Podlahy palubové - položení					
73	775551100R00	...přibíjené včetně spojovacích prostředků.	m2	153,79333	257,00	39 524,89	RTS 16/ II
74	33	Palubka podlahová, modřín, na sraz	m2	129,08000	500,00	64 540,00	Vlastní
Díl:	783	Nátěry				314 818,49	
	783 62	Nátěry truhlářských výrobků syntetické					
75	783626050R00	...na vzduchu schnoucí, 2x email	m2	997,23000	166,00	165 540,18	RTS 17/ I
	783 68	Nátěry dřevěných podlah a parket					
76	783682111R00	...olejové, impregnace	m2	155,00000	185,00	28 675,00	RTS 17/ I
	783 78	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům					
77	783782206R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobně	m2	400,50027	30,00	12 015,01	RTS 17/ I
78	35	Odstanění nátěrů, konstrukce truhlářské a tesařské, horkým vzduchem a oškrábání, obroušení	m2	723,92200	150,00	108 588,30	Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				105 726,92	
79	40	Nová elektroinstalace - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00000	105 726,92	105 726,92	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				49 016,26	
	979 08-2	Vodorovná doprava suti po suchu					
80	979082212R00	...s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	18,26920	185,00	3 379,80	RTS 16/ II
	979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
81	979087212R00	...suti	t	18,26920	116,00	2 119,23	RTS 16/ II
	979 08-4	Poplatek za skládku					
82	979990161R00	...dřevo	t	18,26920	1 400,00	25 576,88	RTS 16/ II
	979 08-70	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí					
83	979087007R00	...dřevěných, do 5000 m	m3	18,26920	769,00	14 049,01	RTS 16/ II
84	979087008R00	...dřevěných, příplatek za každých dalších i započatých 5000 m	m3	18,26920	213,00	3 891,34	RTS 16/ II
Díl:	VN	Vedlejší náklady				35 000,00	
85	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 17/ I
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
86	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 17/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.					

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **602**
Projekt záchrany kulturní památky - Sanatorium Jevíčko

Zadavatel : IČO :
 DIČ :
Projektant : IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Sanatorium Jevíčko		1,00	6 508 092,01
Celkem za stavbu			6 508 092,01

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	354 349,54
99	Staveništní přesun hmot	28 978,83
762	Konstrukce tesařské	818 927,51
764	Konstrukce klempířské	1 079 036,94
765	Krytiny tvrdé	70 348,48
766	Konstrukce truhlářské	2 588 812,73
767	Konstrukce zámečnické	439 000,00
775	Podlahy vlysové a parketové	208 129,77
783	Nátěry	629 638,09
M21	Elektromontáže	188 241,10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	85 629,02
VN	Vedlejší náklady	17 000,00
Cena celkem		6 508 092,01

Stavba :	602	Projekt záchrany kulturní památky - Sanatorium Jevíčko	JKSO :
Objekt :	01	Sanatorium Jevíčko	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Sanatorium Jevíčko

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Pavilon S - etapa roku 2018	6 508 092,01
	Celkem objekt 01	6 508 092,01

Rekapitulace soupisu 001 Pavilon S - etapa roku 2018

Stavební díl		Cena (Kč)
94	Lešení a stavební výtahy	354 349,54
99	Staveništní přesun hmot	28 978,83
762	Konstrukce tesařské	818 927,51
764	Konstrukce klempířské	1 079 036,94
765	Krytiny tvrdé	70 348,48
766	Konstrukce truhlářské	2 588 812,73
767	Konstrukce zámečnické	439 000,00
775	Podlahy vlysové a parketové	208 129,77
783	Nátěry	629 638,09
M21	Elektromontáže	188 241,10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	85 629,02
VN	Vedlejší náklady	17 000,00
	Celkem soupis 001	6 508 092,01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	602	Projekt záchrany kulturní památky - Sanatorium Jevíčko
O:	01	Sanatorium Jevíčko
R:	001	Pavilon S - etapa roku 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				354 349,54		
1	941941042R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m Včetně kotvení lešení.	m2	928,62667	45,00	41 788,20	800-3	RTS 17/ I
2	941941292R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	11 136,00000	1,00	11 136,00	800-3	RTS 17/ I
3	941941842R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	928,66667	37,00	34 360,67	800-3	RTS 17/ I
4	943944121R00	943 94-4 Montáž lešení prostorového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, ...při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	768,00000	17,00	13 056,00	800-3	RTS 17/ I
5	943944291R00	943 94-49 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení 943 94-491 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení ...při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	9 216,00000	1,00	9 216,00	800-3	RTS 17/ I
6	943944821R00	943 94-48 Demontáž lešení prostorového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, ...bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy do 3 kPa (300 kg/m2)	m3	768,00000	11,00	8 448,00	800-3	RTS 17/ I
7	944944011R00	944 94-40 Montáž ochranné sítě ...z umělých vláken	m2	928,66667	12,00	11 144,00	800-3	RTS 17/ I
8	944944081R00	944 94-48 Demontáž ochranné sítě ...z umělých vláken	m2	928,66667	7,00	6 500,67	800-3	RTS 17/ I
9	50	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 650	den	243,00000	900,00	218 700,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				28 978,83		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
10	99928111R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	37,05733	782,00	28 978,83	801-4	RTS 17/ I
Díl:	762	Konstrukce tesařské				818 927,51		
	762 34	Bednění a latování						
	762 34-1	montáž						

762 34-11 bednění	...střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	235,80000	78,00	18 392,40	800-762	RTS 17/ I
11 762341210R00							
762 34 Bednění a laťování							
762 34-1 montáž							
762 34-11 bednění							
12 762341620R00	...šitových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžné s okapem z palubek , pero - drážka	m2	81,89750	250,00	20 474,38	800-762	RTS 17/ I
762 34 Bednění a laťování							
762 34-2 s dodávkou řeziva							
762 34-22 laťování střech o sklonu do 60°							
13 762342202RT4	...při vzdálenost laťí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky laťí 40/60 mm	m2	69,00000	144,00	9 936,00	800-762	RTS 17/ I
762 34-8 Demontáž bednění a laťování							
14 762341811R00	...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadsřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	214,20000	26,00	5 569,20	800-762	RTS 17/ I
762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.							
762 71-1 montáž							
15 762712110R00	...hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	210,00000	189,00	39 690,00	800-762	RTS 17/ I
762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.							
762 71-1 montáž							
16 762712140R00	...hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2	m	703,23317	313,00	220 111,98	800-762	RTS 17/ I
762 71-8 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí							
17 762711840R00	...z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	703,23317	48,00	33 755,19	800-762	RTS 17/ I
762 79 Spojovací a ochranné prostředky							
18 762795000R00	...hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	38,66667	800,00	30 933,34	800-762	RTS 17/ I
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně							
19 998762103R00	...Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	36,00000	1 286,00	46 296,00	800-762	RTS 17/ I
20 25	Palubka modřínová, jednostranně profilovaná,kopie stávajících - bednění říms	m2	120,11267	800,00	96 090,14		Vlastní
21 26	Řezivo - prkna, modřín	m3	6,13333	6 000,00	36 799,98		Vlastní
22 27	Fošna modřínová, 40/180, hoblovaná - příložky podlahových trámů	m3	1,51200	8 800,00	13 305,60		Vlastní
23 29	Řezivo modřínové - hranoly, hoblované	m3	28,13333	8 800,00	247 573,30		Vlastní
Díl: 764	Konstrukce klempířské				1 079 036,94		
764 03-11 Krytiny z měděného plechu							
764 03-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčelnků							
24 764211244RT2	...ze svítků š 500 mm, sklonu do 30°	m2	149,50000	2 788,00	416 806,00	800-764	RTS 17/ I
764 03-12 Oplechování říms a okapů z měděného plechu							

25	764 03-121 výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací 764221220R00 ...oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem, rš 500 mm 764 03-13 Lemování z měděného plechu 764 03-131 výroba a montáž lemování zdi	m	30,72500	1 704,00	52 355,40	800-764	RTS 17/I
26	764231220R00 ...na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 250 mm včetně spojovacích prostředků. 764 03-13 Lemování z měděného plechu 764 03-131 výroba a montáž lemování zdi	m	4,40000	538,00	2 367,20	800-764	RTS 17/I
27	764231240R00 ...na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 400 mm včetně spojovacích prostředků. 764 03-14 Ostatní kusové prvky z měděného plechu vč. spojovacích prostředků 764 03-145 výroba a montáž sněhového zachytače	m	13,00000	728,00	9 464,00	800-764	RTS 17/I
28	764248221R00 ...tyčového délky do 500 mm 764 03-14 Ostatní kusové prvky z měděného plechu vč. spojovacích prostředků 764 03-148 montáž	m	29,07000	1 881,00	54 680,67	800-764	RTS 17/I
29	764248292R00 ...zachytače sněhu tyčového 764 03-15 Žlaby z měděného plechu 764 03-151 žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	kus	59,00000	200,00	11 800,00	800-764	RTS 17/I
30	764252203R00 ...podokapní pūkulaté, rš 330 mm, hálky měděné 764 03-15 Žlaby z měděného plechu 764 03-151 žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	18,87500	784,00	14 798,00	800-764	RTS 17/I
31	764255201R00 ...nástřešní oblého tvaru, rš 500 mm 764 03-15 Žlaby z měděného plechu 764 03-152 kotlík kónický pro podokapní žlaby	m	30,60000	1 463,00	44 767,80	800-764	RTS 17/I
32	764259211R00 ...pro trouby do D 100 mm 764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu 764 03-191 výroba a montáž	kus	4,00000	420,00	1 680,00	800-764	RTS 17/I
33	764291210R00 ...závětné lišty, rš 250 mm 764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu 764 03-191 výroba a montáž	m	35,40000	518,00	18 337,20	800-764	RTS 17/I
34	764294220R00 ...podkladního pásu, rš 200 mm včetně spojovacích prostředků. 764 03-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu vč. spojovacích prvků 764 03-221 výroba a montáž včetně rohů	m	262,34000	354,00	92 868,36	800-764	RTS 17/I
35	764521250R00 ...rš 330 mm	m	114,10000	719,00	82 037,90	800-764	RTS 17/I

764 03-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu vč. spojovacích prvků									
36	764521280R00	...	ř 600 mm						RTS 17/ I
	764 03-221 výroba a montáž včetně rohů								
		m	16,67000	1 451,00			24 188,17	800-764	
	764 03-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu vč. spojovacích prvků								
37	764522220R00	...	ř 900 mm						RTS 17/ I
	764 03-221 výroba a montáž včetně rohů								
		m	11,00000	1 870,00			20 570,00	800-764	
	764 03-24 Ostatní prvky na fasádě z měděného plechu vč. spojovacích prostředků								
38	764543240R00	...	obvodu přes 300 mm						RTS 17/ I
	764 03-242 výroba a montáž lemování sloupků zábradlí								
		kus	44,00000	719,00			31 636,00	800-764	
	764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu								
39	764554203R00	...	průměru 120 mm						RTS 17/ I
	764 03-252 výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů								
40	114								Vlastní
		m	25,47000	841,00			21 420,27	800-764	
		m	25,67000	417,00			10 704,39		
41	2	ks	8,00000	1 800,00			14 400,00		Vlastní
	Stříška na sloupek zábradlí z Cu, 400x400mm								
42	3	m	16,67000	881,00			14 686,27		Vlastní
	Oplechování trámů z Cu plechu, ř 200 mm								
43	4	m2	175,34000	193,00			33 840,62		Vlastní
	D+M strukturovaná dělicí vrstva pro větrání i nevětrané šikmé střechy s falc.plech.krytinou								
44	5	m	69,06700	872,00			60 226,42		Vlastní
	Oplechování trámů z Cu plechu, ř 450 mm								
45	6	m	66,67000	681,00			45 402,27		Vlastní
	Oplechování trámů z Cu plechu, ř 300 mm								
Díl:	765	Krytiny tvrdé					70 348,48		
46	765311810R00	...	z tašek bobrovek, na sucho, do sutí						RTS 17/ I
	765 31 Demontáž pálené krytiny								
		m2	69,00000	60,00			4 140,00	800-765	
	765 31 Krytina pálená								
47	765311511RU1	...	z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek						RTS 17/ I
	765 31-1 střež jednoduchých								
		m2	69,00000	718,00			49 542,00	800-765	
	Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebénové a okapové (kulatý řez tašky) včetně pokrývačské malty								
765	90-1 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné								
765	90-12 Fólie podstřešní difúzní								
48	765799312RK8	...	na bednění,						RTS 17/ I
	Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.								
		m2	140,68267	65,00			9 144,37	800-765	
998	76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé								
50	m vodorovně								
49	998765103R00	...	v objektech výšky do 24 m						RTS 17/ I
		t	5,01474	1 500,00			7 522,11	800-765	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					2 588 812,73		

766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů	70 213,26	800-766	RTS 17/ I			
50 766412113R00	...	o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	375,47200	187,00	
766 41 Demontáž obložení stěn						
51 766411821R00	...	palubkami	m2	375,47200	122,00	RTS 17/ I
766 42 Montáž obložení podhledů						
52 766421213R00	...	jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	344,47667	174,00	RTS 17/ I
766 42 Demontáž obložení podhledů						
53 766421821R00	...	palubkami	m2	344,47667	146,00	RTS 17/ I
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
50 m vodorovně						
54 998766103R00	...	v objektech výšky do 24 m	t	56,00000	842,00	RTS 17/ I
55 23	Montáž + demontáž křížů		ks	28,00000	1 500,00	Vlastní
56 24	Montáž rohových listů palubkové výplně stěn		m	3 142,24000	50,00	Vlastní
57 87	Vyčištění a vytmelení trhlín		m	17,00000	600,00	Vlastní
58 10	T104, dřevěné dveře, replika, včetně kování		kus	4,00000	21 600,00	Vlastní
59 11	T105, dřevěné dveře, repase, včetně kování		kus	1,00000	19 200,00	Vlastní
60 12	T106, dřevěné dveře, repase, včetně kování		kus	1,00000	23 040,00	Vlastní
61 13	T107, dřevěné dveře, repase, včetně kování		kus	1,00000	21 120,00	Vlastní
62 15	T120, dřevěné zábradlí, repase, dl. 1300mm		kus	6,00000	7 800,00	Vlastní
63 16	T121, dřevěné zábradlí, repase, dl. 2000mm		kus	4,00000	12 000,00	Vlastní
64 17	T122, dřevěné zábradlí, repase, dl. 3400mm		kus	10,00000	20 400,00	Vlastní
65 18	T123, dřevěné zábradlí, replika, dl. 3400mm		kus	10,00000	54 400,00	Vlastní
66 19	Ozdobné prvky, repase(replika)		kus	67,00000	2 400,00	Vlastní
67 20	Palubka obkladová, modřínová, oboustranně profilovaná, kopie stávajících		m2	172,65333	1 100,00	Vlastní
68 21	Palubka obkladová, modřínová, jednostranně profilovaná, kopie stávajících		m2	141,56973	1 100,00	Vlastní
69 22	Rohová lišta, modřín, replika stávajících		m	3 142,00000	70,00	Vlastní
70 30	T130 D+M podlahových roštů 4.NP z vroubkovaných prken		m2	108,75000	1 000,00	Vlastní
71 30c	T140, dřevěný držák závěsu		kus	2,00000	1 200,00	Vlastní
72 7	T101, dřevěné okno, repase, včetně kování		kus	6,00000	9 200,00	Vlastní
73 8	T102, dřevěné okno, repase, včetně kování		kus	15,00000	9 600,00	Vlastní
74 9	T103, dřevěné obloukové okno, replika, včetně kování		kus	2,00000	38 400,00	Vlastní
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				439 000,00	
75 31	Z201, obnova rolety 1,4 m		ks	12,00000	6 800,00	Vlastní
76 31b	Z202, obnova rolety 2,1 m		ks	8,00000	10 200,00	Vlastní
77 31c	Z203, roleta 3500mm		ks	14,00000	19 700,00	Vlastní
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové				208 129,77	

775 55 Podlahy palubové - položení									
78	775551100R00	...přibíjené včetně spojovacích prostředků.	m2	307,58667	257,00	79 049,77	800-775	RTS 17/I	
79	33	Palubka podlahová, modřín, na sraz	m2	258,16000	500,00	129 080,00		Vlastní	
Díl:	783	Nátěry				629 638,09			
783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické									
80	783626050R00	...na vzduchu schnoucí, 2x email	m2	1 994,46670	166,00	331 081,47	800-783	RTS 17/I	
783 68 Nátěry dřevěných podlah a parket									
81	783682111R00	...olejové, impregnace	m2	310,00000	185,00	57 350,00	800-783	RTS 17/I	
783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům									
82	783782206R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	801,00053	30,00	24 030,02	800-783	RTS 17/I	
83	35	Odstanění nátěrů, konstrukce truhlářské a tesařské, horkým vzduchem a oškrábání, obroušení	m2	1 447,84400	150,00	217 176,60		Vlastní	
Díl:	M21	Elektromontáže				188 241,10			
84	40	Nová elektroinstalace - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00000	188 241,10	188 241,10		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				85 629,02			
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu									
85	979082212R00	...s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	31,91540	185,00	5 904,35	822-1	RTS 17/I	
979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu									
86	979087212R00	...suti	t	31,91540	116,00	3 702,19	822-1	RTS 17/I	
979 08-4 Poplatek za skládku									
87	979990161R00	...dřevo	t	31,91540	1 400,00	44 681,56	801-3	RTS 17/I	
979 08-70 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí									
88	979087007R00	...dřevěných, do 5000 m	m3	31,91540	769,00	24 542,94	801-5	RTS 17/I	
89	979087008R00	...dřevěných, příplatek za každých dalších i započatých 5000 m	m3	31,91540	213,00	6 797,98	801-5	RTS 17/I	
Díl:	VN	Vedlejší náklady				17 000,00			
90	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 17/I	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
91	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/I	
Koordínace stavebních a technologických dodávek stavby.									

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **602**
Projekt záchrany kulturní památky - Sanatorium Jevíčko

Zadavatel:

IČO :

DIC :

Projektant:

IČO :

DIC :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Sanatorium Jevíčko		1,00	2 110 041,11
Celkem za stavbu			2 110 041,11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	9 161,10
94	Lešení a stavební výtahy	238 719,30
99	Staveništní přesun hmot	20 690,49
764	Konstrukce klempířské	375 212,80
765	Krytiny tvrdé	62 400,00
766	Konstrukce truhlářské	368 580,00
767	Konstrukce zámečnické	48 000,00
783	Nátěry	672 376,00
M21	Elektromontáže	279 901,42
VN	Vedlejší náklady	35 000,00
Cena celkem		2 110 041,11

Slavba :	602	Projekt záchrany kulturní památky - Sanatorium Jevíčko	
Objekt :	01	Sanatorium Jevíčko	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Sanatorium Jevíčko

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
02 Pávilon N	2 110 041,11
Celkem objekt 01	2 110 041,11

Rekapitulace soupisu	02	Pavilon N
----------------------	----	-----------

Stavební díl	Cena (Kč)	
62	Úpravy povrchů vnější	9 161,10
94	Lešení a stavební výtahy	238 719,30
99	Staveništní přesun hmot	20 690,49
764	Konstrukce klempířské	375 212,80
765	Krytiny tvrdé	62 400,00
766	Konstrukce truhlářské	368 580,00
767	Konstrukce zámečnické	48 000,00
783	Nátěry	672 376,00
M21	Elektromontáže	279 901,42
VN	Vedlejší náklady	35 000,00
	Celkem soupis 02	2 110 041,11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	602	Projekt záchrany kulturní památky - Sanatorium Jevíčko
O:	01	Sanatorium Jevíčko
R:	02	Pavilon N

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				9 161,10		
	622 41-2	Nátěr vnějších omítek stěn						
1	622412221R00	...akrylátový, složitost 3-4, odstín I včetně penetrace podkladu	m2	24,30000	155,00	3 766,50	801-1	RTS 16/ II
	622 42	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,						
	622 42-3	štukových stupně členitosti 3						
2	622423122R00	...v množství opravované plochy do 10 %	m2	24,30000	222,00	5 394,60	801-4	RTS 16/ II
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				238 719,30		
	941 94-1	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami						
3	941941042R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 392,94000	45,00	62 682,30	800-3	RTS 16/ II
		Včetně kotvení lešení						
		(3,8*2+4,2+2)*(37+2+2+6)+5,8*(7+2,5+8,5+2,5+10,5)+5,8*(11,5*2+6,8)		1 015,74000				
		8,2*46		377,20000				
	941 94-19	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení						
4	941941191RT3	...šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	6 965,00000	10,00	69 650,00	800-3	RTS 16/ II
		1393*5		6 965,00000				
	941 94-18	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami						
5	941941842R00	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 393,00000	37,00	51 541,00	800-3	RTS 16/ II
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
6	941955001R00	...pomocné, o výšce lešehňové podlahy do 1,2 m	m2	465,00000	82,00	38 130,00	800-3	RTS 16/ II
		44,7*4*2+6,8*3,5*3+9*4		465,00000				
	944 94-40	Montáž ochranné sítě						
7	944944011R00	...z umělých vláken	m2	1 393,00000	12,00	16 716,00	800-3	RTS 16/ II
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				20 690,49		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
8	999281111R00	...výšky do 25 m	t	26,45843	782,00	20 690,49	801-4	RTS 16/ II

Díl:	764	Konstrukce klempířské				375 212,80	
	764 03-11	Krytiny z měděného plechu					
	764 03-111	výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků					
9	764211244RT2	...ze svítků š 500 mm, sklonu do 30° včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci, 4,5*2,6	m2	11,70000	2 788,00	32 619,60	RTS 16/ II
	764 03-13	Lemování z měděného plechu					
	764 03-131	výroba a montáž lemování zdi					
10	764233230R00	...na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci, 4+2,5+3,7	m	10,20000	639,00	6 517,80	RTS 16/ II
	764 03-14	Ostatní kusové prvky z měděného plechu vč. spojovacích prostředků					
	764 03-145	výroba a montáž sněhového zachytáče					
11	764248221R00	...tyčového délky do 500 mm	m	35,00000	1 881,00	65 835,00	RTS 16/ II
	764 03-14	Ostatní kusové prvky z měděného plechu vč. spojovacích prostředků					
	764 03-148	montáž					
12	764248292R00	...zachytáče sněhu tyčového	kus	70,00000	200,00	14 000,00	RTS 16/ II
	764 03-15	Žlaby z měděného plechu					
	764 03-151	žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací					
13	764252203R00	...podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné	m	2,50000	784,00	1 960,00	RTS 16/ II
	764 03-15	Žlaby z měděného plechu					
	764 03-152	kotlík kónický pro podokapní žlaby					
14	764259211R00	...pro trouby do D 100 mm	kus	1,00000	420,00	420,00	RTS 16/ II
	764 03-19	Ostatní střešní prvky z měděného plechu					
	764 03-191	výroba a montáž					
15	764294220R00	...podkladního pásu, rš 200 mm včetně spojovacích prostředků	m	223,90000	354,00	79 260,60	RTS 16/ II
	764 03-22	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu vč. spojovacích prvků					
	764 03-221	výroba a montáž včetně rohů					
16	764521250R00	...rš 330 mm včetně zednické výpomoci 3np : 4,7+1,9+2,4+6,1+2,4+1,5+25+9,5+43,6 2np : 97,1-48,8	m	145,40000	719,00	104 542,60	RTS 16/ II
	764 03-24	Ostatní prvky na fasádě z měděného plechu vč. spojovacích prostředků					

764 03-242 výroba a montáž lemování sloupků zábradlí									
17	764543220R00	[...obvodu přes 100 do 200 mm		[kus	[1,00000	[719,00	[719,00	[800-764	[RTS 17/ I
764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu									
764 03-252 výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů									
18	764554203R00	[...průměru 120 mm		[m	[6,00000	[841,00	[841,00	[800-764	[RTS 16/ II
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské									
50 m vodorovně									
19	998764102R00	[...v objektech výšky do 12 m		[t	[1,21200	[1 300,00	[1 300,00	[800-764	[RTS 16/ II
20	2	Oplechování zábradlí z Cu plechu, rš 300 mm		[m	[43,50000	[681,00	[681,00	[29 623,50	[Vlastní
21	3	Oplechování trámů z Cu plechu, rš 200 mm		[m	[35,00000	[881,00	[881,00	[30 835,00	[Vlastní
včetně zednické výpomoci									
22	4	D+M strukturovaná dělicí vrstva pro větrané i nevětrané šikmé střechy s falc,plech,krytinou		[m2	[11,70000	[193,00	[193,00	[2 258,10	[Vlastní
Díl:	765	Krytiny tvrdé						62 400,00	
765 37-1 Krytina profilová z plastů									
23	765375111R00	[...krytina, z polykarbonátu, trapéz, 76/16 mm , na ocelovou konstrukci		[m2	[78,00000	[800,00	[800,00	[62 400,00	[RTS 16/ II
Dodávka a montáž krytiny, těsnění kaloty včetně spojovacích prostředků.									
19,5*4									
Díl:	766	Konstrukce truhlářské						368 580,00	
24	1	Výměna klik oken a dveří za klíky historického vzhledu		[ks	[36,00000	[2 660,00	[2 660,00	[95 760,00	[Vlastní
25	21	Srovnání palubkových výplní		[m2	[154,00000	[280,00	[280,00	[43 120,00	[Vlastní
26	30	D+M podlahových roštů 4.NP z vroubkovaných prken		[m2	[176,30000	[1 000,00	[1 000,00	[176 300,00	[Vlastní
Včetně našroubování soklu									
27	87	4np otevřená terasa : 43*4,1		[m	[176,30000	[600,00	[600,00	[53 400,00	[Vlastní
Vyčištění a vytmelení trhlin									
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						48 000,00	
28	101	Demontáž a zpětná montáž konstrukce přístřešku z ocel vazníků		[soubor	[1,00000	[48 000,00	[48 000,00	[48 000,00	[Vlastní
Díl:	783	Nátěry						672 376,00	
622 90-4 Očištění fasad									
29	622904112R00	[...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2		[m2	[3 230,40000	[30,00	[30,00	[96 912,00	[RTS 16/ II
783 10 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí									
30	783101821R00	[...konstrukci těžkých "A", opálením nebo oklepáním		[m2	[136,00000	[105,00	[105,00	[14 280,00	[RTS 16/ II
783 12 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické									
na vzduchu schnoucí									
31	783126650R00	[...D - ocelové konstrukce plnostěnné, 3x email		[m2	[136,00000	[121,00	[121,00	[16 456,00	[RTS 16/ II
32	783126750R00	[...D - ocelové konstrukce plnostěnné, základní		[m2	[136,00000	[23,00	[23,00	[3 128,00	[RTS 16/ II
783 72 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací									
včetně montáže, dodávky demontáže lešení.									
33	783726700R00	[...lazurovací, 2x lak		[m2	[3 385,00000	[160,00	[160,00	[541 600,00	[RTS 17/ I

[illegible]

STAVBA

Odborný léčebný ústav Jevíčko - dřevěné lehárny pavilon S

OBJEKT: SO 01

D.1.4 Elektroinstalace a
ochrana před bleskem**REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - CELKOVÁ**

	materiál	montáž	
1. Rozvaděče			
Přesun	1%		
Doprava	3,6%		
PPV	1%		
Rozvaděče celkem			4 825,92
2. Elektroinstalace			
Podružný materiál	3%		
PPV	1%		
Elektroinstalace celkem			183 677,52
3. Bleskosvod			
Podružný materiál	3%		
PPV	1%		
Bleskosvod celkem			84 213,48
4. Zemní práce			
PPV 1%			
Zemní práce celkem			14 251,10
5. Demontáž			3 000,00
6. Výchozí revize			4 000,00
Elektroinstalace celkem			293 968,02

STAVBA

Odborný léčebný ústav Jevíčko - dřevěné lehárny pavilon S

OBJEKT: SO 01

D.1.4 Elektroinstalace a
ochrana před bleskem**REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - ČÁST 1**

		materiál	montáž	
1.Rozvaděče		3 570,00	1 000,00	
Přesun	1%	45,70		
Doprava	3,6%	164,52		
PPV	1%	45,7		
Rozvaděče celkem		3 825,92	1000,00	4 825,92
2.Elektroinstalace		52 921,00	9 079,00	
Podružný materiál	3%	1 860,00		
PPV	1%	620		
Elektroinstalace celkem		55 401,00	9 079,00	64 480,00
3.Bleskosvod		22 615,75	4 528,00	
Podružný materiál	3%	814,31		
PPV	1%	271,44		
Bleskosvod celkem		23 701,50	4 528,00	28 229,50
4.Zemní práce			4 150,00	
PPV 1%		41,5		
Zemní práce celkem		41,5	4 150,00	4 191,50
5. Demontáž			2 000,00	2 000,00
6. Výchozí revize			2 000,00	2 000,00
Elektroinstalace celkem				105 726,92

STAVBA

Odborný léčebný ústav Jevíčko - dřevěné lehárny pavilon S

OBJEKT: SO 01

D.1.4 Elektroinstalace a
ochrana před bleskem**REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ - ČÁST 2**

		materiál	montáž	
1.Rozvaděče		0,00	0,00	
Přesun	1%	0,00		
Doprava	3,6%	0,00		
PPV	1%	0,00		
Rozvaděče celkem		0,00	0,00	-
2.Elektroinstalace		96 902,00	17 711,00	
Podružný materiál	3%	3 438,39		
PPV	1%	1146,13		
Elektroinstalace celkem		101 486,52	17 711,00	119 197,52
3.Bleskosvod		43 280,75	10 550,00	
Podružný materiál	3%	1 614,92		
PPV	1%	538,31		
Bleskosvod celkem		45 433,98	10 550,00	55 983,98
4.Zemní práce			9 960,00	
PPV 1%		99,6		
Zemní práce celkem		99,6	9 960,00	10 059,60
5. Demontáž			1 000,00	1 000,00
6. Výchozí revize			2 000,00	2 000,00
Elektroinstalace celkem				188 241,10

Výkaz výměr - část 1

Stavba : **STAVBA: Odborný léčebný ústav Jevíčko - dřevěné lehárny pavolon S**

Objekt : **OBJEKT: SO 01 D4.1 Elektroinstalace a
ochrana před bleskem**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<u>Rozvaděče - dodávka</u>				
		Rozvaděč RS2				
		Rozvodnice zapuštěná 8 modulů IP44/20 rozměry cca 320x250xxxx,	ks	1	425,00	425,00
		JISTIČ 1P, 10A	ks	1	125,00	125,00
		JISTIČ 1P, 16A	ks	1	120,00	120,00
		PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 25A, 0,03A	ks	1	900,00	900,00
Díl:		Rozvaděč RS2				1 570,00
Ro		Rozvaděče RS3, RS4	ks	2	1 000,00	2 000,00
		<u>Rozvaděče dodávka celkem</u>	ks	3		<u>3 570,00</u>
		<u>Rozvaděče - montáž</u>				
		Rozvaděč RS2				
		ROZVADĚČ 1 ŘADÝ	ks	1	100,00	100,00
		JISTIČ 1P, 10,16A	ks	2	100,00	200,00
		PROUDOVÝ CHRÁNIČ	ks	1	100,00	100,00
		Rozvaděč RS2				400,00
Ro		Rozvaděče RS3, RS4	ks	2	300,00	600,00
		<u>Rozvaděče montáž celkem</u>	ks	3		<u>1 000,00</u>
		<u>Elektro - materiál</u>				
		Trubka 1525 HF FA, černá	m	200	10,00	2 000,00
		Koleno k tr. 4125HF FB	ks	13	15,00	195,00
		Spojka 0225HF FB	ks	167	15,00	2 505,00
		Příchytka 5325 HF FB	ks	200	6,00	1 200,00
		Krabice 6455-11, Acidur	ks	16	50,00	800,00
		Spínač řazení 1,IP44, typ 3553-01929 H	ks	3	73,00	219,00
		Přepínač sériový, řazení 5,IP44, typ 3553-05929H	ks	0	75,00	0,00

Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, typ 3553-06929H	ks	1	81,00	81,00
Dtto, dvojitý, typ 3553-52929H	ks	0	75,00	0,00
Dtto, křížový, typ 3553-07929H	ks	0	90,00	0,00
Zásuvka 230V, 16A, koncová, P44, typ 5518-2929H	ks	3	78,00	234,00
Dtto, průběžná, typ 5518-2969H	ks	0	80,00	0,00
Dtto, koncová, 5518-2929 Praktik, IP44	ks	0	80,00	0,00
A-svítlidlo stropní závěsné, vč zdroje, dle architekta	ks	2	2 900,00	5 800,00
B-svítlidlo stropní závěsné, vč zdroje, dle architekta	ks	8	4 000,00	32 000,00
C-svítlidlo stropní závěsné, vč zdroje, dle architekta	ks	0	3 300,00	0,00
D-svítlidlo stropní, vč zdroje, dle architekta	ks	0	2 800,00	0,00
E-svítlidlo nástěnné, vč zdroje, dle architekta	ks	1	4 000,00	4 000,00
Recyklace svítidel	ks	11	15,00	165,00
Recyklace světelných zdrojů	ks	11	10,00	110,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	8	10,00	80,00
3Ax1,5	m	13	12,00	156,00
3Cx1,5	m	133	12,00	1 596,00
4Bx1,5	m	5	16,00	80,00
3Cx2,5	m	85	20,00	1 700,00
Celkem za Elektro - materiál				52 921,00
<u>Bleskosvod materiál</u>				
Cu 8 Jímací vedení 1m=0,45kg, 57m	kg	25,65	335,00	8 592,75
Cu10 Svodový vodič 1m=0,7kg, 7m	kg	4,9	350,00	1 715,00
FeZn30/4 Zemní pásek	m	25	31,00	775,00
Cu -SO uni svorka okapová	ks	1	85,00	85,00
SS svorka spojovací	ks	1	63,00	63,00
SRO3K svorka spojovací v zemi	ks	4	91,00	364,00
SP1 uni svorka připojovací	ks	5	85,00	425,00
SZ uni	ks	2	69,00	138,00
PV01 podpěra vedení do zdi	ks	1	85,00	85,00
PV15 podpěra vedení na hřebeni	ks	15	163,00	2 445,00
PV17 podpěra vedení do dřeva	ks	30	95,00	2 850,00
Ochranná trubka 1,7m	ks	2	370,00	740,00
Držák DOT	ks	4	96,00	384,00
Jímací tyč 2m	ks	1	1 737,00	1 737,00
Držák JT DJ4h	ks	1	141,00	141,00
Držák JT DJ4d	ks	1	141,00	141,00
Stříška SJ01	ks	1	121,00	121,00
Ochranná stříška OS1	ks	1	115,00	115,00
FeZn zemní tyč ZTP2+SRO3K	ks	4	365,00	1 460,00
Označovací štítek	ks	4	6,00	24,00
Olovo na přechod Cu a Fezn	kg	1	215,00	215,00
Celkem za Bleskosvod - materiál				22 615,75

M21

Elektromontáže

Trubka tuhá, pevně, typ 23.. 25 mm	m	200	16,00	3 200,00
Krabice odbočná 6455-11	ks	16	60,00	960,00
Spínač, přepínač na povrch	ks	4	50,00	200,00
Zásuvka na povrch	ks	3	60,00	180,00
Svítlidlo stropní	ks	10	120,00	1 200,00
Svítlidlo nástěnné	ks	1	115,00	115,00
Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5, mm2 volně	m	8	13,00	104,00
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	150	13,00	1 950,00
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2	m	85	13,00	1 105,00
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 ,mm2	m	5	13,00	65,00

Celkem za***M21 Elektromontáže*****9 079,00****Bleskosvod - montáž**

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	27	35,00	945,00
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	55	35,00	1 925,00
Zemní pásek FeZn	m	25	30,00	750,00
Zemní tyč	m	4	96,00	384,00
Svorka hromosvodová	kus	10	15,00	150,00
Svorka hromosvodová 3 šrouby	kus	2	15,00	30,00
Jímací tyč	kus	1	100,00	100,00
Označení svodu štítky pvc	kus	4	5,00	20,00
Ochranný úhelník, držáky	kus	2	112,00	224,00

Bleskosvod - montáž**4 528,00****Díl: M46****Zemní práce při montážích**

Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	25	85,00	2 125,00
Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3,	m	25	42,00	1 050,00
Rekonstrukce kab.lože, písek	m	25	39,00	975,00

Celkem za***M46 Zemní práce při montážích*****4 150,00****Demontáž****2 000,00**

Výkaz výměr - část 2

Stavba : STAVBA: Odborný léčebný ústav Jevíčko - dřevěné lehárny pavolon S

Objekt : OBJEKT: SO 01 D4.1 Elektroinstalace a
ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<u>Rozvaděče - dodávka</u>				
		Rozvaděč RS2				
		Rozvodnice zapuštěná 8 modulů IP44/20	ks	0	425,00	0,00
		rozměry cca 320x250xxxx,				
		JISTIČ 1P, 10A	ks	0	125,00	0,00
		JISTIČ 1P, 16A	ks	0	120,00	0,00
		PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 25A, 0,03A	ks	0	900,00	0,00
Díl:		Rozvaděč RS2				0,00
Ro		Rozvaděče RS3, RS4	ks	0	1 000,00	0,00
		<u>Rozvaděče dodávka celkem</u>	ks	0		<u>0,00</u>
		<u>Rozvaděče - montáž</u>				
		Rozvaděč RS2				
		ROZVADĚČ 1 ŘADÝ	ks	0	100,00	0,00
		JISTIČ 1P, 10,16A	ks	0	100,00	0,00
		PROUDOVÝ CHRÁNIČ	ks	0	100,00	0,00
		Rozvaděč RS2				0,00
Ro		Rozvaděče RS3, RS4	ks	0	300,00	0,00
		<u>Rozvaděče montáž celkem</u>	ks	0		<u>0,00</u>
		<u>Elektro - materiál</u>				
		Trubka 1525 HF FA, černá	m	400	10,00	4 000,00
		Koleno k tr. 4125HF FB	ks	27	15,00	405,00
		Spojka 0225HF FB	ks	333	15,00	4 995,00
		Příchytka 5325 HF FB	ks	400	6,00	2 400,00
		Krabice 6455-11, Acidur	ks	31	50,00	1 550,00
		Spínač řazení 1, IP44, typ 3553-01929 H	ks	0	73,00	0,00

Přepínač sériový, řazení 5, IP44, typ 3553-05929H	ks	1	75,00	75,00
Přepínač střídavý, řazení 6, IP44, typ 3553-06929H	ks	4	81,00	324,00
Dtto, dvojitý, typ 3553-52929H	ks	1	75,00	75,00
Dtto, křížový, typ 3553-07929H	ks	0	90,00	0,00
Zásuvka 230V, 16A, koncová, P44, typ 5518-2929H	ks	0	78,00	0,00
Dtto, průběžná, typ 5518-2969H	ks	6	80,00	480,00
Dtto, koncová, 5518-2929 Praktik, IP44	ks	3	80,00	240,00
A-svitidlo stropní závěsné, vč zdroje, dle architekta	ks	5	2 900,00	14 500,00
B-svitidlo stropní závěsné, vč zdroje, dle architekta	ks	14	4 000,00	56 000,00
C-svitidlo stropní závěsné, vč zdroje, dle architekta	ks	0	3 300,00	0,00
D-svitidlo stropní, vč zdroje, dle architekta	ks	0	2 800,00	0,00
E-svitidlo nástěnné, vč zdroje, dle architekta	ks	1	4 000,00	4 000,00
Recyklace svítidel	ks	20	15,00	300,00
Recyklace světelných zdrojů	ks	20	10,00	200,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	17	10,00	170,00
3Ax1,5	m	27	12,00	324,00
3Cx1,5	m	267	12,00	3 204,00
4Bx1,5	m	10	16,00	160,00
3Cx2,5	m	175	20,00	3 500,00
Celkem za Elektro - materiál				96 902,00
<u>Bleskosvod materiál</u>				
Cu 8 Jímací vedení 1m=0,45kg, 113m	kg	50,85	335,00	17 034,75
Cu10 Svodový vodič 1m=0,7kg, 14m	kg	9,8	350,00	3 430,00
FeZn30/4 Zemnicí pásek	m	60	31,00	1 860,00
Cu -SO uni svorka okapová	ks	2	85,00	170,00
SS svorka spojovací	ks	2	63,00	126,00
SRO3K svorka spojovací v zemi	ks	10	91,00	910,00
SP1 uni svorka připojovací	ks	11	85,00	935,00
SZ uni	ks	5	69,00	345,00
PV01 podpěra vedení do zdi	ks	2	85,00	170,00
PV15 podpěra vedení na hřebeni	ks	15	163,00	2 445,00
PV17 podpěra vedení do dřeva	ks	70	95,00	6 650,00
Ochranná trubka 1,7m	ks	5	370,00	1 850,00
Držák DOT	ks	10	96,00	960,00
Jímací tyč 2m	ks	1	1 737,00	1 737,00
Držák JT DJ4h	ks	1	141,00	141,00
Držák JT DJ4d	ks	1	141,00	141,00
Stříška SJ01	ks	1	121,00	121,00
Ochranná stříška OS1	ks	1	115,00	115,00
FeZn zemnicí tyč ZTP2+SRO3K	ks	10	365,00	3 650,00
Označovací štítek	ks	10	6,00	60,00
Olovo na přechod Cu a Fezn	kg	2	215,00	430,00
Celkem za Bleskosvod - materiál				43 280,75

M21

Elektromontáže

Trubka tuhá, pevně, typ 23.. 25 mm	m	400	16,00	6 400,00
Krabice odbočná 6455-11	ks	31	60,00	1 860,00
Spínač, přepínač na povrch	ks	6	50,00	300,00
Zásuvka na povrch	ks	6	60,00	360,00
Svítlidlo stropní	ks	19	120,00	2 280,00
Svítlidlo nástěnné	ks	1	115,00	115,00
Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5, mm2 volně	m	17	13,00	221,00
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	290	13,00	3 770,00
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2	m	175	13,00	2 275,00
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 ,mm2	m	10	13,00	130,00

Celkem za***M21 Elektromontáže*****17 711,00****Bleskosvod - montáž**

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	53	35,00	1 855,00
Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	136	35,00	4 760,00
Zemnicí pásek FeZn	m	60	30,00	1 800,00
Zemnicí tyč	m	10	96,00	960,00
Svorka hromosvodová	kus	26	15,00	390,00
Svorka hromosvodová 3 šrouby	kus	5	15,00	75,00
Jímací tyč	kus	1	100,00	100,00
Označení svodu štítky pvc	kus	10	5,00	50,00
Ochranný úhelník, držáky	kus	5	112,00	560,00

Bleskosvod - montáž**10 550,00****Díl: M46****Zemní práce při montážích**

Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	60	85,00	5 100,00
Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3,	m	60	42,00	2 520,00
Rekonstrukce kabelové, písek	m	60	39,00	2 340,00

Celkem za***M46 Zemní práce při montážích*****9 960,00****Demontáž****1 000,00**

STAVBA

Odborný léčebný ústav Jevíčko - dřevěné lehárny pavilon N

OBJEKT: SO 02

D.1.4 Elektroinstalace a
ochrana před bleskem**REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ**

		materiál	montáž	
1. Rozvaděče		3 570,00	1 000,00	
Přesun	1%	45,70		
Doprava	3,6%	164,52		
PPV	1%	45,7		
Rozvaděče celkem		3 825,92	1000,00	4 825,92
2. Elektroinstalace		146 613,00	23 275,00	
Podružný materiál	3%	5 096,64		
PPV	1%	1698,88		
Elektroinstalace celkem		153 408,52	23 275,00	176 683,52
3. Bleskosvod		62 069,00	14 028,00	
Podružný materiál	3%	2 282,91		
PPV	1%	760,97		
Bleskosvod celkem		65 112,88	14 028,00	79 140,88
4. Zemní práce			14 110,00	
PPV 1%		141,1		
Zemní práce celkem		141,1	14 110,00	14 251,10
5. Demontáž			2 000,00	2 000,00
6. Výchozí revize			3 000,00	3 000,00

Elektroinstalace celkem**279 901,42**

Položkový rozpočet

STAVBA: Odborný léčebný ústav Jevíčko - dřevěné lehárny pavilon N

OBJEKT: SO 02 D.1.4 Elektroinstalace
a ochrana před bleskem

Název položky	MJ	nožst	cena / MJ	celkem (Kč)
<u>Rozvaděče - dodávka</u>				
Rozvaděč RN2				
Rozvodnice zapuštěná 8 modulů IP44/20	ks	1	425,00	425,00
rozměry cca 320x250xxxx,				0,00
JISTIČ 1P, 10A	ks	1	125,00	125,00
JISTIČ 1P, 16A	ks	1	120,00	120,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4P, 25A, 0,03A	ks	1	900,00	900,00
Rozvaděč RN2				1 570,00
Rozvaděče RN3, RN4	ks	2	1 000,00	2 000,00
<u>Rozvaděče dodávka celkem</u>	ks	3		3 570,00

Rozvaděče - montáž

Rozvaděč RN2				
ROZVADEČ 1 ŘADÝ	ks	1	100,00	100,00
JISTIČ 1P, 10,16A	ks	2	100,00	200,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ	ks	1	100,00	100,00
Rozvaděč RN2				400,00
Rozvaděče RN3, RN4	ks	2	300,00	600,00
<u>Rozvaděče montáž celkem</u>	ks	3		1 000,00

Elektro - materiál

Trubka 1525 HF FA, černá	m	450	10,00	4 500,00
Koleno k tr. 4125HF FB	ks	20	15,00	300,00
Spojka 0225HF FB	ks	380	15,00	5 700,00
Příchytka 5325 HF FB	ks	500	6,00	3 000,00
Krabice 6455-11, Acidur	ks	30	50,00	1 500,00
Spínač řazení 1,IP44, typ 3553-01929 H	ks	2	73,00	146,00
Přepínač sériový, řazení 5,IP44, typ 3553-05929H	ks		75,00	0,00
Přepínač střídavý, řazení 6,IP44, typ 3553-06929H	ks	3	81,00	243,00
Dtto,dvojitý,typ 3553-52929H	ks	1	75,00	75,00
Dtto, křížový, typ 3553-07929H	ks	2	90,00	180,00
Zásuvka 230V,16A,koncová, P44,typ 5518-2929H	ks	3	78,00	234,00
Dtto, průběžná, typ 5518-2969H	ks	2	80,00	160,00
Dtto, koncová, 5518-2929 Praktik, IP44	ks	3	80,00	240,00
A-svítilno stropní závěsné,vč zdroje, dle architekta	ks	2	2 900,00	5 800,00
B-svítilno stropní závěsné,vč zdroje, dle architekta	ks	22	4 000,00	88 000,00
C-svítilno stropní závěsné,vč zdroje, dle architekta	ks	2	3 300,00	6 600,00

Položkový rozpočet

STAVBA: Odborný léčebný ústav Jevíčko - dřevěné lehárny pavolon N

OBJEKT: SO 02 D.1.4 Elektroinstalace
a ochrana před bleskem

Název položky	MJ	inožst	cena / MJ	celkem (Kč)
D-svítilno stropní ,vč zdroje, dle architekta	ks	6	2 800,00	16 800,00
E-svítilno nástěnné,vč zdroje, dle architekta	ks	1	4 000,00	4 000,00
Recyklace svítidel	ks	33	15,00	495,00
Recyklace světelných zdrojů	ks	33	10,00	330,00
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	25	10,00	250,00
3Ax1,5	m	25	12,00	300,00
3Cx1,5	m	260	12,00	3 120,00
4Bx1,5	m	40	16,00	640,00
3Cx2,5	m	200	20,00	4 000,00

Elektro - materiál **146 613,00**

Bleskosvod materiál

Cu 8 Jímací vedení 1m=0,45kg, 140m	kg	63	335,00	21 105,00
Cu10 Svodový vodič 1m=0,7kg, 21m	kg	14,7	350,00	5 145,00
FeZn30/4 Zemní pásek	m	85	31,00	2 635,00
Cu -SO uni svorka okapová	ks	5	85,00	425,00
SS svorka spojovací	ks	3	63,00	189,00
SRO3K svorka spojovací v zemi	ks	14	91,00	1 274,00
SP1 uni vorka připojovací	ks	14	85,00	1 190,00
SZ uni	ks	7	69,00	483,00
PV01 podpěra vedení do zdi	ks	4	85,00	340,00
PV15 podpěra vedení na hřeben	ks	25	163,00	4 075,00
PV17 podpěra vedení do dřeva	ks	115	95,00	10 925,00
Ochranná trubka 1,7m	ks	7	370,00	2 590,00
Držák DOT	ks	14	96,00	1 344,00
Jímací tyč 2m	ks	2	1 737,00	3 474,00
Držák JT DJ4h	ks	2	141,00	282,00
Držák JT DJ4d	ks	2	141,00	282,00
Stříška SJ01	ks	2	121,00	242,00
Ochranná stříška OS1	ks	2	115,00	230,00
FeZn zemní tyč ZTP2+SRO3K	ks	14	365,00	5 110,00
Označovací štítek	ks	14	6,00	84,00
Olovo na přechod Cu a Fezn	kg	3	215,00	645,00

Bleskosvod - materiál **62 069,00**

Elektromontáže

Trubka ohebná, tuhá pevně, typ 23.. 25 mm	m	450	16,00	7 200,00
Krabice odbočná 6455-11	ks	30	60,00	1 800,00
Spínač, přepínač na povrch	ks	8	50,00	400,00
Zásuvka na povrch	ks	5	60,00	300,00
Svítilno stropní	ks	32	120,00	3 840,00
Svítilno nástěnné	ks	1	115,00	115,00
Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5, mm2 volně	m	25	13,00	325,00
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2	m	440	13,00	5 720,00

Položkový rozpočet

STAVBA: Odborný léčebný ústav Jevíčko - dřevěné lehárny pavolon N

OBJEKT: SO 02 D.1.4 Elektroinstalace
a ochrana před bleskem

Název položky	MJ	inožst	cena / MJ	celkem (Kč)
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ²	m	260	13,00	3 380,00
Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 ,mm ²	m	15	13,00	195,00

M21 Elektromontáže **23 275,00**

Bleskosvod - montáž

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	161	35,00	5 635,00
Zemní pásek FeZn	m	85	30,00	2 550,00
Zemní tyč	kus	14	96,00	1 344,00
Svorka hromosvodová	kus	36	15,00	540,00
Svorka hromosvodová 3 šrouby	kus	7	15,00	105,00
Jímací tyč	kus	2	100,00	200,00
Označení svodu štitky pvc	kus	14	5,00	70,00
Ochranný úhelník, držáky	kus	7	112,00	784,00

Bleskosvod - montáž **14 028,00**

Zemní práce při montážích


Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	85	85,00	7 225,00
Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3,	m	85	42,00	3 570,00
Rekonstrukce kab.lože, písek	m	85	39,00	3 315,00

M46 Zemní práce při montážích **14 110,00**

Demontáž **2 000,00**

Příloha č. 3

Harmonogram realizace díla



"Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné leháry pavilonů S a N"

[illegible]



TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, zapsaná v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370
tel./fax: 571 420 787, e-mail: teslice@teslice.cz, www: http://www.teslice.cz

ŘÍJEN 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lešení																															
Stavební práce																															
Tesařské práce, nátěry																															
Klempířské práce																															
Pokryvačské práce																															
Truhl. práce, podlahy																															
Elektro																															

LISTOPAD 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lešení																														
Stavební práce																														
Tesařské práce, nátěry																														
Klempířské práce																														
Pokryvačské práce																														
Truhl. práce, podlahy																														
Elektro																														
Úklid, předání díla																														

Legenda:

	Lešení
	Stavební práce
	Tesařské práce, nátěry
	Elektro
	Zaměření prvků, příprava a opracování materiálu


	Klempířské práce
	Pokryvačské práce
	Truhl. práce, podlahy
	Úklid, předání díla

TESLICE CZ

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ27775003

Ve Vsetíně, dne 16.6.2017

Martin Šrámek - jednatel společnosti



"Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N"

[illegible]




TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, zapsaná v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370
tel./fax: 571 420 787, e-mail: teslice@teslice.cz, www: http://www.teslice.cz

SRPEN 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lešení																															
Stavební práce																															
Tesařské práce, nátěry																															
Klempířské práce																															
Pokryvačské práce																															
Truhl. práce, podlahy																															
Elektro																															

ZÁŘÍ 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lešení																														
Stavební práce																														
Tesařské práce, nátěry																														
Klempířské práce																														
Pokryvačské práce																														
Truhl. práce, podlahy																														
Elektro																														
Předání díla																														

Legenda:



TESLICE CZ

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín


Tel./fax: 571 420 787

DIČ: CZ27775003

2

Ve Vsetíně, dne 16.6.2017

Martin Šrámek - jednatel společnosti



"Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N"

[illegible]



TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, zapsaná v OR KS v Ostravě, odd. C, vložka 29370
tel./fax: 571 420 787, e-mail: teslice@teslice.cz, www: <http://www.teslice.cz>

Legenda:

	Lešení
	Stavební práce
	Zámečnické koe
	Elektro

	Klempířské práce
	Pokryvačské práce
	Truhl. práce, podlahy
	Úklid, předání díla

TESLICE CZ

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

Tel./fax: 571 420 787

DIČ: CZ27775003

②

Ve Vsetíně, dne 16.6.2017

Martin Šrámek - jednatel společnosti

