



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU
Ing.arch.Š.LEDVINKOVÁ

VYPRACOVAL
Ing.arch.Š.LEDVINKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ

TRUHLÁŘSKÉ
VNITŘNÍ

LIST

23

NPK A.S., SVITAVSKÁ NEMOCNICE – ODSTRANĚNÍ
HAVARIJNÍHO STAVU V OBJEKTU REHAB. ODDĚLENÍ

A 03-17-P

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘECHA	Σ
T20	<p>DŘEVĚNÝ PROVĚTRÁVANÝ OBKLAD STĚNY</p> <ul style="list-style-type: none">– UMÍSTĚNÝ V MÍSTNOSTI Č. 130 – CHODBA/ ČEKÁRNA– DĚLEN NA 2 SAMOSTATNÉ SEKCE– VELIKOSTI: 600+2300+600 x 2300 MM (VÝŠKA MĚŘENA OD HRANY SOKLU PODLAHY) 600+400+600 x 2300 MM (VÝŠKA MĚŘENA OD HRANY SOKLU PODLAHY)– SCHEMATICKÝ NÁKRES VIZ DÁLE <p>– KAŽDÁ SEKCE VYROBENA Z JEDN. DESEK, VELIKOSTI DESEK DLE SCHÉMATU, SPOJOVÁNY NA SKRYTÉ PERO VLOŽENÉ DO DRÁŽKY, DESKY KLDENY NA SRAZ BEZ MEZER</p> <p>– HLAVNÍ OBKLADOVÝ PLOŠNÝ MATERIÁL VYROBEN Z MDF DESEK TL. MIN. 18MM, POVRCH HPL, is= MAX 100MM/MIN</p> <p>– KOTVENÍ OBKLADU PROVEDENO SKRYTĚ VE DRÁŽKÁCH</p> <p>– KOTVENO NA VYROVNANÝ PODKLADNÍ ROŠT Z MDF PROFILŮ ŠROUBOVANÝCH PŘÍMO DO ZDI; MIN. ŠÍŘE PROVĚTRÁVANÉ MEZERY 32MM</p> <p>– NÁROŽÍ A HORNÍ HRANY LEMOVÁNY MDF LIŠTOU S ORIENTAČNÍ ROZMĚREM 40X50MM S POVRCHEM Z HPL, DEKOR BUDE RESPEKTOVAT PLOŠNÉ PRVKY, OSTATNÍ VIDITELNÉ HRANY HRANĚNY ABS HRANOU MIN. TL. 1MM</p> <p>– SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM APOD.</p> <p>– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.); V MÍSTĚ VENTILŮ, ZÁSUVK APOD. NUTNO PROVÉST V ZADNÍCH PARTIÍCH NÁBYTKU ADEKVÁTNÍ ÚPRAVU PRO JEJICH ZPŘÍSTUPNĚNÍ (VYŘÍZNUTÍ PRAVIDELNÝCH OTVORŮ, PŘÍPADNĚ ODSAZENÍ ATD.)</p> <p>– NUTNÁ KOORDINACE S VÝROBKEM T19 – DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ (POHLEDOVOU STRANU ZÁRUBNĚ ZALICOVAT S PLOCHOU OBKLADU)</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">– DŘEVODEKOR LAKELAND AKAZIE SVĚTLÁ <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">– PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY!! DODAVATEL VYBAVENÍ V TÉTO SOUVISLOSTI PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!– VEŠKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ– U VYBRANÝCH CELKŮ ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI– DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE						1KS