Tabulka místností 1.NP - navrhovaný stav		
m.č.	název místnosti	plocha [m2]
3-1.01	SKLAD	22,2
3-1.02	SKLAD	21,4
3-1.03	TRUHLÁRNA SKLAD	20
3-1.04	TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA	81,1
3-1.05	ZÁMEČNICKÁ DÍLNA	30,8
3-1.06	DÍLNA ELEKTRO	13,8
3-1.07	DÍLNA TECHNICKÉHO ÚSEKU	13,9
3-1.08	ZÁZEMÍ TECHNIKŮ	15
3-1.09	TOALETY ŽENY	3,6
3-1.10	SPRCHA ŽENY	1,8
3-1.11	WC ŽENY	1,4
3-1.12	TOALETY MUŽI	3,5
3-1.13	WC MUŽI	1,4
3-1.14	SPRCHA MUŽI	1,9

LEGENDA:

- ovládací klávesnice
- EZS ústředna PZTS
- Z pomocný napájecí zdroj PZTS
- EXP expander PZTS
- infradetektor
- magnetický kontakt
- detektor tříštění skla
- tísňové tlačítko
- kamera CCTV
- datový rozvaděč – stojanový 19"
- datový rozvaděč – nástěnný
- datová zásuvka 2xRJ45
- datová zásuvka 1xRJ45
- AV datová zásuvka 1xRJ45 pro technologii AV expozic
- OSV datová zásuvka 1xRJ45 pro technologii řízení osvětlení
- datová zásuvka 2xRJ45 v podlahové krabici
- datová zásuvka 1xRJ45 v podlahové krabici
- NOVÁ TRASA KABELŮ PZTS
- NOVÁ TRASA KABELŮ CCTV A LAN
- NOVÁ TRASA PÁTEŘNÍ OPTIKY

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ PZTS:

- stávající detektory PZTS – ponechány beze změny
- modernizace stávajících detektorů PZTS – zachována stávající kabeláž
- nové pozice detektorů PZTS – nový přívod kabeláže

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ CCTV:

- stávající kamery CCTV – ponechány beze změny
- modernizace stávajících kamer CCTV – zachována stávající kabeláž
- nové pozice kamer CCTV – nový přívod kabeláže

S

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc.1

± 0,000 = 221,980 m n. m. (Bpv)

TRASOVÁNÍ ROZVODŮ SLB BUDE VEDENO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE V TRASÁCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ DLE SOUČASNÝCH MOŽNOSTÍ V OBJEKTU, S OHLEDEM NA POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
ZÁKLADNÍ POPIS NAVRHOVANÉ INSTALACE JE UVEDEN V TEXTECH NA VÝKRESE, DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘILOŽENÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

UVEDENÉ POZICE STÁVAJÍCÍCH DETEKTORŮ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU PZTS A KAMER CCTV JSOU UVEDENY ORIENTAČNĚ DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU. PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ ABY SE STAVEBNÍK DETAILNĚ SEZNÁMIL S AKTUÁLNÍM STAVEM STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU PZTS A CCTV PŘÍMO V OBJEKTU ZÁMKU.

ADRESOVÁNÍ PRVKŮ PZTS MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU ČÍSLOVÁNÍ LINKY PZTS DLE AKTUÁLNÍCH VOLNÝCH ADRES V SYSTÉMU.
DETAILY VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS A POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ODSOUHLASENY OPP KrÚ PARDUBICKÉHO KRAJE DLE MÍSTNÍHO A RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU.

EXPANDÉRY BUDOU INSTALOVÁNY V BOXECH (VÍKA OPATŘENY TAMPER KONTAKTEM) PŘEDNOSTNĚ V ZÁPUSTNÉM PROVEDENÍ DO STĚNY A TAM KDE NEBUDE MOŽNÁ INSTALACE DO STĚNY BUDE INSTALOVÁNO POVRCHOVĚ, ROZMĚR BOXU JE CCA.200X150X70MM (MŮŽE BÝT I MENŠÍ DLE MOŽNOSTÍ VÝROBCE).

Generální projektant

S V I Ž N

Autor	HIP	Vypracoval
SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 sídlo Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 IČo 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	Ing. arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com Zodp. projektant Ing. Miroslav Kolář Číslo autorizace 100 34 66	Ing. Martin Meca INTAR Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173

Akce

Zámek Pardubice

- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Stavebník

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:150	14.6.2018	4/2018

Označení části	Část
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Číslo profese	Profese
D.1.4.7	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Číslo přílohy	Příloha
D.1.4.7.b-04	Výkres 3.NP