

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Intenzita osvětlení	vnější vlivy	Prostředí	Opatření
1.01	HRUBÁ PŘÍPRAVNA	500lux	AA6, AB6, AD4, BA1, BC3	zvlášť nebezpečné	proudový chránič, pospojování, IP44
1.01a	SKLAD BRAMBOR/CHLADÍCÍ BOX	200lux		normální	proudový chránič
1.02	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN	200lux		normální	proudový chránič
1.03	SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN	200lux		normální	proudový chránič
1.04	PŘÍPRAVNA MASA	500lux	AA6, AB6, AD4, BA1, BC3	zvlášť nebezpečné	proudový chránič, pospojování, IP44
1.05	VARNA	500lux	AA6, AB6, AD4, BA1, BC3	zvlášť nebezpečné	proudový chránič, pospojování, IP44
1.06	VÝDEJ JÍDEL	500lux	AA6, AB6, AD4, BA1, BC3	zvlášť nebezpečné	proudový chránič, pospojování, IP44
1.08	JÍDELNA	200lux		normální	proudový chránič
1.09	CHODBA	100lux		normální	proudový chránič
1.09a	ZÁDVEŘÍ	100lux		normální	proudový chránič
1.10	WC	200lux		normální	proudový chránič
1.11	UMÝVÁRNA	200lux		normální	proudový chránič
1.12	ŠATNA	200lux		normální	proudový chránič
1.13	KANCELÁŘ	500lux		normální	proudový chránič
1.13a	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST A BIO ODPAD	200lux	AA6, AB6, AD4, BA1, BC3	zvlášť nebezpečné	proudový chránič, pospojování, IP44
1.14	SKLAD DKP	200lux		normální	proudový chránič
1.15	DENNÍ MÍSTNOST	100lux		normální	proudový chránič
1.16	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	500lux	AA6, AB6, AD4, BA1, BC3	zvlášť nebezpečné	proudový chránič, pospojování, IP44
1.18	ZÁDVEŘÍ - STÁVAJÍCÍ	100lux		normální	proudový chránič
-	ZÁSOBOVACÍ RAMPA	150lux	AB8, AD2	zvlášť nebezpečné	proudový chránič, pospojování, IP44

LEGENDA KABELŮ

označení	začátek	konec	typ	délka (m)	popis
RMS1-WL0,3	RMS1	KV 0,3	CYKY J 5x4	8	ohřívač vzduchu
RMS1-WL0,4	RMS1	KV 0,4	CYKY J 5x4	8	vzduchotechnická jednotka
RMS1-WL3	RMS1	Q3	CYKY J 5x16	11,7	varna - multifunkční pánev
RMS1-WL3	Q3	KV3	H05RR-F 5x10	9,9	varna – multifunkční pánev
RMS1-WL4	RMS1	Q4	CYKY J 5x6	11,7	varna – konvektomat velký
RMS1-WL4	Q4	KV4	H05RR-F 5x4	8,1	varna – konvektomat velký
RMS1-WL5	RMS1	Q5	CYKY J 5x4	11,7	varna – konvektomat malý
RMS1-WL5	Q5	KV5	H05RR-F 5x2,5	8,1	varna – konvektomat malý
RMS1-WL6	RMS1	Q6	CYKY J 5x4	11,7	varna – Indukční vařič
RMS1-WL6	Q6	KV6	H05RR-F 5x2,5	9,6	varna – Indukční vařič
RMS1-WL7	RMS1	Q7	CYKY J 5x4	11,7	varna – sklopný kotel
RMS1-WL7	Q7	KV7	H05RR-F 5x2,5	8,5	varna – sklopný kotel
RMS1-WL8	RMS1	Q8	CYKY J 5x2,5	12,1	výdej - ohřívač vody
RMS1-WL8	Q8	KV8	H05RR-F 5x1,5	6,5	výdej - ohřívač vody
RMS1-WL9	RMS1	Q9	CYKY J 5x6	21,1	myčka provozních nádob - granulová myčka
RMS1-WL9	Q9	KV9	H05RR-F 5x4	8,7	myčka provozních nádob - granulová myčka
RMS1-WL10	RMS1	Q10	CYKY J 5x4	11,6	Myčka stolního nád. - myčka talířů
RMS1-WL10	Q10	KV10	H05RR-F 5x2,5	10,9	Myčka stolního nád. - myčka talířů
RMS1-WL11	RMS1	Q11	CYKY J 5x2,5	25,7	h.p.zeleniny – škrabka brambor
RMS1-WL11	Q11	KV11	H05RR-F 5x1,5	7,0	h.p.zeleniny – škrabka brambor
RMS1-WL14	RMS1	Z14	CYKY J 3x2,5	11,7	výdej – chladnička
RMS1-WL15	RMS1	KV15	H05RR-F 3x1,5	12,6	varna - chlazený stůl
RMS1-WL16	RMS1	KV16	H05RR-F 3x1,5	24,8	Příprava masa – chlazený stůl
RMS1-WL17	RMS1	KV17	H05RR-F 3x1,5	29,3	h.p.zeleniny – chladící box
RMS1-WL18	RMS1	Z18	CYKY J 3x2,5	12,7	chladnička příruční, chladnička odpadu
RMS1-WL19	RMS1	Z19	CYKY J 3x2,5	34,3	2x mraznička, 1x chladnička
RMS1-WL20	RMS1	Z20	CYKY J 3x2,5	39,8	4x chladnička
RMS1-WL21	RMS1	Z21	CYKY J 5x2,5	33,5	hvězd
RMS1-WL22	RMS1	Z22	CYKY J 5x2,5	20,9	kroužač
RMS1-WL23	RMS1	Z23	CYKY J 5x2,5	16,0	pracovní zásuvka
RMS1-WL24	RMS1	Z24	CYKY J 3x2,5	29,6	4x pracovní zásuvka
RMS1-WL25	RMS1	Z25	CYKY J 3x2,5	37,3	3x pracovní zásuvka
RMS1-WL27	RMS1	Z27	CYKY J 3x2,5	22,0	vozík na talíře 1.
RMS1-WL28	RMS1	Z28	CYKY J 3x2,5	20,4	výdejní vana 1.
RMS1-WL29	RMS1	Z29	CYKY J 3x2,5	19,5	vozík na talíře 2.
RMS1-WL30	RMS1	Z30	CYKY J 3x2,5	18,2	výdejní vana 2.
RMS1-WL31	RMS1	Z31	CYKY J 3x2,5	16,3	vozík na koše 1.
RMS1-WL32	RMS1	Z32	CYKY J 3x2,5	15,2	vozík na koše 2.
RMS1-WL33	RMS1	Z33	CYKY J 3x2,5	29,1	4x monitor+čtečka karet
RMS1-WL34	RMS1	Z34	CYKY J 3x2,5	43,0	3x pracovní zásuvka
RMS1-WL35	RMS1	Z35	CYKY J 5x2,5	15,1	pracovní zásuvka
RMS1-WL36	RMS1	Z36	CYKY J 3x2,5	23,1	pracovní zásuvka
RMS1-WL38	RMS1	Z38	CYKY J 3x2,5	11,7	oddechová místnost – zásuvka
RMS1-WL39	RMS1	Z39	CYKY J 3x2,5	26,8	oddechová místnost – kuch. Linka
RMS1-WL40	RMS1	Z40	CYKY J 3x2,5	11,2	zásuvky, odechová místnost, umývárny
RMS1-WL41	RMS1	Z41	CYKY J 3x2,5	28,7	zásuvky kancelář
RMS1-WL42	RMS1	Z42	CYKY J 3x2,5	22,9	zásuvky šatna
RMS1-WL43	RMS1	Z43	CYKY J 3x2,5	25,0	zásuvky chodba
RMS1-WL45	RMS1	Z45	CYKY J 3x2,5	14,7	Jídelna – zásobník čaje 1.
RMS1-WL46	RMS1	Z46	CYKY J 3x2,5	13,5	Jídelna – zásobník čaje 2.
RMS1-WL47	RMS1	Z47	CYKY J 3x2,5	82,0	Jídelna – 6x zásuvka pro úklid
RMS1-WL48	RMS1	Z48	CYKY J 3x2,5	48,8	Jídelna – otápěnávací PC
RMS1-WL51	RMS1	DZ51	U 2x0,8	41,9	zvonek z rampy a z jídelny
RMS1-WL52	RMS1	SB52	CYKY J 2x1,5	61,1	senzorová baterie

LEGENDA ZNAČEK

- kabelový vývod 230V
- kabelový vývod 400V
- Vypínač, 1f,
- Vypínač, 3f
- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvka dvojnásobná 230V/16A
- Zásuvka 400V/16A
- Doplňující pospínání - připojovací bod technologie
- Skříňový rozvaděč

POZNÁMKA

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- **POD PODLAHOU VARNY PROCHÁZÍ KABEL NAPÁJEJÍCÍ SOUSEDNÍ BUDOVU, NESMÍ BÝT DOTČEN!**
- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE 50Hz 230/400V, TN-C-S
- MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN NA PE + N BUDE PROVEDENO V ROZVADĚČI RMS1.
- KABELY POD OMÍTKOU, V PODHLEDU, NEBO V PODLAZE NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- V PODLAZE KABELY V CHRÁNIČCE.
- KABELOVÉ TRASY PODLE ČSN 33 2130 ed.3.
- POLOHA VÝVODU A ZÁSUVEK JE PŘIBLIŽNÁ. PŘESNOU POLOHU URČÍ DODAVATEL TECHNOLOGIE.
- OVLADAČE BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1500 mm NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- NESOULAD MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE MUSÍ ROZHODNOUT PROJEKTANT
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
  - ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ): IZOLACÍ, KRYTEM
  - OCHRANOU PŘI PORUŠENÉŽIVÝCH ČÁSTÍ):
    - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
    - OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM
    - DOPLŇKOVOU OCHRANOU: - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
      - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

zpracoval: Mgr. Petr Šroll	kontroloval: Ing. Helena Bydžovská	dokumentace:	DPS
		Číslo zakázky:	Z170801
		datum:	06/2018
		měřítko:	1:50
		formát:	10xA4
		změna:	

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice**
zakázka:	**Modernizace stravovacího zařízení Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem**
objekt:	SO 01 - Kuchyně
díl:	D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace
výkres:	**1NP -Motorová a zásuvková instalace**

Část: EL | D | č. přílohy: 02 | č. výkresu: