



Z2

zábrana proti pádu, ocelová tyčovina cca 10x10 dle stávajících mříží, madlo upevněné po stranách nýtem do kotev s okem, bílý antikorozní nátěr




Z4

ochranná síťka oken do sklepa, tahokov upevněný v L profilu cca 20x20, umístěný za lícem stávající mříže, demontovatelné uchycení k mříži, vše bílý antikorozní nátěr





Z7

nájezd pro invalidní vozík/kočárek, duralový plech slzičkový, antracitový antikorozní nátěr, rozvinutá délka cca 1050




Z3

podstavec VZT jednotky 2 ks, svářovaná ocel, antikorozní nátěr dle barvy jednotky



Z5

madlo pro uzamčení jízdních kol, ocelová tyčovina cca 20x20, madlo upevněné kotvami s okem, antracitový antikorozní nátěr



název části		
ARCHITEKTONICO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – TABULKY VÝROBKŮ		
název přílohy		
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – Z2, Z3, Z4, Z5, Z7		
označení části		formát
D.1.1.e		2 A4
číslo přílohy		měřítko
10		1:25