




T1a

pult pokladna modul 1600x560x800, shora prosklená vitrína, vlevo zásuvkový blok š. cca 360, z boků plně stojky s profilovaným soklem, čelo s pevnými profilovanými výplněmi a soklem, profílace dle stávajícího nábytku, materiál smrk, vše uzamykatelné





T1b

pult počítač modul 1600x440x800, vpravo zásuvkový blok š. 400, vlevo plná stojka, obojí s profilovaným soklem, zadní výztuha/lišta na kabely, profílace dvířek a soklů dle stávajícího nábytku, materiál smrk, vše uzamykatelné



T2

nástěnná skříňka modul 1600x400x300, dvířka kazetová 4xvýplň sklo, uzamykatelná, profílace římsy a dvířek dle stávajícího nábytku, materiál smrk



název části		označení části		formát	
ARCHITEKTONICO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – TABULKY VÝROBKŮ		D.1.1.e		2 A4	
název přílohy		číslo přílohy		měřítko	
VYBAVENÍ EXPOZICE M.1.03 – T1a, T1b, T2		03		1:25	