


PŮDORYS 1.PP

M 1:25



PŮDORYS 1.NP

M 1:25





SCHÉMA ZAPOJENÍ



LEGENDA:

- 1 OHRÍVAČ TUV ZÁSObNÍKOVÝ SMALTOVANÝ STACIONÁRNÍ 500 l (DODÁVKA ÚT)
- 2 VENTIL POJISTNÝ 1/2"x3/4" PN 1.6MPa/ OTEVÍRACÍ PŘETLAK 0.8MPa ODKAP OD VENTILU ODVEDEN PLASTOVÝM POTRUBÍM NAD NÁLEVKU A DALE DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- 3 VODOMĚŘ ZÁVITOVÝ -DN20 S IMPULZNÍM VÝSTUPEM (MONTÁŽ DO VŠECH POLOH),Qn=2.5m3/h, G3/4"
- 4 EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRO SYSTÉMY PITNÉ VODY 12l + T-KUS DN32+KKDN25
- 5 CÍRKULÁČNÍ ČERPADLO PN 1.0MPa / DN25/25 PRŮTOK 1,1 m3/h, TLAK. ZPRÁTA CÍRK. POTRUBÍ cca 20 kPa

- TEPLOMĚR 0°C-100°C
- MANOMETR 0-1.0MPa
- KK KULOVÝ KOHOUT
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- VK VYPUSŤECÍ KOHOUT
- F FILTR

LEGENDA POTRUBÍ

- ROZVOD STUDENÉ VODY-PLASTOVÉ POTRUBÍ PN16 IZOLACE PROTI OROSENÍ 13mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY-PLASTOVÉ POTRUBÍ PN16 TEPELNÁ IZOLACE (DLE VYHL.Č.193/2007)
- ROZVOD CÍRKULACE-PLASTOVÉ POTRUBÍ PN16 TEPELNÁ IZOLACE (DLE VYHL.Č.193/2007)
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HT-SYSTÉM
- TRAS Y A VÝŠKY POTRUBÍ BUDOU DOPŘESNĚNY PŘI REALIZACI DLE STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ,

INVESTOR: PAROUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PAROUBICE					
OBEDNATEL: PAROUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PAROUBICE					
PROJEKTANT ppp PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@ppp.cz HIP: Ing. JAN NEPRÁŠ					
			00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	04/2013
PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU: VPK Maurer s.r.o. Na Ohradě 244/14b 500 03 Vrádec Králové IČO: 28766113, DIČ: CZ28766113 mail: vpkmaurer@sazkam.cz tel.: 491 619 050, mob.: 603 572 242			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JAN MAURER VYPRACOVAL: JOSEF JURČEK		
STAVBA: SOŠS a SOUS RYBITVÍ - REKONSTRUKCE VÝMĚNIKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 3688 00/13
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03. OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE (OPS) SO 03.03 OPS03 V OBJEKTU "DÍLNY, KANCELÁŘE A UBYTOVNA"					DATUM 04/2013
PROFES: D14e_ZDRAVOTNICKÉ INSTALACE					FORMÁT 4 x A4
PŘÍLOHA: OPS03 - PŮDORYS, SCHÉMA ZAPOJENÍ					MĚŘÍTKO 1:25
ČÍSLO VÝKRESU: D14e_2.01					SOUBOR
ČÍSLO PARÉ:					ČÍSLO VÝKRESU: D14e_2.01