




VÝKAZ VÝMĚR

INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARDUBICE								
OBJEDNATEL: PARDUBICKÝ KRAJ KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125 532 11 PARDUBICE								
PROJEKTANT  PPP, spol. s r.o. Masarykovo nám. 1544 530 02 Pardubice Tel. 466 530 221 e-mail: info@pppczech.cz HIP: Ing. JAN NEPRAŠ								
				00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	04/2013		
	PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU	ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY		
		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU:  VPK Maurer s.r.o. Na Ohradě 244/14b 500 03 Hradec Králové IČO: 28768113, DIČ: CZ28768113 mail: vpkmaurer@seznam.cz tel.: 491 619 050, mob.: 803 572 242			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JAN MAURER VYPRACOVAL: JOSEF JURČEK 			
STAVBA: SOŠS a SOUS RYBITVÍ - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE A POTRUBNÍCH ROZVODŮ					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	3688.00/13		
					DATUM	04/2013		
					FORMÁT	1 A4		
					STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03. OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE (OPS) SO 03.05 OPS05 V OBJEKTU "KANCELÁŘE"		MĚŘÍTKO	-
PROFESE: D1.4e_ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		CAST: ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM		STUPEN: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU: D1.4e_1.02	ČÍSLO PARÉ:	
PŘÍLOHA: VÝKAZ VÝMĚR								

Zdravotechnické instalace			
SO 03.05 OPS 05 v objektu „Kanceláře“			
Rozpočet			
Položka	Popis	MJ	Výměra
Demontáž			
1	Demontáž vodovodního potrubí v teplovodním kanále, včetně izolace a likvidace materiálu-pozink do DN50	m	10,00
2	Demontáž armatur (závitových-uzavírací, vyvažovací, vypouštěcí, teploměry, atd..) do DN50	ks	2,00
3	Zaslepení rozvodů do Ø50	ks	4,00
Kanalizace			
4	Napojení na stávající kanalizaci vysazením nové odbočky na odpad umyvadla HTEA 40/40/67	ks	1,00
5	Potrubí plastové PPr PN16 Ø25 DN20 (dodávka, montáž, závěsy) – odfuk pojistného ventilu	m	0,50
6	Nálevka Ø150 + sifón	ks	1,00
7	Potrubí HT-systém DN40	m	3,00
Vodovod			
	Vodovodní potrubí plastové PPr PN16(dodávka, montáž, závěsy)		
8	Ø40 (DN32)	m	19,00
9	Ø32 (DN25)	m	10,00
10	Pozinkovaný žlab pro plastové potrubí Ø40	m	3,00
11	Pozinkovaný žlab pro plastové potrubí Ø32	m	2,00
	Izolace-proti orosení návleková 13mm		
12	Ø40	m	10,00
	Tepelná izolace minerální a Al-fólií (dle vyhlášky č.193/2007)		
13	Ø40-30mm	m	9,00
14	Ø32-30mm	m	10,00
	Armatury		
15	Kulový kohout závitový DN25	ks	4,00
16	Kulový kohout závitový DN32	ks	1,00
17	Filtr na studenou vodu DN25 (mosazný)	ks	1,00

Položka	Popis	MJ	Výměra
18	Filtr cirkulace DN25 (mosazný)	ks	1,00
19	Zpětná klapka DN25	ks	2,00
20	Vypouštěcí kohout DN15	ks	1,00
21	Výtokový ventil DN15 se zpětnou klapkou a připojením na hadici	ks	1,00
22	Pojistný ventil 1/2"x3/4" KB (0.8MPa)	ks	1,00
23	Manometr 0-1MPa	ks	1,00
24	Teploměr 0-100°C	ks	1,00
25	Expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu -12L+T-kus DN40	ks	1,00
26	Montáž vodoměru – DN15-Qn=1.5m3/h s impulzním výstupem (svislá montáž)	ks	1,00
27	Montáž cirkulační čerpadlo	ks	1,00
28	Nerezové potrubí DN25	m	0,20
29	Napojení na stávající rozvody vody pozink. do DN50	ks	3,00
30	Zkoušky tlakové + proplach a dezinfekce	m	29,00
31	Ocelová konstrukce k uchycení armatur před ohřevem TeV (na stěnu)	kpl	1,00
32	Vodoměr – DN15-Qn=1.5m3/h s impulzním výstupem (svislá montáž)	ks	1,00
33	Cirkulační čerpadlo TeV tříotáčkové, M=0,4m3/h, tlak. Ztráta rozvodu 10kPa	ks	1,00
	Celkem		