

Stavba : SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů Z.č.3688.00/13
Objekt : SO 03. Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)
SO 03.04 OPS04 v objektu „Ubytovna D4“



PPP, spol. s r.o.
Masarykovo nám. 1544
530 02 Pardubice

tel.: +420 466 530 221 fax: +420 466 530 227 e-mail: info@pppczech.cz www.pppczech.cz

Investor : Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Stavba : **SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů**
Sokolovská 148
533 54 Rybitví
Objekt : **SO 03. Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)**
SO 03.04 OPS04 v objektu „Ubytovna D4“
Část : Elektroinstalace
Profese : [D1.4g Elektroinstalace](#)
Proj. stupeň : Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Zakázka číslo : **3688.00/13**

VÝKAZ VÝMĚR

D1.4g_1.02

#	Název	Mj	Počet
1	Elektromontáže		
2	<i>JISTIČE (na DIN lištu)</i>		
3	<i>min. zkratová odlonost 6kA</i>		
4	B16/1 Jistič 1-pólový, 16A, char. B	ks	1,00
5	<i>INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ</i>		
6	LHD 25x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	12,00
7	<i>HMOŽDINKY</i>		
8	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	12,00
9	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
10	CYKY-J 3x 4 , pevně	m	15,00
11	<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
12	CY 6 mm2, žlutozelený, pevně	m	15,00
13	<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>		
14	Do 6 mm2	ks	6,00
15	<i>POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ KANÁLY A UCPÁVKY</i>		
16	EI 30 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P	m2	0,10
17	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
18	Napojení na stávající zařízení a úprava stávajícího rozvaděče	hod	6,00
19	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00
20	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>		
21	S ostatními profesemi	hod	2,00
22	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
23	<i>DLE CSN 331500</i>		
24	Revizní technik	hod	2,00
25	Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,00
26	Podružný materiál		
27	Elektromontáže - celkem		
28	Stavební práce		
29	<i>PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM</i>		
30	O tloušťce 15cm	ks	3,00
31	Stavební práce - celkem		