

Stavba : SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů Z.č.3688.00/13  
Objekt : SO 03. Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)  
SO 03.01 OPS01 v objektu „Škola (stará) D1“



**PPP, spol. s r.o.**  
Masarykovo nám. 1544  
530 02 Pardubice

tel.: +420 466 530 221 fax: +420 466 530 227 e-mail: info@pppczech.cz www.pppczech.cz

---

Investor : Pardubický kraj  
Komenského náměstí 125  
532 11 Pardubice  
Stavba : **SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů**  
Sokolovská 148  
533 54 Rybitví  
Objekt : **SO 03. Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)**  
**SO 03.01 OPS01 v objektu „Škola (stará) D1“**  
Část : Elektroinstalace  
Profese : [D1.4g Elektroinstalace](#)  
Proj. stupeň : Dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
Zakázka číslo : **3688.00/13**

## VÝKAZ VÝMĚR

D1.4g\_1.02

#	Název	Mj	Počet
1	<b>Elektromontáže</b>		
2	<i>JISTIČE (na DIN lištu)</i>		
3	<i>min. zkratová odlonost 6kA</i>		
4	B16/1 Jistič 1-pólový, 16A, char. B	ks	1,00
5	<i>KRYT JISTIČE</i>		
6	1-MODULOVÝ	ks	1,00
7	<i>INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ</i>		
8	LHD 25x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	22,00
9	<i>HMOŽDINKY</i>		
10	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	22,00
11	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
12	CYKY-J 3x 4, pevně	m	25,00
13	<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
14	CY 6 mm2, žlutozelený, pevně	m	25,00
15	<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>		
16	Do 6 mm2	ks	6,00
17	<i>POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ KANÁLY A UCPÁVKY</i>		
18	EI 30 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P	m2	0,10
19	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
20	Napojení na stavající zařízení a úprava stávajícího rozvaděče	hod	6,00
21	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00
22	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>		
23	S ostatními profesemi	hod	2,00
24	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
25	<i>DLE CSN 331500</i>		
26	Revizní technik	hod	2,00
27	Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,00
28	Podružný materiál		
29	<b>Elektromontáže - celkem</b>		
30	<b>Stavební práce</b>		
31	<i>PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM</i>		
32	O tloušťce 15cm	ks	1,00
33	O tloušťce 60cm	ks	1,00
34	<b>Stavební práce - celkem</b>		