



- $\pm 0,000 = 99,60RV =$ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V PRÍZEMÍ DVOUBYTOVÉHO DOMU.
- $PVB = 100,00 R.V. =$ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HYDROIZOLAČNÍHO PÁSU STÁVAJÍCÍHO ELEKTRO A PLYNOMĚRNÉHO PÍLÍŘE NA ROHU DOTČENÉHO POZEMKU.
- SOUŘADNICE S-JTSK: $Y=646795$, $X=1072753$.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ PŘESNÉ POLOHY VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

LEGENDA:

- NOVOSTAVBA DVOUBYTOVÉHO DOMU PRO 12 KLIENTŮ
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ OBJEKTY
- POCHOZÍ CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60mm
- POJÍZDNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.80mm
- NOVĚ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY - PLOCHA 1250,0 m²
- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- PLÁNOVANÉ NOVÉ DĚLENÍ POZEMKŮ (ŘEŠENO SAMOSTATNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ)
- PLÁNOVANÁ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE (ŘEŠENO SAMOSTATNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ)
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD STL PE63 VČETNĚ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY PE32
- STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN A NOVÉ ZEMNÍ KABELOVÉ ELEKTROVEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ KANALIZACE VČETNĚ NOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PVC150
- NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC150
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC150
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ OD STUDNY PE40x5,5
- STÁVAJÍCÍ A NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ $v=1,8m$ NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PŮVODNÍHO TERÉNU
- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU
- ODSTRAŇOVANÉ STROMY A KEŘE
- NOVÉ STROMY A KEŘE

STROMY - NAPŘ. SAKURA 1ks, JAVOR BAREVNÝ (KULOVITÁ FORMA) 2ks, LÍPA SRDČITÁ 1ks, SMRK ZTEPILÝ 1ks, BOROVICE LESNÍ 1ks

KEŘE - NIŽŠÍ FORMA-VÝŠKA 1-1,5m, SPON 0,5-0,7m (NAPŘ. TAVOLNÍK 10ks, MOCHNA KŘOVITÁ 6ks)

- VYŠŠÍ FORMA-VÝŠKA 1,5-3m, SPON 0,7-1m (NAPŘ. ZLATICE 6ks, HABR 30ks)



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ



KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
ING. J. JIREČEK	ING. Z. BAUER	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. P. TICHÝ		
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE					
MÍSTO STAVBY	CHRUĐIM, PÍŠTOVY, p.p.č.1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUĐIM					
AKCE	TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY III				STUPEŇ	DPS
OBJEKT	SO-07 SADOVÉ ÚPRAVY				DATUM	IX/2013
					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	18/13
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	407
OBSAH	SITUACE SADOVÝCH ÚPRAV				FORMÁT	2 x A4
					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
					1: 500	SÚ-2