PŮDORYS 3.N.P.



LEGENDA VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK

C-STOP	prosklenné tlačítko CENTRAL STOP		1 ks
T-STOP	prosklenné tlačítko TOTAL STOP		1 ks
	spínač řazení 1	IP20	2 ks
	spínač řazení 5	IP20	1 ks
	spínač řazení 6	IP20	2 ks
	spínač řazení 7	IP20	1 ks
	spínač řazení 1	napovrch IP44	1 ks
	zásuvka 230V/16A s přepěť ochranou		4 ks
	krabicová vývodka s přepěť ochranou typ 3		1 ks

LEGENDA SVÍTIDEL

A	LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, 600x300mm , do podhledu 26W/2600lm, IP40	75 ks
B	LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19 mikroprisma kryt, 1200x300, přisazené 35W/4000lm, IP40	2 ks
C	LED svítidlo, hliníkový profil, opálový kryt, 1200x70, přisazené 54W/4450lm, IP20	5 ks
D	LED svítidlo, hliníkový profil, opálový kryt, 1200x70, přisazené 34W/3000lm, IP20	3 ks
E	LED svítidlo, hliníkový profil, opálový kryt, 600x70, přisazené 25W/2000lm, IP20	2 ks
F	Zářivkové svítidlo průmyslové 1x58W, IP65	2 ks
G	stávající svítidlo 2x36W - přemístění do nové pozice	2 ks
N	LED nouzové svítidlo, přisazené 3W/320lm, IP65, 1hod.	8 ks

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS

- kabelové trasy bez funkčnosti za požáru
  - uložení pod omítkou, volně nad podhledem nebo ve vkládacích lištách
- kabelové trasy funkčnost PH45-R (min.45min)
  - uložení pod omítkou
  - PK ... uložení na příchytkách a požárních kotvách do betonového stropu
- kabelový žlab 60x50 resp. 60x100 uchycený ze stropu funkčnost PH45-R (min.45min)

LEGENDA PŘIPOJENÝCH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

- V – ventilátor nuceného větrání CHÚC, 230V/0.768kW/3.22A
- VZT klapka, 230V (přívod a odtahy jednotlivých CHÚC)
- ED – elekktrické posuvné dveře, 230V/cca 0.2kW
- RV – rozvaděč evakuačního výtahu, 3x400V/4.35kW/11.8A

LEGENDA DODÁVANÝCH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

- MG – motorgenerátor s automatickým elektrostartem, Jmenovitý elektrický výkon: 30kVA/24kW
- UPS – UPS pro překlenutí doby startu motorgenerátoru, 20kVA/18kW - 5 minut

LEGENDA ROZVADĚČŮ

- HRE – stávající hlavní rozvaděč objektu
- RT – rozvaděč rozdělení požárního a nepožárního rozvodu
- ZZ24 – záložní zdroj pro rozvody central a total stop
- ATS – záskokový rozvaděč ATS - dodávka s motorgenerátorem
- RN – nouzový rozvaděč pro požárně bezpečnostní zařízení
- RZx – rozvaděč zálohovaných nepožárních zařízení (pro data a osvětlení chodeb)
- R2.4 – stávající rozvaděč části objektu (připojení rozvodů na novém schodišti)

Vypracoval : ING.ŠAFÁŘ	Zodp.projektant : ING.ŠAFÁŘ	Hlavní projektant :	ING. VLASTIMIL ŠAFÁŘ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR 565 43 Zámrsk 48 mobil: 605 149 766 e-mail: safar.elektro@seznam.cz
Země : ČR	Obec : VYSOKÉ MÝTO		
Investor : Vysokomýtská nemocnice p.o. IČO 71207856			
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ, PBŘ OBJEKTU ul. Žižkova p.č. 1700 a 1699/3 Vysoké Mýto			Stupeň : DPS Datum : 04/2019
Objekt : ÚPRAVA SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ			
Obsah : PŮDORYS 3NP			Měřítko: 1:100 — Příloha: 04