


PŮDORYS 1.P.P.



B CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "B" – VĚTRÁNÍ PŘETLAKOVĚ UMĚLE–15ti NÁSOBNÁ VÝMĚNA VZDUCHU ZA 1 HODINU
DODÁVKA VZDUCHU NA 45 MINUT
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ–DOBA SVÍTIVOSTI – 45 MINUT

A CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A" – VĚTRÁNÍ PŘETLAKOVĚ UMĚLE–10ti NÁSOBNÁ VÝMĚNA VZDUCHU ZA 1 HODINU
DODÁVKA VZDUCHU NA 30 MINUT
VARIANTA ODVĚTRÁNÍ – OKNY .JEDNOSTRANNÉ VĚTRÁNÍ – VELIKOST OKEN 10% ODVĚTRÁVANÉ PLOCHY,
PŘÍČNÉ ODVĚTRÁNÍ–VELIKOST OKEN 5% ODVĚTRÁVANÉ PLOCHY
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ–DOBA SVÍTIVOSTI – 30 MINUT

EPS BUDE INSTALOVANÁ , PROTOŽE V OBJEKTU JE VÍCE JAK 50 LŮŽEK PRO DOSPĚLÉ (ČSN 73 0835 čl.8.6)

DOMÁCÍ ROZHLAS BUDE INSTALOVAN, PROTOŽE SE JEDNÁ O OBJEKT LZ2 (ČSN 73 0835 čl.8.4.5.3)

VZT POTRUBÍ NECHRÁNĚNÁ VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ VŠECH PRŮŘEZŮ , KTERÉ PROSTUPUJÍ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI, JEŽ VYMEZUJÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY PODLE 8.1.2 A) AŽ C) ČSN 73 0835 NEBO POŽÁRNÍ ÚSEKY , KDE SMĚRUJE EVAKUACE PODLE 8.4.1.1 ČSN 73 0835, MUSÍ BÝT V MÍSTĚ PROSTUPU ZABEZPEČENA POŽÁRNÍMI KLA PKAMI, OVLÁDANÝMI ZAŘÍZENÍM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE; NENÍ DOVOLENO NAHRADIT POŽÁRNÍ KLA PKY JINÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM ČI ZAŘÍZENÍM. NEBO BUDE VZT POTRUBÍ V CELÉ DÉLCE CHRÁNĚNO OBKLADEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30

Zodp.projektant		Vypracoval		Kontrola		ing.Jiří Kopecký projekt.činnost ve výstavbě Weinfurtherova 84,Vysoké Mýto tel.:608903570	
ing.Jiří Kopecký		ing.Jiří Kopecký		ing.Jiří Kopecký			
Kraj :		Pardubický	Obec : Vysoké Mýto				
Investor :		Vysokomýtská nemocnice ;Hradecká 167/III, 566 23 Vysoké Mýto; IČO 71207856					
Název akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ; PBŘ CELKU ul. Žižkova p.č.1700 A 1699/3 VYSOKÉ MÝTO							
Datum							4/2019
Číslo zakázky							
Stupeň dok.							DSP
Měřítko							1:200
Objekt :		SO 01–NEMOCNICE VYSOKÉ MÝTO					Příloha : D.1.3.b.1
Obsah :		POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.P.P.					