

Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. OR/14/20219

na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I –
Chrudim – Presy "Vičí Hora"**

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Jednající: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman
lštvánek
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman
lštvánek
nebo technický dozor objednatel
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman
lštvánek
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman
lštvánek
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**
č. ú.: **235169767/0300**
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena
přes pověřenou banku poskytovatele dotace
IČ: **70892822**
DIČ **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **STYLBAU, s.r.o.**
Pardubická 118/79
500 04 Hradec Králové - Plačice
Jednající: **Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Jiří Hovorka

Krajský úřad Pardubického kraje

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové
č. ú. 210894380/0300

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

spisová značka rejstříkového soudu: **C 17538** vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

- 1. Předmětem díla je dodávka stavby Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I – Chrudim – Presy "Vlčí Hora"**
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle zadávací projektové dokumentace stavby zpracované společností **Sinc s.r.o.**, se sídlem: **Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice**, IČ: 28814878 z října 2012 a podle podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem Chrudim, č.j. CR 036726/2012 STO/Ne ze dne 11.7.2012, nabytí právní moci 8.8.2012, zahrnuje zejména:
 - vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytyčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTISK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

8.618.039,50 Kč

(Slovy: **osmmilionůšestsetosmnácttisíctřicetdevět** korun českých a **padesát haléřů**) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.339.351,60 Kč**

(Slovy: **jedenmilióntřístatřicetdevěttisíctřistapadesátjedna** korun českých a **šedesát haléřů**).

Cena včetně DPH činí **9.957.391,10 Kč**

(Slovy: **devětmiliónůdevětsetpadesátsedmtisíctřístadevadesátjedna** korun českých a **deset haléřů**).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2c zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Krajský úřad Pardubického kraje

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána dotace z Operačního programu INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, Oblast podpory 3.1
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nebude proplácet žádné zálohy na práce, dodávky či služby, které nebyly provedeny.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy
2. Stavební práce budou zahájeny do 14 dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli 30.4.2015 přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Chrudim - Presy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Krajský úřad Pardubického kraje

9. Zhotovitel se zavazuje, že následující části díla bude plnit výhradně sám, nikoli prostřednictvím subdodavatele: Vodorovné a svislé nosné konstrukce, stavební díl 1, 2, 4, 59, 61, 62, 63.
10. Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v předchozím bodě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% ze smluvní ceny díla. Smluvní strany dále ujednávají, že v takovém případě je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek IV. Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 316 odst. 1 nebo § 317 obchodního zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního

Krajský úřad Pardubického kraje

zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednatele, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředložil-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu

Krajský úřad Pardubického kraje

s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V. Součástí Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/471/13 ze dne 18.7.2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Operačního programu INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, Oblast podpory 3.1

Článek VI. Závěrečná ustanovení


1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.


Krajský úřad Pardubického kraje

8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 2. 2014 a schválen usnesením číslo R/866/14.


V Pardubicích dne: 3. 4. 2014

Za objednatele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman



Za zhotovitele:


STYLBAU, s.r.o.
Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti

STYLBAU
STYLBAU, s.r.o.
Pardubice 13. října 2014
IČ: 259 51 451

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/14/20219**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
R/471/13 ze dne 18.7.2013**

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění vad.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a během prací na stavbě bude plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíše obě smluvní strany.
5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad a nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě

- 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
 7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
 8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přeneše na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy,

zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Transformace domova sociálních služeb Stاتیany I - Crudim - Presy Vlčí hora

JKSO

EČO

Místo

Chrudim

IČ

DIČ

Objednatel

Pardubický kraj -

Projektant

Zhotovitel

100 - Správní středisko

Zpracoval

Jan Prokeš

00

100

Rozpočet číslo

Dne

2.9.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	494 992,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	3 391 095,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	3 860 812,40	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	871 139,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		8 618 039,50	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 8 618 039,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	7 840 613,50	1 176 092,10
základní	21,0	777 426,00	163 259,50

Cena s DPH 9 957 391,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vičí | Datum: 2.9.2013
 Objednatel: Pardubický kraj - Projektant:
 Zhotovitel: 100 - Správní středisko - Zpracoval: Jan Prokeš

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
13065	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vičí hora	8 618 039,50	1 176 092,10	163 259,50	9 957 391,10	0,00	8 618 039,50	0,00	0,00	0,00
SO01	Stavební část	6 981 757,60	1 047 263,70	0,00	8 029 021,30	0,00	6 981 757,60	0,00	0,00	0,00
SO01 (1)	Stavební část - Vedlejší a ostatní náklady	104 500,00	15 675,00	0,00	120 175,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
SO02	Komunikace, zpevněné plochy	600 322,50	0,00	126 067,80	726 390,30	0,00	600 322,50	0,00	0,00	0,00
SO03	Přípojka vodovodu	28 570,70	4 285,70	0,00	32 856,40	0,00	28 570,70	0,00	0,00	0,00
SO04	Přípojka jednotné kanalizace	126 942,40	19 041,40	0,00	145 983,80	0,00	126 942,40	0,00	0,00	0,00
SO05	Oplocení	358 387,10	53 758,10	0,00	412 145,20	0,00	358 387,10	0,00	0,00	0,00
SO06	Sadové úpravy	58 630,50	0,00	12 312,50	70 943,00	0,00	58 630,50	0,00	0,00	0,00
SO07	Přípojka NN	92 054,60	13 808,20	0,00	105 862,80	0,00	92 054,60	0,00	0,00	0,00
SO08	Areálové kanalizace	148 401,10	22 260,20	0,00	170 661,30	0,00	148 401,10	0,00	0,00	0,00
SO09	Veřejná komunikace	118 473,00	0,00	24 879,40	143 352,40	0,00	118 473,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		8 618 039,50	1 176 092,10	163 259,50	9 957 391,10	0,00	8 618 039,50	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora	JKSO	
Název objektu	Stavební část	EČO	
		Místo	
		IČ	
Objednatel		DIČ	
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	425 817,90	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	2 082 117,20	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Místostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	3 694 727,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	779 095,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	6 981 757,60	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				6 981 757,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	6 981 757,60	1 047 263,70	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				8 029 021,30

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce	0,00	324 969,00	324 969,00	0,000	0,000
2	Zaklady a zvláštní zakládání	206 127,10	455 286,90	661 414,00	0,000	0,000
31	Zdi podzemní a volné	155 832,30	472 739,50	628 571,80	28,712	0,000
342	sádkořehňové konstrukce	0,00	175 184,50	175 184,50	0,000	0,000
38	Kompletní konstrukce	2 453,00	5 536,50	8 089,50	1,493	0,000
4	Vodorovné konstrukce	51 696,00	27 433,40	79 129,40	32,616	0,000
59	Dlažby a předlažby kotruřekci	4 540,90	75 654,90	80 195,80	16,487	0,000
61	Úpravy povrchu vnějši	1 242,30	169 912,20	171 154,50	1,443	0,000
62	Úpravy povrchu vnějši	0,00	23 792,40	23 792,40	0,000	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	155 938,70	155 938,70	0,000	0,000
64	Výhledy stropů	572,50	11 918,30	12 490,80	0,000	0,000
900	Práce na území staveniště	0,00	0,000,00	0,000,00	0,000	0,000
94	Práce na území staveniště	0,00	2 094,10	2 094,10	0,000	0,000
95	Práce na území staveniště	46 970,00	10 936,50	57 906,50	0,000	0,000
99	Práce na území staveniště	0,00	76 317,00	76 317,00	0,000	0,000
711	Základní stavební práce	0,00	14 416,50	14 416,50	0,000	0,000
713	Základní stavební práce	0,00	26 939,50	26 939,50	0,000	0,000
720	Základní stavební práce	0,00	12 486,00	12 486,00	0,000	0,000
725	Základní stavební práce	0,00	69 722,50	69 722,50	0,000	0,000
730	Úpravy povrchu vnějši	0,00	19 490,00	19 490,00	0,000	0,000
762	Konstrukce střešních	0,00	4 554,80	4 554,80	0,000	0,000
764	Konstrukce střešních	0,00	14 750,70	14 750,70	0,000	0,000
765	Konstrukce střešních	0,00	15 572,90	15 572,90	0,000	0,000
766	Konstrukce střešních	0,00	10 070,00	10 070,00	0,000	0,000
767	Konstrukce střešních	0,00	12 486,00	12 486,00	0,000	0,000
769	Konstrukce střešních	0,00	22 939,50	22 939,50	0,000	0,000
771	Konstrukce střešních	0,00	14 416,50	14 416,50	0,000	0,000
776	Konstrukce střešních	0,00	26 939,50	26 939,50	0,000	0,000
781	Konstrukce střešních	0,00	12 486,00	12 486,00	0,000	0,000
783	Konstrukce střešních	0,00	69 722,50	69 722,50	0,000	0,000
784	Konstrukce střešních	0,00	19 490,00	19 490,00	0,000	0,000
785	Konstrukce střešních	0,00	10 070,00	10 070,00	0,000	0,000
M21	Elektrická instalace	0,00	2 094,10	2 094,10	0,000	0,000
M24	Práce na území staveniště	0,00	2 094,10	2 094,10	0,000	0,000
Celkem		425 817,90	6 555 939,70	6 981 757,60	80,651	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Stavební část

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Zemní práce			324 969,00				373 714,35	
1	121101103	Sejmutí omice s přemístěním dle technologického plánu zhotovitele	m3	230,100	20,00	4 602,00	15,00%	5 292,30
2	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	468,000	69,60	32 572,80	15,00%	37 458,72
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	468,000	1,00	468,00	15,00%	538,20
4	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	47,460	300,00	14 238,00	15,00%	16 373,70
5	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	47,460	1,00	47,50	15,00%	54,63
6	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,817	200,00	4 963,40	15,00%	5 707,91
7	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	24,817	1,00	24,80	15,00%	28,52
8	162207112	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	245,316	20,00	4 906,30	15,00%	5 642,25
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	525,075	160,00	84 012,00	15,00%	96 613,80
10	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	252,302	45,00	11 353,60	15,00%	13 056,64
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m deponie na stavbě	m3	245,302	12,00	2 943,60	15,00%	3 385,14
12	174101102	Zásyp ruční se zhutněním na Edef2=30MPa vč.geotechnika a zkoušek zhutnění	m3	15,202	236,00	3 587,70	15,00%	4 125,86
13	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním na Edef2=45MPa kóta -0,580	m2	390,818	15,00	5 862,30	15,00%	6 741,65
14	181201101	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 410,000	10,00	14 100,00	15,00%	16 215,00
15	181301115	Rozproštění omice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2	m2	670,000	35,00	23 450,00	15,00%	26 967,50
16	182101101	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	740,000	36,20	26 788,00	15,00%	30 806,20
17	182301132R00	Rozproštění omice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	740,000	40,00	29 600,00	15,00%	34 040,00
18	199000002	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	512,075	120,00	61 449,00	15,00%	70 666,35
2 Základy a zvláštní zakládání			361 414,00				415 626,10	
19	273321411	Železobeton základových desek C 25/30 (B 30)	m3	38,788	2 400,00	93 091,20	15,00%	107 054,88
20	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	2,583	22 000,00	56 826,00	15,00%	65 349,90
21	274272150	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 40 cm výplň tváric betonem C 16/20	m2	68,570	1 259,00	86 329,60	15,00%	99 279,04
22	274313711	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30)	m3	52,153	2 400,00	125 167,20	15,00%	143 942,28
31 Zdi podpěrné a volné			631 571,80				726 307,57	
23	311238143	Zdivo z pář.dut.bloků broušených P10, tl. 240 mm kompletní systém dle výrobce	m2	13,404	635,00	8 511,50	15,00%	9 788,23
24	311238144	Zdivo z pář.dut.bloků broušených P10, tl. 300 mm kompletní systém dle výrobce	m2	85,900	842,00	72 327,80	15,00%	83 176,97
25	311238241	Zdivo z pář.dut.bloků broušených P10, tl. 365 mm kompletní systém dle výrobce	m2	216,565	1 015,00	219 813,50	15,00%	252 785,53
26	311419113	Izolace XPS deskami tl. 15 cm, stěrka, síť	m2	46,780	720,00	33 681,60	15,00%	38 733,84
27	311419814	Izolace XPS deskami tl. 15 cm, novová fólie	m2	93,560	450,00	42 102,00	15,00%	48 417,30
28	317168130	Překlad keramický vysoký 70x235x1000 mm D+M	kus	8,000	296,00	2 368,00	15,00%	2 723,20
29	317168131	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm D+M	kus	12,000	377,00	4 524,00	15,00%	5 202,60
30	317168133	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm D+M	kus	8,000	552,00	4 416,00	15,00%	5 078,40
31	317168135	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm D+M	kus	88,000	809,00	71 192,00	15,00%	81 870,80
32	317321411	Beton překladů železový C 25/30 (B 30)	m3	1,292	2 919,00	3 771,30	15,00%	4 337,00
33	317351107	Bednění překladů - zřízení	m2	13,776	407,00	5 606,80	15,00%	6 447,82
34	317351108	Bednění překladů - odstranění	m2	13,776	105,00	1 446,50	15,00%	1 663,48
35	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505	t	0,092	23 000,00	2 116,00	15,00%	2 433,40
36	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,029	7 178,00	208,20	15,00%	239,43
37	342248120	Příčky z pář.dut.bloků AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	6,825	403,00	2 750,50	15,00%	3 163,08
38	342248140	Příčky z pář.dut.bloků broušených , tl. 80 mm kompletní systém dle výrobce	m2	59,040	376,00	22 199,00	15,00%	25 528,85

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	342248144	Příčky z pář.dut.bloků broušených , tl. 140 mm kompletní systém dle výrobce	m2	135,934	455,00	61 850,00	15,00%	71 127,50
40	345231111	Zdivo z tvármic, betonová zářívka, tl.19 cm tvármice v barvě přírodní, štípané jednostranné	m2	31,774	1 050,00	33 362,70	15,00%	38 367,11
41	345232113	Stříška na plot z krycích destiček, šířka 26 cm včetně destiček 50 x 26 x 6 cm, šedých	m	59,951	426,00	25 539,10	15,00%	29 369,97
42	346244313	Obezdivky van z desek porobeton tl. 100 mm	m2	5,520	438,00	2 417,80	15,00%	2 780,47
43	346244350	Obezdivka koupelna a závěsných WC	m2	7,392	438,00	3 237,70	15,00%	3 723,36
44	625981114	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm	m2	3,878	160,00	620,50	15,00%	713,58
45	625981125	Obklad vnějších. konstr. EPS tl.100 mm	m2	14,625	450,00	6 581,30	15,00%	7 568,50
46	13331712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x50x5 mm	T	0,032	29 000,00	928,00	15,00%	1 067,20
342 sádkartonové konstrukce						175 184,50		201 462,18
47	342264513	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	4,000	2 800,00	11 200,00	15,00%	12 880,00
48	416021226	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska 15 mm protipožární do obyčejného prostředí	m2	217,540	647,00	140 748,40	15,00%	161 860,66
49	416021228	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska 15 mm protipožární do vlhkého prostředí	m2	31,700	733,00	23 236,10	15,00%	26 721,52
38 Kompletní konstrukce						8 988,60		10 336,89
50	386381112	šachta kabelová ŽB viz detail PD	kus	1,000	4 963,00	4 963,00	15,00%	5 707,45
51	460510031	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm včetně dodávky trub	m	29,600	136,00	4 025,60	15,00%	4 629,44
4 Vodorovné konstrukce						79 119,40		90 987,31
52	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	13,091	2 740,00	35 869,30	15,00%	41 249,70
53	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	76,675	233,00	17 865,30	15,00%	20 545,10
54	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	76,675	50,60	3 879,80	15,00%	4 461,77
55	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,935	23 000,00	21 505,00	15,00%	24 730,75
59 Dlažby a předlažby komunikací						80 595,80		92 685,17
56	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	58,895	36,50	2 149,70	15,00%	2 472,16
57	564851111	Podklad ze štéřkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm vč.geotechnika a zkoušek zhutnění	m2	58,895	98,20	5 783,50	15,00%	6 651,03
58	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	58,895	193,00	11 366,70	15,00%	13 071,71
59	596215025	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	58,895	16,50	971,80	15,00%	1 117,57
60	596215028	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	58,895	14,80	871,60	15,00%	1 002,34
61	596215029	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	58,895	12,60	742,10	15,00%	853,42
62	596841112	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do tmele	m2	15,534	326,00	5 064,10	15,00%	5 823,72
63	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	82,630	152,00	12 559,80	15,00%	14 443,77
64	59217337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm	kus	166,913	39,00	6 509,60	15,00%	7 486,04
65	59245110	Dlažba sklad. zámková tl.6 cm kombinace barva a 3	m2	60,662	385,00	23 354,90	15,00%	26 858,14
66	59248277	Dlažba betonová tryskaná barevná R 12 tl.4,5 cm	m2	16,311	688,00	11 222,00	15,00%	12 905,30
61 Úpravy povrchů vnitřní						171 154,50		196 827,68
67	612409991	Začištění omítek kolem obkladů ,soklů s použitím suché maltové směsi	m	93,740	109,00	10 217,70	15,00%	11 750,36
68	612478111	Omítka vnitřní stěn systémová k zdivu tl. 10 mm jednovrstvá s jemným povrchem	m2	749,373	210,00	157 368,30	15,00%	180 973,55
69	622319163	Zateplovací systém , parapet, XPS P tl. 20 mm	m2	8,608	130,00	1 119,00	15,00%	1 286,85
70	632451024	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	11,720	209,00	2 449,50	15,00%	2 816,93
62 Úpravy povrchů vnější						233 792,10		268 860,92
71	601015187	Omítka podhledů tenkovrstvá silikon,probarvená zrnitá, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	120,901	190,00	22 971,20	15,00%	26 416,88
72	601015191	Podkladní nátěr podhledů pod tenkovrstvé omítky	m2	120,901	20,00	2 418,00	15,00%	2 780,70
73	602011188	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatřáaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	25,396	190,00	4 825,20	15,00%	5 548,98
74	602011191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	25,396	20,00	507,90	15,00%	584,09
75	622319021	Zakládání 180 mm: profil zakládací+sokl. lišta	m	94,000	38,00	3 572,00	15,00%	4 107,80
76	622319136	KZS, fasáda, polystyren dle standardu PD tl.180 mm s omítkou zrnitost 2mm, silikon probarv.3,3 kg/m2	m2	199,075	786,00	156 473,00	15,00%	179 943,95
77	622319164	Zateplovací systém, parapet, XPS P tl. 40 mm	m2	4,842	160,00	774,70	15,00%	890,91
78	622319515	Izolace podhledu EPS tl.40 mm, bez PÚ na dřevo	m2	120,901	90,00	10 881,10	15,00%	12 513,27

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	622432111	Omrítka stěn dekorativní mozaiková jemnozrná	m2	41,640	400,00	16 656,00	15,00%	19 154,40
80	622481211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmeľu včetně výztužné sítě a stěrkového tmeľu	m2	71,227	146,00	10 399,10	15,00%	11 958,97
81	622481291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	87,680	25,00	2 192,00	15,00%	2 520,80
82	28350250	Lišta rohová plastová s tkaninou	m	96,448	22,00	2 121,90	15,00%	2 440,19
63 Podlahy a podlahové konstrukce						155 938,70		179 329,51
83	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	320,857	36,50	11 711,30	15,00%	13 468,00
84	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	13,337	2 800,00	37 343,60	15,00%	42 945,14
85	631571003	Násyp z kameniva 8 - 16mm, zpevňující	m3	34,837	886,00	30 865,60	15,00%	35 495,44
86	632412160	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 65 mm anhydritová směs pro podlahové vytápění	m2	249,240	305,00	76 018,20	15,00%	87 420,93
64 Výplně otvorů						151 859,00		174 637,85
87	642941111	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	12,000	8 500,00	102 000,00	15,00%	117 300,00
88	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	19,000	386,00	7 334,00	15,00%	8 434,10
89	648991113	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 320 mm	m	26,900	450,00	12 105,00	15,00%	13 920,75
90	55330332	Zárubeň ocelová H 160 700x1970x160	kus	1,000	956,00	956,00	15,00%	1 099,40
91	55330410	Zárubeň ocelová 800x1970x125	kus	2,000	988,00	1 976,00	15,00%	2 272,40
92	55330411	Zárubeň ocelová 900x1970x125	kus	2,000	1 015,00	2 030,00	15,00%	2 334,50
93	553310232	Zárubeň ocelová 300, 800x1970 L, P	kus	2,000	1 755,00	3 510,00	15,00%	4 036,50
94	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	12,000	1 829,00	21 948,00	15,00%	25 240,20
900 Práce a náklady související s prováděním stavby						8 000,00		9 200,00
95	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, výpomoci neobsažené v ostatních položkách	hodina	40,000	200,00	8 000,00	15,00%	9 200,00
94 Lešení a stavební výtahy						35 094,10		40 358,22
96	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	273,174	41,00	11 200,10	15,00%	12 880,12
97	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	273,174	30,00	8 195,20	15,00%	9 424,48
98	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	273,174	24,50	6 692,80	15,00%	7 696,72
99	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	272,760	30,00	8 182,80	15,00%	9 410,22
100	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	23,520	35,00	823,20	15,00%	946,68
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						13 436,60		15 452,09
101	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	272,760	35,00	9 546,60	15,00%	10 978,59
102	952	označení únikových cest v parametr. požární zprávy	kus	20,000	65,00	1 300,00	15,00%	1 495,00
103	953	označení HUP,HUV a HVE	kus	6,000	65,00	390,00	15,00%	448,50
104	44984124	Přístroj hasicí práškový 6kg hasicí schopnost 34A	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	15,00%	2 530,00
99 Stavební přesun hmot						76 817,00		88 339,55
105	998011002	Přesun hmot dle technologického plánu zhotovitele	t	512,113	150,00	76 817,00	15,00%	88 339,55
711 Izolace proti vodě						154 106,60		177 222,59
106	711212001	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	117,980	214,00	25 247,70	15,00%	29 034,86
107	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	50,185	320,00	16 059,20	15,00%	18 468,08
108	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	49,420	150,00	7 413,00	15,00%	8 524,95
109	711471051	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	306,709	62,00	19 016,00	15,00%	21 868,40
110	711472051	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	63,590	113,00	7 185,70	15,00%	8 263,56
111	711491171	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	306,709	22,30	6 839,60	15,00%	7 865,54
112	711491172	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie - 300g/m2	m2	306,709	22,30	6 839,60	15,00%	7 865,54
113	711491175	Izolace tlaková, připevnění kotvicími pásy	m	92,800	68,00	6 310,40	15,00%	7 256,96
114	711491271	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	63,590	22,30	1 418,10	15,00%	1 630,82
115	711491272	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie- 300g/m2	m2	63,590	22,30	1 418,10	15,00%	1 630,82
116	283220181	Fólie měkčené PVC protirádonová tl. 1,0 mm	m2	445,771	101,00	45 022,90	15,00%	51 776,34
117	28324449	Oplastovaná lišta Z 35x20x40 mm	m	102,080	38,00	3 879,00	15,00%	4 460,85

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě dle technologického plánu zhotovitele	t	1,197	6 230,00	7 457,30	15,00%	8 575,90
713 Izolace tepelné						266 319,80		306 267,77
119	713111121	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	249,240	22,50	5 607,90	15,00%	6 449,09
120	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojuj dodávka standard	m2	249,240	6,20	1 545,30	15,00%	1 777,10
121	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	249,240	26,00	6 480,20	15,00%	7 452,23
122	713181111	Izolace minerální foukaná D+M	m3	91,120	980,00	89 297,60	15,00%	102 692,24
123	713191100	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	249,240	6,20	1 545,30	15,00%	1 777,10
124	713191125	Izolace tepelné přeplepení spár bednění papírovou páskou	m2	256,768	29,00	7 446,30	15,00%	8 563,25
125	713191126	Izolace tepelné překrytím difúzní folii s lep.spoj folie standart dle PD	m2	303,733	61,00	18 527,70	15,00%	21 306,86
126	713191221	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky, montáž	m	558,360	32,00	17 867,50	15,00%	20 547,63
127	713411111	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	10,048	1,00	10,00	15,00%	11,50
128	7130001	izolace a povrchová úprava oc.sloupku rohové okno ozn 06	kus	2,000	1,00	2,00	15,00%	2,30
129	283758391	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x100 mm EPS100 Z	m2	261,702	130,00	34 021,30	15,00%	39 124,50
130	283758393	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x120 mm EPS100 Z	m2	261,702	156,00	40 825,50	15,00%	46 949,33
131	28376085	Páska okrajová PE systém 100/8 mm, dl. 50 m	m	307,098	11,60	3 562,30	15,00%	4 096,65
132	28376087	Páska okrajová PE systém 150/8 mm, dl. 50 m	m	307,098	15,20	4 667,90	15,00%	5 368,09
133	63150958	Rohož lamelová na AL folii tl. 100 mm, š. 600 mm kolmé vlákno	m2	11,053	216,00	2 387,40	15,00%	2 745,51
134	63151401	Deska z minerální plsti tl. 50 mm parametry dle PD	m2	261,702	95,00	24 861,70	15,00%	28 590,96
135	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, dle technologického plánu zhotovitele	t	5,806	1 320,00	7 663,90	15,00%	8 813,49
720 Zdravotechnická instalace						335 486,00		385 808,90
136	720	Zdravotechnické instalace viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	335 486,00	335 486,00	15,00%	385 808,90
725 Zařizovací předměty						89 722,60		103 180,99
137	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm D+M	soubor	6,000	394,00	2 364,00	15,00%	2 718,60
138	725291117R00	Madlo rovné bílé dl. 800 mm D+M	soubor	10,000	526,00	5 260,00	15,00%	6 049,00
139	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé dl. 830 mm D+M	soubor	8,000	1 042,00	8 336,00	15,00%	9 586,40
140	725291175R00	Sedátko sklopné s opěrnou nohou nerez D+M	soubor	2,000	3 147,00	6 294,00	15,00%	7 238,10
141	725299101R00	Montáž koupelňových WC doplňků	soubor	24,000	80,00	1 920,00	15,00%	2 208,00
142	72599	Kotvicí materiál pro řádné ukotvení madel u WC madel min.nosnost 150kg	kus	8,000	50,00	400,00	15,00%	460,00
143	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír	kus	5,000	902,00	4 510,00	15,00%	5 186,50
144	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	7,000	1 021,00	7 147,00	15,00%	8 219,05
145	55149015	Zásobník nerez na hygienické sáčky	kus	5,000	1 839,00	9 195,00	15,00%	10 574,25
146	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l	kus	7,000	482,00	3 374,00	15,00%	3 880,10
147	55149036	Koš odpadkový nerezový obsah 12 l	kus	15,000	1 888,00	28 320,00	15,00%	32 568,00
148	55149062	Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M	kus	2,000	6 235,00	12 470,00	15,00%	14 340,50
149	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty dle technologického plánu zhotovitele	t	0,130	1 020,00	132,60	15,00%	152,49
730 Ústřední vytápění						719 436,00		827 351,40
150	730	Montáž a dodávka ústředního vytápění viz samostatný rozpočet	kpl	2,000	359 718,00	719 436,00	15,00%	827 351,40
782 Konstrukce tesarské						511 568,40		588 303,66
151	782 R	Montáž a dodávka vaznikové střešní soustavy vč.výrobní dokumentace	m2	424,027	498,00	211 165,40	15,00%	242 840,21
152	782085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	47,200	36,00	1 699,20	15,00%	1 954,08
153	782211350T00	Montáž schodiště sťahovacího, sklápěcího	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	15,00%	1 265,00
154	782222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	84,770	80,00	6 781,60	15,00%	7 798,84

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	14,400	105,00	1 512,00	15,00%	1 738,80
156	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	37,200	126,00	4 687,20	15,00%	5 390,28
157	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	10,000	180,00	1 800,00	15,00%	2 070,00
158	762341610R T2	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm	m2	120,901	280,00	33 852,30	15,00%	38 930,15
159	762342202R T4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm včetně dodávky řeziva, laťě 4/6 cm	m2	527,000	91,00	47 957,00	15,00%	55 150,55
160	762342204R T4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, laťě 4/6 cm	m2	527,000	43,00	22 661,00	15,00%	26 060,15
161	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,418	960,00	9 041,30	15,00%	10 397,50
162	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	256,768	272,00	69 840,90	15,00%	80 317,04
163	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	256,768	12,00	3 081,20	15,00%	3 543,38
164	762512245R00	Položení podlah šroubováním	m2	83,470	71,00	5 926,40	15,00%	6 815,36
165	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,836	144,00	264,40	15,00%	304,06
166	55347022.B	Schody stahovací zateplené-EW 30	kus	1,000	9 980,00	9 980,00	15,00%	11 477,00
167	605126971	Fošna SM omít l,jak tl.30-60mm dl. 3-5m š.do 200mm	m3	0,102	6 400,00	652,80	15,00%	750,72
168	605151979	Hranol SM/JD 1 8x12 délka 300-600 cm	m3	0,021	6 400,00	134,40	15,00%	154,56
169	60515198	Hranol SM/JD 1 8x16 délka 300-600 cm	m3	0,524	6 400,00	3 353,60	15,00%	3 856,64
170	60515271	Hranol SM/JD 1 16x24 délka 300-600 cm	m3	0,422	6 400,00	2 700,80	15,00%	3 105,92
171	60725033	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	282,444	128,00	36 152,80	15,00%	41 575,72
172	60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	91,817	183,00	16 802,50	15,00%	19 322,88
173	61197002	Dřevěné zábradlí rovné, sloupky osově do 1,5 m dodávka,řezivo hoblované výška 1,1m	m	84,770	71,00	6 018,70	15,00%	6 921,51
174	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce,dle technologického plánu zhotovitele	t	11,165	1 290,00	14 402,90	15,00%	16 563,34

764 Konstrukce klempířské
142 503,70
163 879,26

175	764898211R00	popl.plech žlab podokap.půlkruhový R,vel.150 mm provedení dle popisu v PD	m	106,400	550,00	58 520,00	15,00%	67 298,00
176	764898303R T1	popl.plech, oplechování parapetů, rš 280 mm plech tl. 0,6 mm, provedení dle popisu v PD	m	27,700	384,00	10 636,80	15,00%	12 232,32
177	764901080T00	popl.plech, oplechování okapnic, rš 350 mm ukončení pojistné izolace	m	97,900	267,00	26 139,30	15,00%	30 060,20
178	764901093T00	popl.plech,tl.0,6 mm, lemování zdi, rš 280 mm provedení dle popisu v PD	m	8,500	254,00	2 159,00	15,00%	2 482,85
179	764901094T00	popl.plech, lemování zdi, rš 380 mm provedení dle popisu v PD	m	12,600	302,00	3 805,20	15,00%	4 375,98
180	764902208T00	Poplastovaný okapový plech, tl. 0,6 mm r.š.550mm provedení dle popisu v PD	m	8,700	494,00	4 297,80	15,00%	4 942,47
181	764904201T00	poplastovaný úžlabní plech, tl. 0,6 mm,r.š.600mm vč.těsnění provedení dle popisu v PD	m	31,200	518,00	16 161,60	15,00%	18 585,84
182	764908102R00	popl.plech kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 150 mm provedení dle popisu v PD	kus	6,000	350,00	2 100,00	15,00%	2 415,00
183	764908110R00	popl.plech odpadní trouby kruhové, D 120 mm provedení dle popisu v PD	m	20,600	550,00	11 330,00	15,00%	13 029,50
184	764918404R00	Z+M lemování trub z popl.ocel.pl. D do 200 mm vč.materiálu	kus	7,000	508,00	3 556,00	15,00%	4 089,40
185	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr.,dle technologic plánu zhotovitele	t	0,844	4 500,00	3 798,00	15,00%	4 367,70

765 Krytiny tvrdé
456 601,80
525 092,07

186	765312312R00	Krytina keram.pálená střech jednoduchých, engoba taška maloformátová	m2	527,000	447,00	235 569,00	15,00%	270 904,35
187	765312335R00	Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba	m	11,900	843,00	10 031,70	15,00%	11 536,46
188	765312345R00	Nároží s větracím pásem plastovým, engoba	m	87,200	1 026,00	89 467,20	15,00%	102 887,28
189	765312362R00	Ukončení plochy taškami okrajovými levými, engoba	m	6,200	585,00	3 627,00	15,00%	4 171,05

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

190	765312365R00	Ukončení plochy taškami okraj, pravými, engoba	m	6,200	585,00	3 627,00	15,00%	4 171,05
191	765312370T0	Lopatkový zachytávač protisněhový na latě	kus	74,000	190,00	14 060,00	15,00%	16 169,00
192	765312371R00	Víky univerzální pro pálenou krytinu 45 x 55 cm	kus	1,000	3 410,00	3 410,00	15,00%	3 921,50
193	765312383R00	Taška prostupová s nástavcem pro anténu, engoba	kus	2,000	2 260,00	4 520,00	15,00%	5 198,00
194	765312385R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast	m	97,900	32,00	3 132,80	15,00%	3 602,72
195	765312388R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, engoba	kus	6,000	2 870,00	17 220,00	15,00%	19 803,00
196	765312395R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	97,900	30,00	2 937,00	15,00%	3 377,55
197	765312417R00	Přířezání a uchycení tašek	m	142,200	30,00	4 266,00	15,00%	4 905,90
198	765901102R00	Fólie podstřešní pojistná,paropropustná	m2	527,000	62,00	32 674,00	15,00%	37 575,10
199	596605531.A	Hřebenáč X rozdělovací č. 2 engoba	kus	2,000	850,00	1 700,00	15,00%	1 955,00
200	59660554.A	Taška systémová větrací engoba	kus	70,000	129,00	9 030,00	15,00%	10 384,50
201	998765102R00	Přesun hmot dle technolog.plánu zhotovitele	t	25,668	831,00	21 330,10	15,00%	24 529,62

766 Konstrukce truhlářské 300 870,30 346 000,85

202	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	m	126,980	45,00	5 714,10	15,00%	6 571,22
203	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	26,900	45,00	1 210,50	15,00%	1 392,08
204	766624051R00	Montáž světlovodu, otvor v krytině a v podhledu	kus	2,000	2 905,00	5 810,00	15,00%	6 681,50
205	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kf.do 0,8 m	kus	5,000	315,00	1 575,00	15,00%	1 811,25
206	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kf.nad 0,8 m	kus	2,000	315,00	630,00	15,00%	724,50
207	766665110T0	Montáž dveří, posuvné 1kf. do 1 m	kus	12,000	720,00	8 640,00	15,00%	9 936,00
208	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	19,000	1,00	19,00	15,00%	21,85
209	766812213R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 1,8 m dle popisu v PD	kus	6,000	1 800,00	10 800,00	15,00%	12 420,00
210	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla	kus	2,000	135,00	270,00	15,00%	310,50
211	611618320	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 90x197 HPL vysokotlaký laminát tl.0,8mm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	15,00%	9 200,00
212	611618321	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197 HPL vysokotlaký laminát tl.0,8mm	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	15,00%	18 400,00
213	611618322	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 70x197 HPL vysokotlaký laminát tl.0,8mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	15,00%	4 600,00
214	611621431	Dveře vnitřní plně posuvné 1kf.90x197 cm lamino HF	kus	12,000	5 300,00	63 600,00	15,00%	73 140,00
215	54913731.A	Kování dveří dle výpisu dveří	sada	19,000	1,00	19,00	15,00%	21,85
216	55440004	Madlo rovné 600 mm na dveře bezbariérové WC	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	15,00%	3 910,00
217	61140592	Světlovod parametry dle PD 37x37 cm	kus	2,000	8 520,00	17 040,00	15,00%	19 596,00
218	61140594	Díl prodlužovací systémový pro světlovod	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	15,00%	11 040,00
219	61581625.A	Linka kuchyňská atypická dodávka vč.spotřebičů dle popisu Z 10	m	8,680	15 899,00	138 003,30	15,00%	158 703,80
220	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr..dle technolog. plánu zhotovitele	t	2,076	3 150,00	6 539,40	15,00%	7 520,31

767 Konstrukce zámečnické 83 330,50 95 830,08

221	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	3,763	16,00	60,20	15,00%	69,23
222	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	35,830	16,00	573,30	15,00%	659,30
223	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	27,770	16,00	444,30	15,00%	510,95
224	767 1	Poklop kabelové šachty pro povrch.úpravu PVC Dodávka a montáž	kus	1,000	2 088,00	2 088,00	15,00%	2 401,20

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	767 2	ohrazení tech.prvků Z4 Dodávka a montáž,vč.výrobní dokumentace	m2	14,175	1 920,00	27 216,00	15,00%	31 298,40
226	767110300	zastřešení vstupu polykarbonát tl.16mm D+M provedení dle popisu v PD,vč.systémových doplňků	m2	25,344	1 126,00	28 537,30	15,00%	32 817,90
227	903	televizní anténa vč.stožáru D+M Z9 - součást slaboproudu	kus	0,000	0,00	0,00	15,00%	0,00
228	13227800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 50x 5 mm	T	0,004	35 500,00	142,00	15,00%	163,30
229	13611238	Plech hladký jakost 11375.1 15x1000x2000 mm	T	0,039	40 500,00	1 579,50	15,00%	1 816,43
230	145872971	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 120 x 5 mm	T	0,030	38 500,00	1 155,00	15,00%	1 328,25
231	55381108.A	Rohož samonosná čistící zóna-dle výběru investora zapuštěný vinylový rošt,vč.lemování D+M	m2	3,510	2 241,00	7 865,90	15,00%	9 045,79
232	55381115.A	Rohož textilní dočišťovací D+M	m2	7,040	1 857,00	13 073,30	15,00%	15 034,30
233	998767102R 00	Přesun hmot pro zářnicové konstr., dle technologického plánu zhotovitele	t	0,161	3 700,00	595,70	15,00%	685,06
769 Otvorové prvky z plastu						267 273,50		307 364,53
234	76900000R 00	Montáž plastových oken	kus	16,000	125,00	2 000,00	15,00%	2 300,00
235	76900001R 00	Montáž plastových dveří	kus	4,000	152,00	608,00	15,00%	699,20
236	76900002R 00	Montáž plastových stěn včetně provedení detailu C dle F 1.1.12	m2	21,450	186,00	3 989,70	15,00%	4 588,16
237	769	dodávka oken plastových parametry dle PD	m2	46,455	2 516,00	116 880,80	15,00%	134 412,92
238	7691	dodávka stěny plastové ozn 04 parametry dle PD	m2	21,450	4 322,00	92 706,90	15,00%	106 612,94
239	7692	dodávka dveří plastových ozn 08,09 parametry dle PD	m2	13,750	3 548,00	48 785,00	15,00%	56 102,75
240	998766101R 00	Přesun hmot pro truhlářské konstr.,dle technolog. plánu zhotovitele	t	4,098	562,00	2 303,10	15,00%	2 648,57
771 Podlahy z dlaždic a obklady						54 417,90		62 580,59
241	771101121	Provedení penetrace podkladu-práce	m2	70,862	12,00	850,30	15,00%	977,85
242	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	40,620	61,00	2 477,80	15,00%	2 849,47
243	771212113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	66,800	260,00	17 368,00	15,00%	19 973,20
244	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	93,740	42,00	3 937,10	15,00%	4 527,67
245	771579790	Příplatek za diagonální kladení	m2	66,800	45,00	3 006,00	15,00%	3 456,90
246	771579793	Příplatek za spárovací hmotu flexibilní - plošně	m2	4,062	30,00	121,90	15,00%	140,19
247	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně flexibilní	m2	66,800	30,00	2 004,00	15,00%	2 304,60
248	24592160	Penetrace základová	kg	10,629	8,00	85,00	15,00%	97,75
249	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	318,879	12,00	3 826,50	15,00%	4 400,48
250	597623142	Dlaždice R9 300x300x9mm odstín dle výběru invest.	m2	36,855	180,00	6 633,90	15,00%	7 628,99
251	597623174	Šokl s pozábkem 9,7x10,3	kus	446,820	15,00	6 702,30	15,00%	7 707,65
252	59764203	Dlažba R10 300x300x9 mm odstín dle výběru investora	m2	33,285	200,00	6 657,00	15,00%	7 655,55
253	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic,dle technolog. plánu zhotovitele	t	1,752	427,00	748,10	15,00%	860,32
776 Podlahy povlakové						109 465,70		125 885,56
254	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	182,440	85,00	15 507,40	15,00%	17 833,51
255	776520010pc	Podl.povlak. z PVC pásů,soklík pozábkem s podlahou podlahovina zatěžová dl.PD- EN 685 tř.33	m2	182,440	425,00	77 537,00	15,00%	89 167,55
256	58581721	Samoniv. podlahová hmota	kg	820,980	20,00	16 419,60	15,00%	18 882,54
257	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové,dle technolog. plánu zhotovitele	t	1,664	1,00	1,70	15,00%	1,96
781 Obklady keramické						89 609,40		103 050,81
258	781101121	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	117,980	14,00	1 651,70	15,00%	1 899,46
259	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních dle skutečnosti	m	34,720	45,00	1 562,40	15,00%	1 796,76
260	781111151	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)	m	53,120	55,00	2 921,60	15,00%	3 359,84
261	781210131	Obkládání stěn obl. pórovín. do tmele do 300x300	m2	117,980	260,00	30 674,80	15,00%	35 276,02
262	781310111	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	8,800	210,00	1 848,00	15,00%	2 125,20
263	781320111	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	6,320	210,00	1 327,20	15,00%	1 526,28
264	781479705	Přípl.za spárovací hmotu flexibilní- plošně	m2	119,492	30,00	3 584,80	15,00%	4 122,52
265	28349011	Ukončovací profil PVC na obklad 8mm dle skutečnosti	m	38,192	45,00	1 718,60	15,00%	1 976,39
266	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	358,476	12,00	4 301,70	15,00%	4 946,96
267	58589955	Nátěr penetr. balení 4.5 kg	kg	11,949	8,00	95,60	15,00%	109,94
268	597813606	Obkládačka dle výběru investora	m2	125,467	200,00	25 093,40	15,00%	28 857,41
269	597813685	Listela 19,8x2,5 dle výběru investora	kus	278,880	50,00	13 944,00	15,00%	16 035,60

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické,dle technologie	t	2,074	427,00	885,60	15,00%	1 018,44
783 Nátěry						59 891,80		68 875,57
271	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	54,141	235,00	12 723,10	15,00%	14 631,57
272	783726300	Nátěr synt. lazurovací tesafských konstr. 3x lak	m2	25,856	185,00	4 783,40	15,00%	5 500,91
273	783782205	Nátěr tesafských konstrukcí 2x proti škůdcům a plísním	m2	1 412,844	30,00	42 385,30	15,00%	48 743,10
784 Malby						28 180,30		32 407,35
274	784111101	Penetrace podkladu nátěrem standard 1 x	m2	880,633	9,00	7 925,70	15,00%	9 114,56
275	784115322	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x	m2	880,633	23,00	20 254,60	15,00%	23 292,79
786 Čalounické úpravy						25 943,20		29 834,68
276	786621122R 00	Žaluzie lam.oken vnitřní Al RAL 9010	m2	72,655	356,00	25 865,20	15,00%	29 744,98
277	998786101R 00	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m	t	0,150	520,00	78,00	15,00%	89,70
M21 Elektromontáže						722 111,00		830 427,65
278	210	D+M el.instalace,hromosvodu a viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	478 601,00	478 601,00	15,00%	550 391,15
279	220	D+M slaboproudu viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	243 510,00	243 510,00	15,00%	280 036,50
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						56 984,00		65 531,60
280	240	D+M vzduchotechniky viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	56 984,00	56 984,00	15,00%	65 531,60
Celkem						6 981 757,60		8 029 021,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vičí hora	JKSO	
Název objektu	Stavební část - Vedlejší a ostatní náklady	EČO	
		Místo	
		KČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby																
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž 104 500,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00																
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00																
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00																
7	ZRN (ř. 104 500,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00																
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 104 500,00																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>104 500,00</td> <td>15 675,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>120 175,00</td> </tr> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	104 500,00	15 675,00	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH			120 175,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	104 500,00	15 675,00																		
základní	21,0	0,00	0,00																		
Cena s DPH			120 175,00																		
				E Přípočty a odpočty																	
				Dodá zadavatel 0,00																	
				Klouzavá doložka 0,00																	
				Zvýhodnění 0,00																	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vičl hora

Objekt: Stavební část - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	0,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,000	0,000
	0,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,000	20 000
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>104 500,00</u>	<u>104 500,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Statiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Stavební část - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb

8 000,00

9 200,00

1	90050001 T00	vybudování zařízení staveniště viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	15,00%	4 025,00
2	90050002 T00	provoz zařízení staveniště viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	15,00%	2 300,00
3	90050003 T00	odstranění zařízení staveniště viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	15,00%	2 875,00

9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb

96 500,00

110 975,00

4	90060001 T00	Povolení užívání ploch,zásahy do veř.komunikací	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	15,00%	1 725,00
5	90060002 T00	Projektová dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	15,00%	4 600,00
6	90060003 T00	Vytyčení staveniště,objektů-směrové a výškové body	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	15,00%	11 500,00
7	90060004 T00	Vytyčení inž. sítí, ochrana stávajícího vedení před poškozením	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	15,00%	5 175,00
8	90060005 T00	Zajištění dopravního značení vč.souhlasu správce komunikací	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	15,00%	6 325,00
9	90060006 T00	Informační panel viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	17 500,00	17 500,00	15,00%	20 125,00
10	90060007 T00	Publicita projektu viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	15,00%	4 025,00
11	90060008 T00	Pojištění předmětu díla,pojištění zhotovitele viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	15,00%	17 250,00
12	90060009 T00	Bankovní záruka po dobu záruční doby viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	15,00%	40 250,00

Celkem

104 500,00

120 175,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy VIČÍ hora	JKSO	
Název objektu	Topení	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	359 718,30	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		359 718,30	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				359 718,30
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	359 718,30	53 957,80	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				413 676,10
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crušim - Presy Vlčí hora

Objekt: Topení

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
713 Izolace tepelné						617,10		709,67
1	713463211	Izolace tepelná z minerální vaty izolačními pouz. s hliníkovým polepem tl. 40 mm, DN25	m	6,000	82,00	492,00	15,00%	565,80
2	713463212	Izolace tepelná, trubice z pěnového polyetyrenu tl. 20 mm, DN25	m	4,000	31,00	124,00	15,00%	142,60
3	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,002	564,00	1,10	15,00%	1,27
722 Vnitřní vodovod						7 318,60		8 416,39
4	722174311	Potrubí z PP-R, PN 20, DN 20, včetně montáže	m	1,500	160,00	240,00	15,00%	276,00
5	722174312	Potrubí z PP-R, PN 20, DN 25, včetně montáže	m	3,000	168,00	504,00	15,00%	579,60
6	722181213	Izolace návleková, tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm, včetně montáže	m	2,000	25,00	50,00	15,00%	57,50
7	722181215	Izolace návleková, tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm, včetně montáže	m	1,500	58,00	87,00	15,00%	100,05
8	722181215	Izolace návleková, tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm, včetně montáže	m	1,000	60,00	60,00	15,00%	69,00
9	722182091	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	7,000	10,00	70,00	15,00%	80,50
10	722235112	Kohout kulový přímý, DN20	kus	2,000	189,00	378,00	15,00%	434,70
11	722235113	Kohout kulový přímý, DN 25	kus	2,000	284,00	568,00	15,00%	653,20
12	722235522	Filter, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,000	187,00	187,00	15,00%	215,05
13	722236612	Klapka zpětná, DN 20	kus	1,000	185,00	185,00	15,00%	212,75
14	722236613	Klapka zpětná, DN 25	kus	1,000	264,00	264,00	15,00%	303,60
15	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN32	m	4,500	20,00	90,00	15,00%	103,50
16	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN80	m	4,500	16,00	72,00	15,00%	82,80
17	725530152	Ventil pojistný DN 15, 6 bar	kus	1,000	4 550,00	4 550,00	15,00%	5 232,50
18	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,024	566,00	13,60	15,00%	15,64
731 Kotelny						180 652,20		207 635,03
19	731249115	Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda	soub or	1,000	13 500,00	13 500,00	15,00%	15 525,00
20	02	Servisní spuštění tepelného čerpadla	soub or	1,000	300,00	300,00	15,00%	345,00
21	01	Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení s oddělenou venkovní a vnitřní jednotkou	kus	1,000	155 840,00	155 840,00	15,00%	179 216,00
22	03	Konstrukce pod venkovní jednotku tepelného čerpadla z ocelových U profilů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	15,00%	5 750,00
23	04	Elektroinstalace tepelného čerpadla, propojení regulace, čerpadel, termostatů	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	15,00%	6 785,00
24	998731101	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,009	1 354,00	12,20	15,00%	14,03
732 Strojovny						55 695,20		64 049,48
25	724319113	Montáž nádrže tlakové stojaté 200 litrů, 6 bar	kus	1,000	680,00	680,00	15,00%	782,00
26	728311123	Montáž ohřivače kruhového do d 600 mm objem 400 l, tlak. odolnost 10 bar	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	15,00%	1 380,00
27	732296212	Jednotka el. topná přírub. 3 kW, vybavena provozním a bezpečnostním termostatem	soub or	1,000	8 000,00	8 000,00	15,00%	9 200,00
28	732339103	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soub or	2,000	125,00	250,00	15,00%	287,50
29	732429111	Montáž čerpadel oběhových spirálních do DN25	soub or	2,000	185,00	370,00	15,00%	425,50
30	48466204	Nádoba expanzní membránová, objem 35 l, 6 bar	kus	1,000	892,00	892,00	15,00%	1 025,80
31	48466605	Nádoba expanzní 33 l pro pitnou vodu, 10 bar průtočná armatura DN20	kus	1,000	8 287,00	8 287,00	15,00%	9 530,05
32	05	Zásobníkový ohřivač teplé vody, smaltovaný pro solární systémy	kus	1,000	12 806,00	12 806,00	15,00%	14 726,90
33	12	Akumulační zásobník topné vody, objem 200 l, 6 bar tepelná izolace z polyuretanu tl. 100 mm	kus	1,000	8 390,00	8 390,00	15,00%	9 648,50

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	14	Čerpadlo cirkulační, DN20, Q=0,3 m3/h, H=1,0 m řízení dle teploty a času	kus	1,000	7 402,00	7 402,00	15,00%	8 512,30
35	23	Čerpadlo oběhové DN 25, Q=1,2 m3/h, H=4,0 m elektronicky řízené	kus	1,000	7 402,00	7 402,00	15,00%	8 512,30
36	998732101	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,030	540,00	16,20	15,00%	18,63
733 Rozvod potrubí						4 118,40		4 736,16
37	733161108	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	10,000	400,00	4 000,00	15,00%	4 600,00
38	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	10,000	8,00	80,00	15,00%	92,00
39	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,062	620,00	38,40	15,00%	44,16
734 Armatury						20 307,30		23 353,40
40	734209102	Montáž armatur závitových s 1 závitem, DN10	kus	2,000	10,00	20,00	15,00%	23,00
41	734209103	Montáž armatur závitových s 1 závitem, DN15	kus	3,000	15,00	45,00	15,00%	51,75
42	734209114	Montáž armatur závitových se 2 závitů, DN20	kus	1,000	20,00	20,00	15,00%	23,00
43	734209115	Montáž armatur závitových se 2 závitů, DN25	kus	13,000	25,00	325,00	15,00%	373,75
44	734209125	Montáž armatur závitových se 3 závitů, DN25	kus	1,000	30,00	30,00	15,00%	34,50
45	734411121	Teploměr rohový s pouzdem typ 160/A	kus	5,000	180,00	900,00	15,00%	1 035,00
46	734421130	Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 160	kus	2,000	254,00	508,00	15,00%	584,20
47	734432131	Prostorový termostat	kus	4,000	2 450,00	9 800,00	15,00%	11 270,00
48	734494121	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	7,000	95,00	665,00	15,00%	764,75
49	734494212	Návarky s trubkovým závitem DN10	kus	2,000	95,00	190,00	15,00%	218,50
50	734494213	Návarky s trubkovým závitem DN15	kus	3,000	98,00	294,00	15,00%	338,10
51	42260614	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	kus	2,000	180,00	360,00	15,00%	414,00
52	551135443	Kohout kulový 3/4", páčka, závitový	kus	2,000	190,00	380,00	15,00%	437,00
53	551135444	Kohout kulový 1", páčka, závitový	kus	9,000	185,00	1 665,00	15,00%	1 914,75
54	5511356971	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	3,000	10,00	30,00	15,00%	34,50
55	551135733	Klapka zpětná 1", závitová	kus	2,000	285,00	570,00	15,00%	655,50
56	5511361551	Filter s vnitřními závitů 1", nerezové síto velikost oka 0,4 mm	kus	2,000	285,00	570,00	15,00%	655,50
57	16	Ventil třicestný, přepínací, DN25, kvs=6,3, PN10 včetně servopohonu	kus	1,000	3 131,00	3 131,00	15,00%	3 600,65
58	17	Kohout kulový se zajištěním a vypouštěním DN20	kus	1,000	792,00	792,00	15,00%	910,80
59	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,022	560,00	12,30	15,00%	14,15
736 Podlahové vytápění						91 109,50		104 775,93
60	736323912	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm	m	45,000	25,00	1 125,00	15,00%	1 293,75
61	736332312	Polystyrenová systémová izolační deska s folií z EPS 040 tl. 30 mm	m2	100,000	380,00	38 000,00	15,00%	43 700,00
62	736332911	Dilatační pás z PE	m	110,000	25,00	2 750,00	15,00%	3 162,50
63	736333136	Potrubí PE-RT s kyslíkovou bariérou 17x2, do desky rozteč 150 mm	m2	8,000	270,00	2 160,00	15,00%	2 484,00
64	736333136	Potrubí PE-RT s kyslíkovou bariérou 17x2, do desky rozteč 200 mm	m2	81,000	200,00	16 200,00	15,00%	18 630,00
65	736333136	Potrubí PE-RT s kyslíkovou bariérou 17x2, do desky rozteč 250 mm	m2	11,000	165,00	1 815,00	15,00%	2 087,25
66	736336331	Kompaktní rozdělovač topného okruhu, včetně přích. a regulační vložky, průtokoměry a reg. ventily	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	15,00%	7 475,00
67	736336813	Skříň rozdělovače na stěnu 830x710x126 mm pozinkovaná, barva bílá	ks	1,000	2 238,00	2 238,00	15,00%	2 573,70
68	736336921	Kohout kulový uzavírací DN 25	ks	2,000	280,00	560,00	15,00%	644,00
69	07	Zkouška těsnosti	m	680,000	4,00	2 720,00	15,00%	3 128,00
70	18	Hydraulické vyregulování systému	soubor	1,000	500,00	500,00	15,00%	575,00
71	19	Montáž skříň a rozdělovače podlahového vytápění	soubor	1,000	250,00	250,00	15,00%	287,50
72	21	Topná zkouška	h	24,000	280,00	6 720,00	15,00%	7 728,00
73	22	Servopohon 230 V, 2,5 W, bez proudu uzavřený pracovní zdvih 4 mm	kus	4,000	2 180,00	8 720,00	15,00%	10 028,00
74	998736201	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	t	1,302	654,00	851,50	15,00%	979,23
Čelkem						359 718,30		413 676,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy VIČÍ hora**

Název objektu **Vzduchotechnika**

JKSO

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 56 984,20			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 56 984,20	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 56 984,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	56 984,20	8 547,70
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 65 531,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vičí hora

Objekt: Vzduchotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Montáž vzduchotechniky	0,00	56 984,20	56 984,20	0,000	0,000
Celkem		0,00	56 984,20	56 984,20	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Vzduchotechnika

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení			56 984,20				65 531,83	
1	240010192R00	Ventilátor axiální nástěnný	kus	7,000	1 266,00	8 862,00	15,00%	10 191,30
2	240070103R00	Síťška kruhová provedení 0- normální vel. 160	kus	7,000	583,00	4 081,00	15,00%	4 693,15
3	240080325R00	Potrubí vzduchotechnické kruhové do dn 200 vč.tvarovek a závěsů	m	48,000	174,00	8 352,00	15,00%	9 604,80
4	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	35,000	334,00	11 690,00	15,00%	13 443,50
6	429117301	Ventilátor axiální nástěnný 150 plus	kus	2,000	1 266,00	2 532,00	15,00%	2 911,80
6	429117302	Ventilátor axiální nástěnný 150	kus	1,000	1 266,00	1 266,00	15,00%	1 455,90
7	429117303	Ventilátor axiální nástěnný 125	kus	4,000	1 091,00	4 364,00	15,00%	5 018,60
8	42972302	Síťška kruhová velikost 125	kus	2,000	495,00	990,00	15,00%	1 138,50
9	42972303	Síťška kruhová velikost 150-160	kus	5,000	527,00	2 635,00	15,00%	3 030,25
10	42981156	Potrubí vzduchotechnické DN 200, vč. tvarovek a závěsů	m	48,000	174,00	8 352,00	15,00%	9 604,80
11	63150954	Rohož lamelová na Al folii tl. 60 mm, š. 600 mm	m2	35,000	58,90	2 061,50	15,00%	2 370,73
12	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, dle technologickéh plánu zhotovitele	t	0,312	5 765,00	1 798,70	15,00%	2 068,51
Celkem						56 984,20		65 531,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora	JKSO	
Název objektu	Zdravotechnika	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C				
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		
3	PSV	Dodávky	14 823,00	10	Kulturní památka	0,00		
4		Montáž	320 663,10	11		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					
6		Montáž	0,00					
7	ZRN (ř.)		335 486,10	12	DN (ř. 8-11)			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH	335 486,10	
				DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snížená		15,0	335 486,10	50 323,00
				základní		21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH				385 809,10
				E		Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel			0,00	
				Klouzavá doložka			0,00	
				Zvýhodnění			0,00	

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vičí hora

Objekt: Zdravotecnika

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
721		ZTI - kanalizace				75 609,60		86 951,04
1	721 17-3401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	40,000	200,00	8 000,00	15,00%	9 200,00
2	721 17-3402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	45,000	235,00	10 575,00	15,00%	12 161,25
3	721 17-3403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	60,000	285,00	17 100,00	15,00%	19 665,00
4	721 17-4024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	18,000	185,00	3 330,00	15,00%	3 829,50
6	721 17-4025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	10,000	285,00	2 850,00	15,00%	3 277,50
6	721 17-4041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	20,000	140,00	2 800,00	15,00%	3 220,00
7	721 17-4042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	8,000	150,00	1 200,00	15,00%	1 380,00
6	721 17-4043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	4,000	160,00	640,00	15,00%	736,00
9	721 19-4104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	19,000	42,00	798,00	15,00%	917,70
10	721 19-4105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	5,000	48,00	240,00	15,00%	276,00
11	721 19-4109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	5,000	52,00	260,00	15,00%	299,00
12	721 21-0001	Přívzdušňovací kanalizační hlavice vykr.č.F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	3,000	454,00	1 362,00	15,00%	1 566,30
13	721 21-0002	Podlahová vpust pachotěsná i v případě vyschnutí PE DN 50, 0,5 Vs, nerezová mřížka vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	6,000	1 254,00	7 524,00	15,00%	8 652,60
14	721 21-0003	Lapač střešních splavenin 6,67 Vs vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.6,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	6,000	654,00	3 924,00	15,00%	4 512,60
16	721 21-0004	Zápachová uzávěrka / od pojistných ventilů a odpad vzduchotechniky / vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	6,000	711,00	4 266,00	15,00%	4 905,90
16	721 21-0005	Zápachová uzávěrka pračková dle typu pračky vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	2,000	220,00	440,00	15,00%	506,00
17	721 21-0006	Izolace kanalizačního potrubí tl. 5 mm na potrubí o 75, 110 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	28,000	105,00	2 940,00	15,00%	3 381,00
18	721 21-0007	Zednické výpomoci, úchyt mater. a pod Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	15,00%	1 265,00
18	721 22-6511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	220,00	440,00	15,00%	506,00
20	721 27-3152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 vykr.č.F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	6,000	385,00	2 310,00	15,00%	2 656,50
21	721 29-0111	Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	135,000	16,00	2 160,00	15,00%	2 484,00
22	721 29-0112	Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	60,000	17,00	1 020,00	15,00%	1 173,00

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	998 72-1101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,610	542,00	330,60	15,00%	380,19
722		ZTI - vodovod				109 727,40		126 186,51
24	722 17-4002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	210,000	160,00	33 600,00	15,00%	38 640,00
25	722 17-4003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	60,000	168,00	10 080,00	15,00%	11 592,00
26	722 17-4004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	25,000	185,00	4 625,00	15,00%	5 318,75
27	722 17-4005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40 x 5,5 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	6,000	245,00	1 470,00	15,00%	1 690,50
28	722 17-4006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50 x 6,9 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	30,000	295,00	8 850,00	15,00%	10 177,50
29	722 18-2112	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 20 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	220,000	15,00	3 300,00	15,00%	3 795,00
30	722 18-2113	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 25 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	70,000	17,00	1 190,00	15,00%	1 368,50
31	722 18-2114	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 32 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	30,000	20,00	600,00	15,00%	690,00
32	722 18-2115	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 40 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	6,000	30,00	180,00	15,00%	207,00
33	722 18-2116	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 50 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	40,000	33,00	1 320,00	15,00%	1 518,00
34	722 19-0401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	51,000	111,00	5 661,00	15,00%	6 510,15
35	722223100	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 s jedním závitem vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	4,000	180,00	720,00	15,00%	828,00
36	722 23-1060	Ventil závitový termostatický G 1" vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	1 144,00	2 288,00	15,00%	2 631,20
37	722 23-1061	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 1/2 se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	180,00	360,00	15,00%	414,00
38	722 23-1062	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 3/4 se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	189,00	378,00	15,00%	434,70
39	722 23-1065	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 6/4 se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	1,000	42,00	42,00	15,00%	48,30
40	722 23-2061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	5,000	205,00	1 025,00	15,00%	1 178,75
41	722 23-2062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	4,000	225,00	900,00	15,00%	1 035,00
42	722 23-2065	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	7,000	560,00	3 920,00	15,00%	4 508,00
43	722 23-4231	Úprava vody magnetická G 1/2 PN 10 do 100°C se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	2 033,00	4 066,00	15,00%	4 675,90
44	722 23-4263	Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	180,00	360,00	15,00%	414,00
45	722 26-2213	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1 VM 7-10V vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	1,000	1 962,00	1 962,00	15,00%	2 256,30
46	722 26-2223	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	507,00	1 014,00	15,00%	1 166,10

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	722 29-0226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	370,000	20,00	7 400,00	15,00%	8 510,00
48	722 29-0234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	370,000	16,00	5 920,00	15,00%	6 808,00
49	722990000	Úchytný materiál, zednické výpomoci a pod. Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	15,00%	5 750,00
50	732 33-1713	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ PN 1,0 o obsahu 18 litrů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	2,000	1 239,00	2 478,00	15,00%	2 849,70
51	998 72-2101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,562	652,00	1 018,40	15,00%	1 171,16
726 ZTI - zařizovací předměty						134 865,70		155 095,56
02	725 11-2000	Klozet keramický závěsný pro imobilní vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	4,000	4 000,00	16 000,00	15,00%	18 400,00
03	725 11-2021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	1,000	1 560,00	1 560,00	15,00%	1 794,00
04	725112100	WC modul univerzální /rám, nádrž/vestavěný s ovládním splachovače zepředu vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	5,000	4 505,00	22 525,00	15,00%	25 903,75
05	725 21-1400	Umyvadlo keramické pro imobilní připevněné konzolami vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	2,000	2 076,00	4 152,00	15,00%	4 774,80
06	725 21-1500	Umyvátko keramické stěnové se zápach uzávěrkou vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	2,000	945,00	1 890,00	15,00%	2 173,50
07	725 21-1602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	5,000	960,00	4 800,00	15,00%	5 520,00
08	725 22-2113	Vana bez amatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	15,00%	14 950,00
09	725 24-1512	Vanička sprchová keramická čtvercová 800x800 mm vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	1,000	3 599,00	3 599,00	15,00%	4 138,85
10	725 24-5100	Zástěna sprchová skleněná čirá bezrámová vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	1,000	8 578,00	8 578,00	15,00%	9 864,70
11	725 53-5212	Ventil pojistný G 3/4 vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	4,000	500,00	2 000,00	15,00%	2 300,00
12	725 81-0405	Ventil rohový TE 67 G 1/2 s přípojovací trubičkou vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	29,000	184,00	5 336,00	15,00%	6 136,40
13	725 81-1100	Ventil nástěnný nezámrzný G 1/2 vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	3,000	2 050,00	6 150,00	15,00%	7 072,50
14	725 81-1204	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4 vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	4,000	187,00	748,00	15,00%	860,20
15	725 82-1328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	2,000	1 874,00	3 748,00	15,00%	4 310,20
16	725 82-2611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	9,000	920,00	8 280,00	15,00%	9 522,00
17	725 83-1313	Baterie vanová nástěnná termostatická s příslušenstvím a pohyblivým držákem vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2, V, MV	soubor	4,000	3 982,00	15 928,00	15,00%	18 317,20
18	725 84-1311	Baterie sprchové nástěnné termostatické vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	3,000	3 505,00	10 515,00	15,00%	12 092,25
19	725 86-0109	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3_7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	9,000	125,00	1 125,00	15,00%	1 293,75
20	725 86-4112	Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty vanové DN 50 s odpadovým ventilem vykr.č.F.1.4.3.3_7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	4,000	540,00	2 160,00	15,00%	2 484,00

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem vykr.č.F.1.4.3.3_7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	1,000	280,00	280,00	15,00%	322,00
		Dviška 30/30 vykr.č.F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	9,000	200,00	1 800,00	15,00%	2 070,00
		Úchytný materiál, zednické výpomoci a pod. Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	1,000	300,00	300,00	15,00%	345,00
		Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,384	1 020,00	391,70	15,00%	450,46
731		Ústřední vytápění - kotelny				15 283,40		17 575,91
		Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	2,000	220,00	440,00	15,00%	506,00
		Čerpadlo cirkulační 9,4 J/Kg (0,96m) 0.1 l/s	ks	2,000	3 324,00	6 648,00	15,00%	7 642,20
		Těleso otopné žebřikové, š.600 dl. 1820, popis dodávky výkres č. F.1.4.3.1 Technická zpráva	ks	3,000	2 505,00	7 515,00	15,00%	8 642,25
		Montáž těles do délky 2000 mm	ks	3,000	220,00	660,00	15,00%	759,00
		Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,020	1 020,00	20,40	15,00%	23,46
		Celkem				335 486,10		385 809,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Transformace domova sociálních služeb Statiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

JKSO

Název objektu

Elektroinstalace

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV : Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV : Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" : Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 478 600,60			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 478 600,60	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

478 600,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	478 600,60	71 790,10
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

550 390,70

E Přípocety a odpocety

: Dodá zadavatel	0,00
: Klouzavá doložka	0,00
: Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatňany I - Crudim - Presy Vičí hora

Objekt: Elektroinstalace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Autovitel:

Datum: 2.9.2013

Číslo	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						106 443,00		122 409,45
1	15111	rozdávěč RS1 viz výkres F.1.4.4.3 - komplet	kpl	1,000	31 562,00	31 562,00	15,00%	36 296,30
2	15125	rozdávěč RS2 viz výkres F.1.4.4.4 - komplet	kpl	1,000	25 689,00	25 689,00	15,00%	29 542,35
3	15187	rozdávěč RT1 viz výkres F.1.4.4.5 - komplet	kpl	1,000	13 569,00	13 569,00	15,00%	15 604,35
4	15188	rozdávěč RT2 viz výkres F.1.4.4.6 - komplet	kpl	1,000	13 258,00	13 258,00	15,00%	15 246,70
5	14111	přípojnice PHP..	ks	4,000	689,00	2 756,00	15,00%	3 169,40
6	13111	uzemnění včetně zemních prací viz F.1.4.4.7 - komp	kpl	1,000	9 353,00	9 353,00	15,00%	10 755,95
7	13253	bleskosvod viz F.1.4.4.8 - komplet	kpl	1,000	10 256,00	10 256,00	15,00%	11 794,40
						197 452,00		227 069,80
8	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	120,000	6,40	768,00	15,00%	883,20
9	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	120,000	9,40	1 128,00	15,00%	1 297,20
10	171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	200,000	15,60	3 120,00	15,00%	3 588,00
11	171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	30,000	23,80	714,00	15,00%	821,10
12	101005	kabel CYKY 2x1,5	m	30,000	7,10	213,00	15,00%	244,95
13	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	1 100,000	9,70	10 670,00	15,00%	12 270,50
14	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	900,000	14,50	13 050,00	15,00%	15 007,50
15	101205	kabel CYKY 4x1,5	m	200,000	12,60	2 520,00	15,00%	2 898,00
16	101209	kabel CYKY 4x10	m	70,000	78,80	5 516,00	15,00%	6 343,40
17	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	100,000	14,70	1 470,00	15,00%	1 690,50
18	101306	kabel CYKY 5x2,5	m	100,000	23,80	2 380,00	15,00%	2 737,00
19	101307	kabel CYKY 5x4	m	20,000	36,90	738,00	15,00%	848,70
20	101406	kabel CYKY 7x1,5	m	100,000	22,10	2 210,00	15,00%	2 541,50
21	142106	kabel 1KV PRAFlaDur PH120-R 3x1,5	m	250,000	23,50	5 875,00	15,00%	6 756,25
22	100106	šňůra CGSG 3x2,5	m	20,000	26,10	522,00	15,00%	600,30
23	100306	šňůra CGSG 5x2,5	m	20,000	62,80	1 256,00	15,00%	1 444,40
24	203303	kabel JYTY 4x1	m	50,000	9,50	475,00	15,00%	546,25
25	311216	krabice přístrojová	ks	180,000	4,90	882,00	15,00%	1 014,30
26	311116	krabice univerzální/odbočná s víčkem	ks	30,000	5,80	174,00	15,00%	200,10
27	311117	krabice univerz/rozvodka, věneček, víčko	ks	50,000	34,50	1 725,00	15,00%	1 983,75
28	311316	krabicová rozvodka 97/5 vč. 97V +SP96	ks	15,000	55,10	826,50	15,00%	950,48
29	311322	krabicová rozvodka KR100 vč.KO100V +S96	ks	6,000	65,20	391,20	15,00%	449,88
30	311326	krabicová rozvodka KR125 vč.KO125V +S96	ks	4,000	73,50	294,00	15,00%	338,10
31	312212	krabice IP54 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	8,000	96,10	768,80	15,00%	884,12
32	321213	trubka ohebná monoflex do 20mm	m	60,000	13,40	804,00	15,00%	924,60
33	100224	svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	500,000	14,40	7 200,00	15,00%	8 280,00
34	252	bezpečnostní tabulka plast	ks	14,000	11,10	155,40	15,00%	178,71
35	932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	1,000	4 391,00	4 391,00	15,00%	5 049,65
36	203	hmoždinka plastová do HM10/10x50mm	ks	350,000	2,10	735,00	15,00%	845,25
37	201	válkovaný profil ocel tř.11	kg	30,000	45,00	1 350,00	15,00%	1 552,50
38	202	tenkostěnný profil ocel tř.11	kg	80,000	55,00	4 400,00	15,00%	5 060,00
39	410011	spínač 10A/250Vstř faz.1	ks	7,000	96,40	674,80	15,00%	776,02
40	410013	spínač 10A/250Vstř faz.1S	ks	1,000	124,00	124,00	15,00%	142,60
41	410021	přepínač 10A/250Vstř faz.5	ks	10,000	99,00	990,00	15,00%	1 138,50
42	410023	přepínač 10A/250Vstř faz.6	ks	2,000	147,00	294,00	15,00%	338,10
43	410024	přepínač 10A/250Vstř faz.6+6	ks	8,000	147,00	1 176,00	15,00%	1 352,40
44	410026	přepínač 10A/250Vstř faz.7	ks	11,000	130,00	1 430,00	15,00%	1 644,50
45	410001	přepín 10A/250Vstř fazení6 IP44	ks	4,000	109,00	436,00	15,00%	501,40
46	410170	spínač pohybu, pod omítku, 180st, IP20,	ks	3,000	1 133,00	3 399,00	15,00%	3 908,85
47	410173	spínač pohybu, nástěnný, 180st, IP54,	ks	2,000	748,00	1 496,00	15,00%	1 720,40
48	420103	zásuvka 16A/250Vstř clonky	ks	84,000	79,20	6 652,80	15,00%	7 650,72
49	420107	zásuvka 16A/250Vstř chráněná, clonky	ks	26,000	548,00	14 248,00	15,00%	16 385,20
50	420002	zásuvka 16A/250Vstř IP44 clonky	ks	4,000	119,00	476,00	15,00%	547,40

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	420100	uzemňovací bod pro místní pospojování	ks	2,000	232,00	464,00	15,00%	533,60
92	420101	vývod 230V okončený svorkou	ks	30,000	19,80	594,00	15,00%	683,10
93	519141	svítidlo "C" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	43,000	843,00	36 249,00	15,00%	41 686,35
94	519158	svítidlo "D" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	2,000	1 594,00	3 188,00	15,00%	3 666,20
95	519155	svítidlo "E" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	6,000	702,00	4 212,00	15,00%	4 843,80
96	519187	svítidlo "F" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	6,000	2 020,00	12 120,00	15,00%	13 938,00
97	519258	svítidlo "N" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	24,000	1 342,00	32 208,00	15,00%	37 039,20
98	295441	svorka zemnicí /ZSA16	ks	15,000	18,90	283,50	15,00%	326,03
99	295442	pásek Cu ke svorce	ks	15,000	1,00	15,00	15,00%	17,25
						646,20		743,13
90	25101	barva syntetická základní	kg	1,280	143,00	183,00	15,00%	210,45
91	25109	ředitel S6006	kg	0,260	55,00	14,30	15,00%	16,45
92	25102	email syntetický vrchní šedý	kg	2,550	165,00	420,80	15,00%	483,92
93	25109	ředitel S6006	kg	0,510	55,00	28,10	15,00%	32,32
						120 789,60		138 908,04
94	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	120,000	7,40	888,00	15,00%	1 021,20
95	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	120,000	7,40	888,00	15,00%	1 021,20
96	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	200,000	7,40	1 480,00	15,00%	1 702,00
97	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	30,000	7,40	222,00	15,00%	255,30
98	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	30,000	13,70	411,00	15,00%	472,65
99	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 100,000	13,70	15 070,00	15,00%	17 330,50
100	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	900,000	13,70	12 330,00	15,00%	14 179,50
101	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	200,000	13,70	2 740,00	15,00%	3 151,00
102	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	70,000	15,80	1 106,00	15,00%	1 271,90
103	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	100,000	13,70	1 370,00	15,00%	1 575,50
104	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	100,000	13,70	1 370,00	15,00%	1 575,50
105	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	20,000	14,20	284,00	15,00%	326,60
106	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	100,000	13,70	1 370,00	15,00%	1 575,50
107	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	250,000	13,70	3 425,00	15,00%	3 938,75
108	210802406	šňůra střední volně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	20,000	11,80	236,00	15,00%	271,40
109	210802446	šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	20,000	11,80	236,00	15,00%	271,40
110	210850030	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	50,000	16,60	830,00	15,00%	954,50
111	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	200,000	15,00	3 000,00	15,00%	3 450,00
112	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	180,000	31,00	5 580,00	15,00%	6 417,00
113	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení	ks	30,000	31,00	930,00	15,00%	1 069,50
114	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovnic a zapojení	ks	50,000	52,50	2 625,00	15,00%	3 018,75
115	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnic a zapojení(-KR97)	ks	15,000	53,90	808,50	15,00%	929,78
116	210010323	krabicová rozvodka vč.svorkovnic a zapojení(-KR125)	ks	6,000	75,60	453,60	15,00%	521,64
117	210010323	krabicová rozvodka vč.svorkovnic a zapojení(-KR125)	ks	4,000	78,30	313,20	15,00%	360,18
118	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení	ks	8,000	78,80	630,40	15,00%	724,96
119	210010002	trubka plast ohebná, pod omítkou	m	60,000	17,00	1 020,00	15,00%	1 173,00
120	210020952	bezpečnostní tabulka plastová	ks	14,000	8,40	117,60	15,00%	135,24
121	210020921	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně	m2	1,000	1,00	1,00	15,00%	1,15
122	210010703	osazení do cihly hmoždinky HM10	ks	350,000	11,80	4 130,00	15,00%	4 749,50
123	210020651	nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení	ks	15,000	65,00	975,00	15,00%	1 121,25
124	210020661	ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení	kg	80,000	75,00	6 000,00	15,00%	6 900,00
125	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	7,000	40,50	283,50	15,00%	326,03
126	210110047	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+signální/1S	ks	1,000	42,60	42,60	15,00%	48,99
127	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	10,000	40,50	405,00	15,00%	465,75
128	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	2,000	59,00	118,00	15,00%	135,70
129	210110044	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/fazení 5B	ks	8,000	59,00	472,00	15,00%	542,80
130	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	11,000	44,70	491,70	15,00%	565,46
131	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	4,000	54,60	218,40	15,00%	251,16
132	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	3,000	101,00	303,00	15,00%	348,45
133	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	2,000	101,00	202,00	15,00%	232,30
134	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	84,000	57,50	4 830,00	15,00%	5 554,50
135	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	26,000	57,80	1 502,80	15,00%	1 728,22
136	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	4,000	74,60	298,40	15,00%	343,16

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	210111012	uzemňovací bod pro místní pospojování	ks	2,000	46,20	92,40	15,00%	106,26
108	210111012	vývod 230V okončený svorkou	ks	30,000	14,70	441,00	15,00%	507,15
109	210201031	svítidlo "C" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	43,000	221,00	9 503,00	15,00%	10 928,45
110	210201033	svítidlo "D" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	2,000	221,00	442,00	15,00%	508,30
111	210201032	svítidlo "E" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	6,000	221,00	1 326,00	15,00%	1 524,90
112	210201039	svítidlo "F" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	6,000	221,00	1 326,00	15,00%	1 524,90
113	210201059	svítidlo "N" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	24,000	221,00	5 304,00	15,00%	6 099,60
114	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	15,000	60,50	907,50	15,00%	1 043,63
115	210220301	ochranné pospojování - komplet	ks	6,000	225,00	1 350,00	15,00%	1 552,50
116	210190548	rozdávěč RS1 viz výkres F.1.4.4.3 - komplet	kpl	1,000	225,00	225,00	15,00%	258,75
117	210190556	rozdávěč RS2 viz výkres F.1.4.4.4 - komplet	kpl	1,000	225,00	225,00	15,00%	258,75
118	210190578	rozdávěč RT1 viz výkres F.1.4.4.5 - komplet	kpl	1,000	225,00	225,00	15,00%	258,75
119	210190579	rozdávěč RT2 viz výkres F.1.4.4.6 - komplet	kpl	1,000	225,00	225,00	15,00%	258,75
120	210192121	přípojnice PHP..	ks	4,000	125,00	500,00	15,00%	575,00
121	210192121	uzemnění včetně zemních prací viz F.1.4.4.7 - komp	kpl	1,000	10 235,00	10 235,00	15,00%	11 770,25
122	210192182	bleskosvod viz F.1.4.4.8 - komplet	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	15,00%	4 025,00
123		dodávka dle dodatku č.1 výkres č. F.1.4.4.9	kpl	1,000	4 955,00	4 955,00	15,00%	5 698,25
						8 211,00		9 442,65
124	250020001	profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem	m2	8,500	210,00	1 785,00	15,00%	2 052,75
125	250020101	profil.konstrukce základní nátěr 1složkový	m2	8,500	378,00	3 213,00	15,00%	3 694,95
126	250020201	profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x)	m2	8,500	378,00	3 213,00	15,00%	3 694,95
						45 058,80		51 817,62
127	218009001	poplatek za recyklaci svítidla včetně zdrojů	ks	83,000	13,60	1 128,80	15,00%	1 298,12
128	219990015	zajištění provizorního napájení	hod	4,000	210,00	840,00	15,00%	966,00
129	219990019	koordinace profesí	hod	20,000	210,00	4 200,00	15,00%	4 830,00
130	219990020	práce na el. zařízení	hod	16,000	252,00	4 032,00	15,00%	4 636,80
131	219990024	drobné zednické výpomoci (kapsy, drážky, prostupy, ...)	kpl	1,000	13 650,00	13 650,00	15,00%	15 697,50
132	219990033	oživení a nastavení el.zařízení	hod	6,000	210,00	1 260,00	15,00%	1 449,00
133	219990038	zapojení ventilátorů	hod	2,000	210,00	420,00	15,00%	483,00
134	219990041	úklidové práce	hod	14,000	210,00	2 940,00	15,00%	3 381,00
135	219990042	práce pod napětím	hod	6,000	252,00	1 512,00	15,00%	1 738,80
136	219990044	výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	15,00%	5 520,00
137	219990050	rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek	hod	8,000	168,00	1 344,00	15,00%	1 545,60
138	219990051	utěsnění prostupů	hod	6,000	168,00	1 008,00	15,00%	1 159,20
139	219990052	propojení armatur a uzemnění	hod	4,000	210,00	840,00	15,00%	966,00
140	219990053	protažení kabelu trubkou	hod	2,000	168,00	336,00	15,00%	386,40
141	219990055	sepsání a podání přihlášek na ČEZ	hod	4,000	210,00	840,00	15,00%	966,00
142	219990060	rozměření světelných bodů	hod	6,000	168,00	1 008,00	15,00%	1 159,20
143	219990073	ochrana trubek a kabelů betonovou mazaninou	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	15,00%	2 530,00
144	219990078	seřízení pohybových čidel	hod	1,000	210,00	210,00	15,00%	241,50
145	219990079	měření a zkoušky	hod	4,000	210,00	840,00	15,00%	966,00
146	210990089	fotodokumentace	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	15,00%	1 897,50
		Celkem				478 600,60		550 390,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Statiňany I - Crudím - Presy Vlčí hora	JKSO	
Název objektu	Slaboproud a telekomunikace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C			
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HBV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00	
3	PBV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00	
5	"M" Dodávky	21 342,00			17 Ostatní	0,00	
6	Montáž	222 168,20			18 NUS z rozpočtu	0,00	
7	ERN (f.)	243 510,20	12 DN (f. 8-11)		19 NUS (f. 13-18)	0,00	
8	HZB	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		243 510,20	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	243 510,20	36 526,60
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH		280 036,80	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vičí hora

Objekt: Slaboproud a telekomunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	1 507,00	1 507,00	0,000	0,000
		0,00	15 410,00	15 410,00	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		0,00	1 020,00	1 020,00	0,000	0,000
		0,00	1 312,00	1 312,00	0,000	0,000
		0,00	12 007,00	12 007,00	0,000	0,000
	Domácí dorozumivací zařízení	0,00	3 927,00	3 927,00	0,000	0,000
	Sestava obsahuje: celokovový dveřní panel se 3 tlačítky, 1 vyzváněcím tónem a instalační krabici pod	0,00	5 410,00	5 410,00	0,000	0,000
	Autonomní detekce a signalizace požáru	0,00	4 480,00	4 480,00	0,000	0,000
		0,00	10 940,00	10 940,00	0,000	0,000
	Technická dokumentace	0,00	10 940,00	10 940,00	0,000	0,000
	Přirážky	0,00	5 020,00	5 020,00	0,000	0,000
	Celkem	21 342,00	222 168,20	243 510,20	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Slaboproud a telekomunikace

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Datový rozvaděč						32 857,00		37 785,55
1		19" datový rozvaděč 42U, 600x600, kompletní, skleněné dveře, zámek atd. F1.4.5.4	ks	1,000	9 851,00	9 851,00	15,00%	11 328,65
2		19" podstavec pod datový rozvaděč 800x800 F1.4.5.4	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	15,00%	1 584,70
3		19" ventilační jednotka s termostatem, 4x70W F1.4.5.4	ks	1,000	3 544,00	3 544,00	15,00%	4 075,60
4		19" police 450mm F1.4.5.4	ks	2,000	408,00	816,00	15,00%	938,40
5		19" napájecí panel 6x230V F1.4.5.4	ks	1,000	790,00	790,00	15,00%	908,50
6		19" vyvazovací panel 1U F1.4.5.4	ks	3,000	182,00	546,00	15,00%	627,90
7		19" kabelové oko 80x80 F1.4.5.4	ks	10,000	77,00	770,00	15,00%	885,50
8	24x RJ45 CAT.5e UTP	19" patch panel F1.4.5.4	ks	2,000	1 087,00	2 174,00	15,00%	2 500,10
9	28x RJ45 ISDN	19" patch panel F1.4.5.4	ks	1,000	997,00	997,00	15,00%	1 146,55
10	UPS 450VA	19" záložní napájecí zdroj UPS, černém provedení, montáž do 19" racku, výška 1U, sériové komunikační rozhraní, line-interaktivní technologie, zálohovací doba 5,9 minut při zatížení 280W, Vstup: Nominální napětí: 230V, Frekvence: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto) F1.4.5.4	ks	1,000	5 779,00	5 779,00	15,00%	6 645,85
11	24x 10/100 PoE + 2x	19" switch, kovová konstrukce a kryt, web management vč. interního zdroje 390W, aktivní chlazení, rackmounting kits, plně 802.11af PoE na všech 24 portech, IGMP snooping, LACP, VLAN, Rate limit F1.4.5.4	ks	1,000	5 834,00	5 834,00	15,00%	6 709,10
12		spojovací sad 4x šroub, podložka, matice (M6) F1.4.5.4	ks	21,000	18,00	378,00	15,00%	434,70
Rozvod						16 213,00		18 644,95
13	2x RJ45 CAT.5e UTP	zásuvka kompletní pod omítku vč. rámečku pro vícenásobnou montáž přístrojů F1.4.5.4	ks	16,000	148,00	2 368,00	15,00%	2 723,20
14	UTP 2 m, RJ45-RJ45,	propojovací kabel F1.4.5.4	ks	20,000	34,00	680,00	15,00%	782,00
15	UTP 3 m, RJ45-RJ45,	propojovací kabel F1.4.5.4	ks	20,000	36,00	720,00	15,00%	828,00
16		ukončení metalických kabelů UTP v 19" rozvaděči F1.4.5.4	ks	32,000	60,00	1 920,00	15,00%	2 208,00
17		ukončení metalických kabelů SYKFY 20x5x0,5 v 19" rozvaděči F1.4.5.4	ks	1,000	840,00	840,00	15,00%	966,00
18		ukončení metalických kabelů SYKFY 20x5x0,5 na LSA svorkovnici F1.4.5.4	ks	1,000	840,00	840,00	15,00%	966,00
19		měření metalického vedení UTP F1.4.5.4	ks	32,000	25,00	800,00	15,00%	920,00

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21		měření metalického vedení SYKFY F1.4.5.4	ks	1,000	25,00	25,00	15,00%	28,75
21		programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu F1.4.5.4	sada	1,000	5 520,00	5 520,00	15,00%	6 348,00
22		předání a zaškolení obsluhy F1.4.5.4	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	15,00%	2 875,00
		Telefonní ústředna - PBX				0,00		0,00
		Anténní systém				13 029,00		14 983,35
23		anténa pro FM příjem F1.4.5.6	ks	1,000	354,00	354,00	15,00%	407,10
24		anténa pro DBV-T příjem F1.4.5.6	ks	3,000	742,00	2 226,00	15,00%	2 559,90
20	4,0m / 60mm	kompletní anténní stožár vč. 2x kotvení atypické, žárově zinkovaný F1.4.5.6	sada	1,000	1 820,00	1 820,00	15,00%	2 093,00
20		vyložné ráhno dvojitě F1.4.5.6	ks	2,000	217,00	434,00	15,00%	499,10
21		přepěťové ochrany pro všechny anténní svody F1.4.5.6	ks	4,000	273,00	1 092,00	15,00%	1 255,80
20		zemnicí sada stožáru vč. jiskřičky F1.4.5.6	sada	1,000	1 073,00	1 073,00	15,00%	1 233,95
20		anténní předzesilovače, sluchovače, filtry F1.4.5.6	sada	1,000	2 350,00	2 350,00	15,00%	2 702,50
30		kontrolní měření úrovně TV signálu pro stanovení pozice stožáru F1.4.5.6	sada	1,000	3 680,00	3 680,00	15,00%	4 232,00
		Hlavní stanice				15 512,00		17 838,80
31		oceloplechová skříň (panel) pro montáž do 19" rozvaděče F1.4.5.4	ks	1,000	2 140,00	2 140,00	15,00%	2 461,00
32		zesilovač pro příjem DVB-T programovatelný F1.4.5.4	ks	1,000	7 351,00	7 351,00	15,00%	8 453,65
33		rozbočovač 16 výstupů 5-1000MHz F1.4.5.4	ks	1,000	1 081,00	1 081,00	15,00%	1 243,15
34		konektory, spojky F1.4.5.4	ks	30,000	16,20	486,00	15,00%	558,90
35		propojovací kabely F1.4.5.4	sada	1,000	1 250,00	1 250,00	15,00%	1 437,50
36		měření TV signálu, nastavení úrovně hlavního rozvodu F1.4.5.4	sada	1,000	924,00	924,00	15,00%	1 062,60
37		programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu F1.4.5.4	sada	1,000	1 920,00	1 920,00	15,00%	2 208,00
38		předání a zaškolení obsluhy F1.4.5.4	sada	1,000	360,00	360,00	15,00%	414,00
		Rozvod				12 487,00		14 360,05
39	TV+R	zásuvka STA kompletní pod omítku vč. rámečku pro vícenásobnou montáž přístrojů, koncová, odbočovací útlum: 3,5 dB, jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 F1.4.5.4	ks	14,000	159,00	2 226,00	15,00%	2 559,90
40		měření TV signálu účastnické zásuvky, všechny kanály F1.4.5.4	ks	14,000	66,00	924,00	15,00%	1 062,60
		Domácí dorozumívací zařízení				3 927,00		4 516,05
41		audio kit dorozumívacího systému pro 3 účastníky s telefony, systém 4+N F1.4.5.5	sada	1,000	3 927,00	3 927,00	15,00%	4 516,05
		Sestava obsahuje: celokovový dveřní panel se 3 tlačítky, 1 vyzváněcím tónem a instalační krabici pod				5 410,00		6 221,50
42		box pro povrchovou montáž dveřního panelu F1.4.5.5	ks	1,000	380,00	380,00	15,00%	437,00

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1		stříška proti dešti F1.4.5.5	ks	1,000	550,00	550,00	15,00%	632,50
		Autonomní detekce a signalizace požáru				4 480,00		5 152,00
44		autonomní optickokouřový detektor včetně 9V baterie, bzučák 85dB/3m, testovací tlačítko, 4°C až 38°C, s funkcí propojitelnosti až 38 detektorů, aktivace kteréhokoliv detektoru způsobí rozhoukání všech detektorů, certifikace VdS dle EN 14604, certifikát 078 F1.4.5.4	ks	14,000	320,00	4 480,00	15,00%	5 152,00
		Elektroinstalační materiál				32 834,60		37 759,79
45	U/UTP CAT.6	kabel datový F1.4.5.4	m	1 440,000	8,30	11 952,00	15,00%	13 744,80
46	SYKFY 8x2x0,5	kabel sdělovací F1.4.5.4	m	60,000	8,20	492,00	15,00%	565,80
47	8YKFY 20x2x0,5	kabel sdělovací F1.4.5.4	m	5,000	24,10	120,50	15,00%	138,58
48	H126 DB+	kabel koaxiální pro vnější použití F1.4.5.4	m	120,000	10,20	1 224,00	15,00%	1 407,60
49	H126DB	kabel koaxiální pro vnitřní použití F1.4.5.4	m	630,000	8,50	5 355,00	15,00%	6 158,25
50	TCEPKFLE 3XN0,8	kabel sdělovací F1.4.5.5	m	34,000	22,70	771,80	15,00%	887,57
51		příplatek z zatažení kabelů do chráničky F1.4.5.5	m	34,000	4,10	139,40	15,00%	160,31
52	GY 1,6	vodič protahovací F1.4.5.4	m	379,000	3,20	1 212,80	15,00%	1 394,72
53	PVC 25mm	trubka ohebná 750N vč. přichytky 25mm nebo příslušenství pro ukládání do zdíva a podlahových konstrukcí F1.4.5.4	m	264,000	9,80	2 587,20	15,00%	2 975,28
54	PVC 40mm	trubka ohebná 750N vč. přichytky 40mm nebo příslušenství pro ukládání do zdíva a podlahových konstrukcí F1.4.5.4	m	110,000	22,80	2 508,00	15,00%	2 884,20
55	PVC 50mm	trubka ohebná 750N vč. přichytky 50mm nebo příslušenství pro ukládání do zdíva a podlahových konstrukcí F1.4.5.4	m	5,000	31,90	159,50	15,00%	183,43
56	průměr 40	chránička telekomunikační dvouplášťová "červená" F1.4.5.4, F1.4.5.5	m	34,000	11,20	380,80	15,00%	437,92
57	průměr 110	chránička telekomunikační dvouplášťová "červená" F1.4.5.5	m	30,000	35,00	1 050,00	15,00%	1 207,50
58		výstražná fólie rudá, plná 33cm x 250m F1.4.5.5	m	18,000	3,70	66,60	15,00%	76,59
59	KP07/2	krabice univerzální F1.4.5.4	ks	33,000	7,70	254,10	15,00%	292,22
60	KT180	krabice univerzální F1.4.5.4	ks	8,000	53,60	428,80	15,00%	493,12
61	KT380	krabice univerzální F1.4.5.4	ks	1,000	101,00	101,00	15,00%	116,15
62	MH1	telekomunikační rozváděč až pro 100p vč. zámku, rozváděč určen k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, rozváděč je určen k zazdění do úrovně omítky, k překrytí spáry je použit krycí rámeček (- 100 párový rozváděč, - Umožňuje instalaci nos F1.4.5.4	ks	1,000	985,00	985,00	15,00%	1 132,75
63	DLBA	nosník pro LSA svorkovnice 1 pozic F1.4.5.4	ks	1,000	27,00	27,00	15,00%	31,05
64	DLBA	nosník pro LSA svorkovnice 3 pozic F1.4.5.4	ks	1,000	65,00	65,00	15,00%	74,75
65	LAA	svorkovnice nerozpojovací F1.4.5.4	ks	3,000	60,00	180,00	15,00%	207,00

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	LSA	popisný štítek odklopný F1.4.5.4	ks	3,000	8,70	26,10	15,00%	30,02
67	LSA	svorkovnice zemnicí F1.4.5.4	ks	2,000	60,00	120,00	15,00%	138,00
68	LSA	zásobníkbleskojistik F1.4.5.4	ks	3,000	48,00	144,00	15,00%	165,60
69		bleskojistka F1.4.5.4	ks	30,000	5,80	174,00	15,00%	200,10
70		příslušenství a protahovací krabice pro trubkování F1.4.5.4	sada	1,000	1 210,00	1 210,00	15,00%	1 391,50
71		podružný instalační materiál F1.4.5.4	sada	1,000	1 100,00	1 100,00	15,00%	1 265,00
		Vnitřní rozvody				48 079,20		55 291,08
72		značení trasy vedení F1.4.5.4	m	379,000	4,80	1 819,20	15,00%	2 092,08
73		práce spojené s napojením na NN rozvody F1.4.5.4	ks	3,000	13 290,00	39 870,00	15,00%	45 850,50
74		práce na telekomunikačním rozvaděči MIS1 F1.4.5.4	hod	1,000	2 760,00	2 760,00	15,00%	3 174,00
75		kabelová forma na svorkovnici LSA F1.4.5.4	ks	3,000	1 210,00	3 630,00	15,00%	4 174,50
		Zemní práce a stavební práce				34 412,00		39 573,80
76		zhotovení drážek, pokládka trubek do konstrukcí apod. F1.4.5.4	m	126,000	157,00	19 782,00	15,00%	22 749,30
77		zhotovení průstupů přes svísele a vodorovné stavební konstrukce do pr. 50mm, do 40cm F1.4.5.4	ks	38,000	385,00	14 630,00	15,00%	16 824,50
		Zemní práce a stavební práce				14 266,40		16 406,36
78		vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru F1.4.5.5	km	0,018	45 000,00	810,00	15,00%	931,50
79		vytyčení stávajících sítí F1.4.5.5	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	15,00%	1 725,00
80		odstranění nebo bourání stávajícího povrchu (dm, dlažba, živice atd...) F1.4.5.5	m	0,000	0,00	0,00	15,00%	0,00
81		vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šif. 120cm/hl. zem.tř.4 F1.4.5.5	m	18,000	229,00	4 122,00	15,00%	4 740,30
82		zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 35cm tl.30cm vč. písku F1.4.5.5	m	18,000	215,00	3 870,00	15,00%	4 450,50
83		zához kabelové rýhy 35cm šif.80cm hl.zem.tř.4 F1.4.5.5	m	18,000	59,00	1 062,00	15,00%	1 221,30
84		hutnění zeminy F1.4.5.5	m3	6,000	58,00	348,00	15,00%	400,20
85		odvoz přebytečné zeminy v rámci areálu F1.4.5.5	m3	4,000	65,00	260,00	15,00%	299,00
86		provizorní úprava terénu F1.4.5.5	m2	13,000	35,00	455,00	15,00%	523,25
87		zaměření skutečného stavu trati - geodetické zaměření F1.4.5.5	km	0,018	45 000,00	810,00	15,00%	931,50
88		křížení kabelové trasy s ostatními sítěmi F1.4.5.5	kpl	3,000	256,00	768,00	15,00%	883,20
89		zhotovení otvoru 60mm do pláště objektu F1.4.5.5	ks	0,000	0,00	0,00	15,00%	0,00
90		opatření otvoru v plášti budovy systémovou průchodkou proti vnikání vody a nečistot pro chráničku dvouplášťovou "červenou" 110 (pokud nebude zajištěno jiným způsobem např. stavebně technickým řešením) F1.4.5.5	ks	8,000	27,20	217,60	15,00%	250,24

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		opatření otvoru v plášti budovy systémovou průchodkou proti vnikání vody a nečistot pro chráničku dvouplošňovou "červenou" (pokud nebude zajištěno jiným způsobem např. stavebně technickým řešením)	ks	2,000	21,90	43,80	15,00%	50,37
		<i>F1.4.5.5</i>						
		Hodinové sazby				23 820,00		27 393,00
02		koordinace prací s ostatními profesemi	hod	24,000	230,00	5 520,00	15,00%	6 348,00
03		odzkoušení a uvedení do provozu SKR	hod	24,000	230,00	5 520,00	15,00%	6 348,00
04		zkušební provoz	hod	8,000	230,00	1 840,00	15,00%	2 116,00
		Technická dokumentace				10 940,00		12 581,00
05		Výchozí revize elektrického zařízení	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	15,00%	2 875,00
06		Měřicí protokol SKR metalická část	sada	1,000	2 320,00	2 320,00	15,00%	2 668,00
07		Měřicí protokol STA	sada	1,000	1 100,00	1 100,00	15,00%	1 265,00
		Přirážky				5 020,00		5 773,00
08		Přesun	sada	1,000	2 620,00	2 620,00	15,00%	3 013,00
09		PPV	sada	1,000	2 400,00	2 400,00	15,00%	2 760,00
		Celkem				243 510,20		280 036,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy VIČÍ hora

JKSO

Název objektu

Komunikace, zpevněné plochy

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HBV Dodávky 16 051,40	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 533 894,30	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PBV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 50 376,80	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ERN (ř.) 600 322,50	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
8	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 600 322,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	600 322,50	126 067,80

Cena s DPH 726 390,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Komunikace, zpevněné plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

IKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Práce na místě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Práce na místě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Práce na místě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Práce na místě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Práce na místě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Práce na místě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Práce na místě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Práce na místě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Práce na místě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	16 051,40	584 271,10	600 322,50	13,814	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Komunikace, zpevněné plochy

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zemní práce					93 162,30		112 726,38
1	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	215,128	68,80	14 800,80	21,00%	17 908,97
2	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	215,128	1,00	215,10	21,00%	260,27
3	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,352	245,00	1 311,20	21,00%	1 586,55
4	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,352	1,00	5,40	21,00%	6,53
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technolog.plánu zhotovitele	m3	220,481	157,00	34 615,50	21,00%	41 884,76
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	220,481	10,50	2 315,10	21,00%	2 801,27
7	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Edef2 45Mpa,vč.geotechnika a zkoušek zhutnění	m2	457,720	10,00	4 577,20	21,00%	5 538,41
8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	220,481	100,00	22 048,10	21,00%	26 678,20
9	289970111	Vrstva geotextilie 200g/m2 nutnost použití určí geotechnik v případě nevyhovujícího podkladu	m2	457,720	29,00	13 273,90	21,00%	16 061,42
2	Základy a zvláštní zakládání					13 584,10		16 436,76
10	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	5,540	2 452,00	13 584,10	21,00%	16 436,76
348	ploty					16 608,80		20 096,65
11	341321310	Probetonování plotového zdiva C 16/20 (B 20)	m3	0,531	2 711,00	1 439,50	21,00%	1 741,80
12	341361821	Výztuž plotu z betonářské oceli 10505	t	0,034	25 000,00	850,00	21,00%	1 028,50
13	348922232	Zdivo plotové tl.20cm z tvar.oboustr.štip.barevn.	m2	6,633	1 340,00	8 888,20	21,00%	10 754,72
14	348924112	Štíška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.štip.barevn	m	3,790	518,00	1 963,20	21,00%	2 375,47
15	348929111	Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky	Kč	32,000	35,00	1 120,00	21,00%	1 355,20
16	627452112	Spárování maltou MCs zapuštěl. rovné,zdí kvádrových	m2	13,265	177,00	2 347,90	21,00%	2 840,96
43	Schodiště					49 952,20		60 442,16
17	430321514	Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37)	m3	7,753	2 987,00	23 158,20	21,00%	28 021,42
18	430351110	Bednění schodist jakýkoliv sklon	m2	19,200	359,00	6 892,80	21,00%	8 340,29
19	430351129	Odbed schodist jakýkoliv sklon	m2	19,200	88,00	1 689,60	21,00%	2 044,42
20	430361921	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,104	24 000,00	2 496,00	21,00%	3 020,16
21	434311114	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	38,400	224,00	8 601,60	21,00%	10 407,94
22	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	17,591	280,00	4 925,50	21,00%	5 959,86
23	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	17,591	54,80	964,00	21,00%	1 166,44
24	621871003	Náryp ze šterkoplisku 0 - 32, zpevňující	m3	1,382	886,00	1 224,50	21,00%	1 481,65
8	Komunikace					306 422,70		370 771,47
25	004901111	Podklad ze šterkordrti po zhutnění tloušťky 20 cm ČSN 736126-1,vč.geotechnika a zkoušek zhutnění	m2	457,720	148,00	67 742,60	21,00%	81 968,55
26	007122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm SC C8/10 ČSN EN 14227-1	m2	362,600	253,00	91 737,80	21,00%	111 002,74
27	008215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	362,600	175,00	63 455,00	21,00%	76 780,55
28	007092211	Žlab odvodňovací V 150 S dl.1000 mm D+M	kus	3,000	1 563,00	4 689,00	21,00%	5 673,69
29	007092222	Žlabová vpust V 150 DN 150 dl.50 cm D+M	kus	1,000	1 625,00	1 625,00	21,00%	1 966,25
30	007092232	Čelo žlabu pro připojku DN150 V 150 D+M	kus	1,000	150,00	150,00	21,00%	181,50
31	007092253	Krycí rošt V 150, C 250, dl. 500 mm D+M s podélnými pruty v mřížkové optice, tvárná litina	kus	7,000	563,00	3 941,00	21,00%	4 768,61
32	000142111	zálivka asfaltová	m	3,500	106,00	371,00	21,00%	448,91
33	010731112	Zarovnaní styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	3,500	73,30	256,60	21,00%	310,49
34	008499081	Dlažba zámková 20/10 přední tl.8cm	m2	373,478	194,00	72 454,70	21,00%	87 670,19
81	Doplňující práce na komunikaci					62 967,30		76 190,43
35	0110091111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	190,240	224,00	42 613,80	21,00%	51 562,70
36	00017421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	185,840	100,00	18 584,00	21,00%	22 486,64
37	00017488	Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 1	kus	2,020	219,00	442,40	21,00%	535,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora	JKSO	
Název objektu	Připojka vodovodu	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV : Dodávky	11 787,80	8 : Práce přesčas	0,00	13 : Zařízení staveniště	0,00	
2	Montáž	16 782,90	9 : Bez pevné podl.	0,00	14 : Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV : Dodávky	0,00	10 : Kulturní památka	0,00	15 : Územní vlivy	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 : Provozní vlivy	0,00	
5	"M" : Dodávky	0,00			17 : Ostatní	0,00	
6	Montáž	0,00			18 : NUS z rozpočtu	0,00	
7	BRN (ř. 1-6)	28 570,70	12 : DN (ř. 8-11)		19 : NUS (ř. 13-18)	0,00	
8	HZB	0,00	21 : Kompl. činnost	0,00	22 : Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		28 570,70	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	28 570,70	4 285,70
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH		32 856,40	
				E Přípočty a odpočty			
				: Dodá zadavatel		0,00	
				: Klouzavá doložka		0,00	
				: Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Statiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Připojka vodovodu

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a montáže/HSV	11 787,80	16 782,90	28 570,70	0,000	0,000
1	Zemní práce	1 916,90	10 770,30	12 687,20	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	1 656,70	1 656,70	0,000	0,000
8	Trubní vedení	9 870,90	3 985,00	13 855,90	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	370,90	370,90	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	370,90	370,90	0,000	0,000
	Celkem	11 787,80	16 782,90	28 570,70	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Státničany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Připojka vodovodu

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV Práce a dodávky HSV						28 570,70		32 856,31
1	Zemní práce					12 687,20		14 590,28
1	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního	m3	3,936	282,00	1 110,00	15,00%	1 276,50
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	23,400	220,00	5 148,00	15,00%	5 920,20
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,400	62,90	1 471,90	15,00%	1 692,69
4	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hominy tříd 1 až 4 do 20	m3	7,800	25,60	199,70	15,00%	229,66
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,800	14,30	111,50	15,00%	128,23
6	174101101	Zásyp zhuťněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	15,600	73,80	1 151,30	15,00%	1 324,00
7	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,460	289,00	1 577,90	15,00%	1 814,59
8	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	7,856	244,00	1 916,90	15,00%	2 204,44
4	Vodorovné konstrukce					1 656,70		1 905,21
9	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,340	708,00	1 656,70	15,00%	1 905,21
8	Trubní vedení					13 855,90		15 934,29
10	459961111	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	19,500	15,00	292,50	15,00%	336,38
11	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	19,500	75,00	1 462,50	15,00%	1 681,88
12	268131030	potrubí vodovodní PE80 PN10 SDR11 6 m, 100 mm, 50 x 4,6 mm	m	21,314	75,00	1 598,60	15,00%	1 838,39
13	071241110	Montáž vodiče nad vodovodní potrubí ve výkopu	m	19,500	6,00	117,00	15,00%	134,55
14	341122060	kabel silový s Al jádrem AYKY 2x4 mm2	m	22,425	10,00	224,30	15,00%	257,95
15	091211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	360,00	360,00	15,00%	414,00
16	208208100	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	kus	1,000	3 281,00	3 281,00	15,00%	3 773,15
17	208022105	TVAROVKA ISO 6221F D50 K 2681/3151	kus	1,000	616,00	616,00	15,00%	708,40
18	208000103	SOUPRAVA TELESKOP 1,3-1,8	KS	1,000	889,00	889,00	15,00%	1 022,35
19	208340100	PODKLAD. DESKA UNI	kus	1,000	198,00	198,00	15,00%	227,70
20	091209111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	770,00	770,00	15,00%	885,50
21	432735470	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	1,000	2 386,00	2 386,00	15,00%	2 743,90
22	092233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	19,500	16,00	312,00	15,00%	358,80
23	092241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	19,500	20,00	390,00	15,00%	448,50
24	099401111	Osazení poklopi litinových ventilových	kus	1,000	281,00	281,00	15,00%	323,15
25	410007100	poklop ze šedé litiny ventilový 7,5 kg	kus	1,000	678,00	678,00	15,00%	779,70
8	Ostatní konstrukce a práce-bourání					370,90		426,54
88	Přesun hmot					370,90		426,54
88	090270101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,364	30,00	370,90	15,00%	426,54
Celkem						28 570,70		32 856,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vičí hora	JKSO	
Název objektu	Přípojka jednotné kanalizace	EČO	
		Místo	
		IČ	DiČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	H8V	Dodávky	12 535,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
		Montáž	114 407,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
2	H8V	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
3	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
4	ERN (ř.		126 942,40	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
5	H2B		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		126 942,40	
						DPH		%	
						snížená		15,0	
						základní		21,0	
						Základ daně		126 942,40	
						DPH celkem		19 041,40	
						Cena s DPH		145 983,80	
				E		Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Statiňany I - Crudim - Presy Vičí hora

Objekt: Připojka jednotné kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

IKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce v rámci MVS/HSV	12 535,10	114 407,30	126 942,40	0,000	0,000
1	Zemní práce	821,50	91 588,10	92 409,60	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	509,80	509,80	0,000	0,000
8	Trubní vedení	11 713,60	22 056,00	33 769,60	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	253,40	253,40	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	253,40	253,40	0,000	0,000
	Celkem	12 535,10	114 407,30	126 942,40	0,000	0,000

ROZPOČET

Návrh: Transformace domova sociálních služeb Státníky I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Přípojka jednotné kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Projektant:

Datum: 2.9.2013

Pr.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				126 942,40		145 983,76
		Zemní práce				92 409,60		106 271,04
1	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	10,674	282,00	3 010,10	15,00%	3 461,62
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100	m3	16,533	220,00	3 637,30	15,00%	4 182,90
3	132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v homině tř. 3	m3	16,533	1,00	16,50	15,00%	18,98
4	141721117	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 225 mm do 315 mm	m	23,000	3 515,00	80 845,00	15,00%	92 971,75
5	151101101	Pažení rýhy příložně hl do 2 m	m2	20,520	55,00	1 128,60	15,00%	1 297,89
6	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	m2	20,520	10,00	205,20	15,00%	235,98
7	181101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,533	62,90	1 039,90	15,00%	1 195,89
8	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z hominy tř. 1 až	m3	2,880	25,60	73,70	15,00%	84,76
9	174101101	Zásyp ztuhlenný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	13,653	73,80	1 007,60	15,00%	1 158,74
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,160	289,00	624,20	15,00%	717,83
11	683373310	šterkopisek frakce 0-22	t	3,367	244,00	821,50	15,00%	944,73
	4	Vodorovné konstrukce				509,80		586,27
12	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,720	708,00	509,80	15,00%	586,27
	6	Trubní vedení				33 769,60		38 835,04
13	671313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	29,000	100,00	2 900,00	15,00%	3 335,00
14	986111200	trubka kanalizační hladké hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	6,339	925,00	5 863,60	15,00%	6 743,14
15	004411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	8 810,00	8 810,00	15,00%	10 131,50
16	002243070	skruž betonové šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	1,000	990,00	990,00	15,00%	1 138,50
17	002243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 372,00	1 372,00	15,00%	1 577,80
18	002243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	250,00	500,00	15,00%	575,00
19	009102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	1,000	541,00	541,00	15,00%	622,15
20	002248515	poklop šachtový D600 D 400 - REXEL litina, s odvětráním	kus	1,000	2 988,00	2 988,00	15,00%	3 436,20
21	004512232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 067,00	2 067,00	15,00%	2 377,05
22	004512213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	2 876,00	2 876,00	15,00%	3 307,40
23	004512249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uložnutí šachtové roury	kus	1,000	60,00	60,00	15,00%	69,00
24	004512261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou	kus	1,000	4 302,00	4 302,00	15,00%	4 947,30
25	01	Napojení na stávající bet. kanalizaci	ks	1,000	500,00	500,00	15,00%	575,00
	8	Ostatní konstrukce a práce-bourání				253,40		291,41
	99	Přesun hmot				253,40		291,41
26	999276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,448	30,00	253,40	15,00%	291,41
	Celkem					126 942,40		145 983,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Statiňany I - Crudim - Presy Vičí hora	JKSO	
Název objektu	Oplocení	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HVV	Dodávky 689,70	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
	Montáž 241 999,90	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
2 BVV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
	Montáž 115 697,50	11		16	Provozní vlivy 0,00
3 PMM	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
4 DN (f.)	358 387,10	12	DN (f. 8-11)	19	NUS (f. 13-18) 0,00
5 OSB	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 358 387,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	358 387,10	53 758,10
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 412 145,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Víci hora

Objekt: Oplocení

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						28 730,00		33 039,50
1		Zemní práce						
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horní tř. 3	m3	34,740	537,00	18 655,40	15,00%	21 453,71
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	34,740	160,00	5 558,40	15,00%	6 392,16
3	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	34,740	10,00	347,40	15,00%	399,51
4	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	34,740	120,00	4 168,80	15,00%	4 794,12
						84 712,30		97 419,15
2		Základy a zvláštní zakládání						
5	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25)	m3	35,956	2 356,00	84 712,30	15,00%	97 419,15
						112 258,00		129 096,70
348		ploty						
6	338171112	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	175,000	70,00	12 250,00	15,00%	14 087,50
7	339941300	Montáž držáku podhrabové desky	kus	122,000	35,00	4 270,00	15,00%	4 910,50
8	348121121	Osazování plotových desek 200/50/2450 mm, na MC	kus	121,000	277,00	33 517,00	15,00%	38 544,55
9	553420201	Držák plotové výplně průběžný 11 550/40/5	kus	122,000	148,00	18 056,00	15,00%	20 764,40
10	59233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	kus	121,000	365,00	44 165,00	15,00%	50 789,75
						16 989,30		19 537,70
99		Staveništní přesun hmot						
11	998151111	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj.	t	113,262	150,00	16 989,30	15,00%	19 537,70
						115 697,50		133 052,13
787		Konstrukce zámečnické						
12	787911120	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m	m	284,000	90,00	25 560,00	15,00%	29 394,00
13	787920210	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	15,00%	2 300,00
14	787920240	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	15,00%	4 485,00
15	81327502	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm RAL 6005, vč 3x napínací drát	m	312,400	60,00	18 744,00	15,00%	21 555,60
16	88342342	Sloupek plotový Pz + PVC 2150/48x1,5 mm	kus	122,000	185,00	22 570,00	15,00%	25 955,50
17	88342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	kus	51,000	205,00	10 455,00	15,00%	12 023,25
18	88342656	Brána ocelová 3500x1600, dvoukř., plastová výplň vč. sloupů a veškerého kování	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	15,00%	27 600,00
19	88342657	Branka ocelová 1000x1600, 1kř., plastová výplň vč. sloupů a veškerého kování	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	15,00%	8 050,00
20	998787102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., dle technologického plánu zhotovitele	t	1,454	1 010,00	1 468,50	15,00%	1 688,78
						358 387,10		412 145,17
		Celkem						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vičí hora	JKSO	
Název objektu	Sadové úpravy	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HBV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	58 630,50	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
2 PEV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
3 M	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
4 DN (ř. 1-6)		58 630,50	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
5 HZB		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		58 630,50
				DPH		%
				snížená		15,0
				základní		21,0
				Základ daně		0,00
				DPH celkem		12 312,50
				Cena s DPH		70 943,00
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00
				Klouzavá doložka		0,00
				Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora
Objekt: Sadové úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

IKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
101	Sadové úpravy	0,00	58 630,50	58 630,50	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>58 630,50</u>	<u>58 630,50</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Sadové úpravy

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						58 630,50		70 942,91
181		Sadové úpravy						
1	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	670,000	6,50	4 355,00	21,00%	5 269,55
2	180402112	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	740,000	7,50	5 550,00	21,00%	6 715,50
3	181201101	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 410,000	2,00	2 820,00	21,00%	3 412,20
4	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	670,000	8,50	5 695,00	21,00%	6 890,95
5	182001122	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	740,000	9,50	7 030,00	21,00%	8 506,30
6	183101221	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3	kus	9,000	250,00	2 250,00	21,00%	2 722,50
7	183403161	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	670,000	2,00	1 340,00	21,00%	1 621,40
8	183403261	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	740,000	2,00	1 480,00	21,00%	1 790,80
9	184102117	Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině	kus	9,000	250,00	2 250,00	21,00%	2 722,50
10	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůlu do 3 m	kus	9,000	85,00	765,00	21,00%	925,65
11	184501114	Zhotovení obalu z rákosové rohože, v rovině	m2	9,000	45,00	405,00	21,00%	490,05
12	184502115	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 1 m, rovina	kus	9,000	50,00	450,00	21,00%	544,50
13	184807111	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	5,000	300,00	1 500,00	21,00%	1 815,00
14	184807112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	5,000	50,00	250,00	21,00%	302,50
10	184901111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	27,000	30,00	810,00	21,00%	980,10
10	184921093	Mulčování tř. mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	9,000	25,00	225,00	21,00%	272,25
10	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	9,000	45,00	405,00	21,00%	490,05
10	00572420	Směs travní parková III. dekorativní	kg	70,500	95,00	6 697,50	21,00%	8 103,98
19	026560221	Kalina vonná - Viburnum farreri 40-60 cm	kus	1,000	125,00	125,00	21,00%	151,25
20	026560222	Kalina pražská - Viburnum pragense 40-60 cm	kus	1,000	125,00	125,00	21,00%	151,25
21	02656032	Javor babyka-Acer campestre, vysokokmen OK 12-14cm	kus	3,000	2 132,00	6 396,00	21,00%	7 739,16
22	026560372	Prunus semulata Shiro-fugen, okr. třešeň OK12-14 cm	kus	1,000	1 817,00	1 817,00	21,00%	2 198,57
23	026560373	Prunus semulata Royal Perf., okr. třešeň OK12-14 cm	kus	1,000	2 132,00	2 132,00	21,00%	2 579,72
24	026560481	Lipa malolistá - Tilia cordata OK 12-14 cm, bal	kus	1,000	1 373,00	1 373,00	21,00%	1 661,33
25	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 1 6-7 cm odkomněná	kus	27,000	55,00	1 485,00	21,00%	1 796,85
26	10391500	Kúra mulčovací bal PE po 70 litrech	kus	20,000	45,00	900,00	21,00%	1 089,00
		Celkem				58 630,50		70 942,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora	JKSO	
Název objektu	Přípojka NN	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1 HBV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00	
2 HBV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00	
	Montáž	10,60	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00	
3 HBV	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00	
	Montáž	92 044,00			18 NUS z rozpočtu	0,00	
4 N (ř. 1-6)		92 054,60	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00	
		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 92 054,60			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	92 054,60	13 808,20
				základní	21,0	0,00	0,00
				Cena s DPH 105 862,80			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Přípojka NN

Objednatel:

Zhotovitel:

IKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf' celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	14,60	14,60	0,000	0,000
742	Elektromontáže - rozvodný systém	0,00	14,60	14,60	0,000	0,000
		0,00	7 720,00	7 720,00	0,000	0,000
		0,00	2 027,00	2 027,00	0,000	0,000
		0,00	4 900,00	4 900,00	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		0,00	4 120,00	4 120,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	92 054,60	92 054,60	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy VÍČI hora

Objekt: Přípojka NN

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PSV	Práce a dodávky PSV				14,60		16,79
	742	Elektromontáže - rozvodný systém				14,60		16,79
1	742331110	Doprava dodávek	%	3,600	1,00	3,60	15,00%	4,14
2	742331120	Přesun dodávek	%	1,000	1,00	1,00	15,00%	1,15
3	742331130	Prořez	%	5,000	1,00	5,00	15,00%	5,75
4	742331320	Podružný materiál	%	3,000	1,00	3,00	15,00%	3,45
5	742331330	PPV pro elektromontáže	%	1,000	1,00	1,00	15,00%	1,15
6	742332110	PPV pro zemní práce	%	1,000	1,00	1,00	15,00%	1,15
		Ost				7 780,00		8 947,00
7	722314	rozvaděč elektroměrový viz F.2.4.3 - komplet	ks	1,000	7 780,00	7 780,00	15,00%	8 947,00
		Ost				21 243,00		24 429,45
8	101209	kabel CYKY 4x10	m	190,000	79,00	15 010,00	15,00%	17 261,50
9	101210	kabel CYKY 4x16	m	5,000	121,00	605,00	15,00%	695,75
10	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	190,000	14,20	2 698,00	15,00%	3 102,70
11	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	100,000	25,00	2 500,00	15,00%	2 875,00
12	295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	8,000	12,50	100,00	15,00%	115,00
13	433361	pojistková patrona PN02(35-63A)gG	ks	3,000	110,00	330,00	15,00%	379,50
		Ost				4 147,60		4 769,74
14	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	6,440	315,00	2 028,60	15,00%	2 332,89
15	46361	výstražná fólie šířka 0,2m	m	92,000	4,00	368,00	15,00%	423,20
16	46134	beton B13,5	m3	0,100	2 000,00	200,00	15,00%	230,00
17	46421	kabelový žlab plastový	m	3,000	186,00	558,00	15,00%	641,70
18	46133	beton B10	m3	0,370	1 900,00	703,00	15,00%	808,45
19	46326	roura PVC pr.110x3,2mm	m	5,000	58,00	290,00	15,00%	333,50
		Ost				9 025,20		10 378,98
20	11010013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	190,000	14,30	2 717,00	15,00%	3 124,55
21	11010081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	5,000	16,80	84,00	15,00%	96,60
22	11010008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	190,000	11,50	2 185,00	15,00%	2 512,75
23	110100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	44,000	16,80	739,20	15,00%	850,08
24	11010022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	100,000	30,80	3 080,00	15,00%	3 542,00
25	11010103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	4,00	12,00	15,00%	13,80
26	110101531	kabelová skříň - pilíř elektroměrový	ks	1,000	208,00	208,00	15,00%	239,20
		Ost				45 424,20		52 237,83
27	110100183	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	92,000	198,00	18 216,00	15,00%	20 948,40
28	11010022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	92,000	138,00	12 696,00	15,00%	14 600,40
29	11010011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	92,000	9,00	828,00	15,00%	952,20
30	11010193	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	92,000	52,00	4 784,00	15,00%	5 501,60
31	11010001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	6,440	452,00	2 910,90	15,00%	3 347,54
32	11010019	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	32,200	35,00	1 127,00	15,00%	1 296,05
33	11010003	výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.5	m3	0,370	626,00	231,60	15,00%	266,34
34	11010022	betonový základ do bednění	m3	0,100	2 300,00	230,00	15,00%	264,50
35	11010001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,370	452,00	167,20	15,00%	192,28
36	11010193	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5	m	3,000	142,00	426,00	15,00%	489,90
37	11010173	kabelový žlab plastový pr.110mm úplné osazení	m	3,000	268,00	804,00	15,00%	924,60
38	11010193	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	3,000	42,00	126,00	15,00%	144,90
39	11010001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,030	452,00	13,60	15,00%	15,64
40	11010019	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	1,050	35,00	36,80	15,00%	42,32
41	11010193	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	5,000	198,00	990,00	15,00%	1 138,50
42	11010193	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	m	5,000	95,00	475,00	15,00%	546,25

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hĺoubka 80cm tz.3	m	5,000	52,00	260,00	15,00%	299,00
44	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,420	452,00	189,80	15,00%	218,27
45	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	1,750	35,00	61,30	15,00%	70,50
46	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,370	2 300,00	851,00	15,00%	978,65
		Ost				4 420,00		5 083,00
47	219990014	napojení na stávající zařízení	hod	1,000	250,00	250,00	15,00%	287,50
48	219990037	ruční výkop sondy	ks	4,000	580,00	2 320,00	15,00%	2 668,00
49	219990044	výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	500,00	500,00	15,00%	575,00
60	219990052	propojení armatur a uzemnění	hod	1,000	250,00	250,00	15,00%	287,50
61	219990054	křížení stávajících sítí	hod	2,000	250,00	500,00	15,00%	575,00
62	219990061	poplatek za užívání veřejného prostranství	ks	1,000	500,00	500,00	15,00%	575,00
63	219990089	fotodokumentace	kpl	1,000	100,00	100,00	15,00%	115,00
		Celkem				92 054,60		105 862,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora	JKSO	
Název objektu	Areálové kanalizace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		02.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
HVV	Dodávky	28 110,70	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	120 290,40	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
PBV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
DN (ř.		148 401,10	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
ES		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		148 401,10
				DPH		%
				snížená		15,0
				základní		21,0
				Základ daně		148 401,10
				DPH celkem		22 260,20
						0,00
				Cena s DPH		170 661,30
E Přípočty a odpočty						
Dodá zadavatel						0,00
Klouzavá doložka						0,00
Zvýhodnění						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudím - Presy Vlčí hora

Objekt: Areálové kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	28 110,70	120 290,40	148 401,10	0,000	0,000
1	Zemní práce	9 454,30	58 550,40	68 004,70	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	6 537,70	6 537,70	0,000	0,000
8	Trubní vedení	18 656,40	53 487,00	72 143,40	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	1 715,30	1 715,30	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	1 715,30	1 715,30	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>28 110,70</u>	<u>120 290,40</u>	<u>148 401,10</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Areálové kanalizace

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Projektovatel:

Datum: 2.9.2013

P.C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV Práce a dodávky HSV						148 401,10		170 661,27
1 Zemní práce						68 004,70		78 205,41
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	110,808	194,00	21 496,80	15,00%	24 721,32
2	132201209	Příplatek za lepkovost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	110,808	1,00	110,80	15,00%	127,42
1	151101101	Pažení rýhy příložně hl do 2 m	m2	209,304	55,00	11 511,70	15,00%	13 238,46
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	209,304	10,00	2 093,00	15,00%	2 406,95
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	110,808	62,90	6 969,80	15,00%	8 015,27
6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až	m3	36,936	64,50	2 382,40	15,00%	2 739,76
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,936	14,30	528,20	15,00%	607,43
8	174101101	Zásyp ztuhlý jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	73,872	73,80	5 451,80	15,00%	6 269,57
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,702	289,00	8 005,90	15,00%	9 206,79
10	603373310	šterkopísek frakce 0-22	t	38,747	244,00	9 454,30	15,00%	10 872,45
4 Vodorovné konstrukce						6 537,70		7 518,36
11	401573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,234	708,00	6 537,70	15,00%	7 518,36
0 Trubní vedení						72 143,40		82 964,91
12	071313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	89,150	100,00	8 915,00	15,00%	10 252,25
13	000111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	19,488	925,00	18 026,40	15,00%	20 730,36
14	000113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	3,000	110,00	330,00	15,00%	379,50
16	077315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	5,000	35,00	175,00	15,00%	201,25
16	000115880	zátky kanalizace plastové KGM DN 150	kus	5,000	60,00	300,00	15,00%	345,00
17	004012211	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	kus	2,000	2 876,00	5 752,00	15,00%	6 614,80
18	004012212	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	2 876,00	2 876,00	15,00%	3 307,40
18	004012213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	2,000	2 876,00	5 752,00	15,00%	6 614,80
19	004012232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 067,00	2 067,00	15,00%	2 377,05
19	004012233	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	3 070,00	6 140,00	15,00%	7 061,00
19	004012249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	60,00	300,00	15,00%	345,00
19	004012261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou	kus	1,000	4 302,00	4 302,00	15,00%	4 947,30
19	004012262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	4,000	4 302,00	17 208,00	15,00%	19 789,20
1 Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 715,30		1 972,60
1 Přesun hmot						1 715,30		1 972,60
19	00070101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	57,177	30,00	1 715,30	15,00%	1 972,60
Celkem						148 401,10		170 661,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Transformace domova sociálních služeb Statiňany I - Crudim - Presy Vičí hora	JKSO	
Název objektu	Veřejná komunikace	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
NSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	
	Montáž	118 473,00	9	Bez pevné podl.	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	
	Montáž	0,00	11		0,00	
OSV	Dodávky	0,00				
	Montáž	0,00				
OPN (P.		118 473,00	12	DN (ř. 8-11)		
OS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Mimostav. doprava	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Ostatní	0,00
				18	NUS z rozpočtu	0,00
				19	NUS (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				118 473,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	118 473,00	24 879,40	
Cena s DPH				143 352,40
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Stářířany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Veřejná komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,000
8	Kování	0,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,000
01	Opěrné stěny, příkopové zídky	0,00	20 673,00	20 673,00	0,00	0,000
00	Stavění stromů, výsadba	0,00	269,70	269,70	0,00	0,000
Celkem		0,00	118 473,00	118 473,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I - Crudim - Presy Vlčí hora

Objekt: Veřejná komunikace

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zemní práce					17 096,80		20 687,13
1	121101103R00	Sejmutí omice s přemístěním dle technologického plánu zhotovitele	m3	29,700	34,50	1 024,70	21,00%	1 239,89
2	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	11,880	81,30	965,80	21,00%	1 168,62
3	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	11,880	1,00	11,90	21,00%	14,40
4	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technolog. plánu zhotovitele	m3	5,604	43,80	245,50	21,00%	297,06
5	162701103	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m určí objednatel	m3	24,096	132,00	3 180,70	21,00%	3 848,65
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technolog. plánu zhotovitele	m3	11,880	157,00	1 865,20	21,00%	2 256,89
7	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,604	96,50	540,80	21,00%	654,37
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	41,580	15,00	623,70	21,00%	754,68
9	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	37,360	8,90	332,50	21,00%	402,33
10	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhučněním Edef2 45Mpa,vč.geotechnika a zkoušek zhučnění	m2	99,000	10,00	990,00	21,00%	1 197,90
11	181301101	Rozproštění omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	37,360	21,30	795,80	21,00%	962,92
12	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	37,360	15,00	560,40	21,00%	678,08
13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	11,880	120,00	1 425,60	21,00%	1 724,98
14	289970111	Vrstva geotextilie 500 g/m2 nutnost použití určí geotechnik v případě nevyhovujícího podkladu	m2	99,000	43,80	4 336,20	21,00%	5 246,80
15	00572400	Směs travní parková l. běžná zátěž	kg	1,868	106,00	198,00	21,00%	239,58
5	Komunikace					80 403,00		97 287,63
16	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhučnění tloušťky 20 cm ČSN 736126-1,vč.geotechnika a zkoušek zhučnění	m2	99,000	148,00	14 652,00	21,00%	17 728,92
17	565141111	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.6 cm plochy 101-200 m2	m2	79,000	338,00	26 702,00	21,00%	32 309,42
18	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm ČSN EN 14227-1	m2	79,000	203,00	16 037,00	21,00%	19 404,77
19	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	79,000	18,80	1 485,20	21,00%	1 797,09
20	573231111	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	79,000	15,00	1 185,00	21,00%	1 433,85
21	577131111	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2 ČSN EN 13108-1	m2	79,000	231,00	18 249,00	21,00%	22 081,29
22	599142111	zálivka asfaltová	m	11,300	106,00	1 197,80	21,00%	1 449,34
23	919731123	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	11,300	22,90	258,80	21,00%	313,15
24	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,300	56,30	636,20	21,00%	769,80
01	Doplňující práce na komunikaci					20 683,50		25 027,04
25	914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	4,000	338,00	1 352,00	21,00%	1 635,92
26	914992001	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/de n	120,000	37,50	4 500,00	21,00%	5 445,00
27	914993001	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	4,000	31,30	125,20	21,00%	151,49
28	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	37,360	231,00	8 630,20	21,00%	10 442,54
29	99217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	28,280	100,00	2 828,00	21,00%	3 421,88
30	99217493	Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 0,5	kus	3,030	268,00	812,00	21,00%	982,52
31	99217495	Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 1	kus	3,030	268,00	812,00	21,00%	982,52
32	99217498	Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 3	kus	6,060	268,00	1 624,10	21,00%	1 965,16
00	Staveništní přesun hmot					289,70		350,54
33	999225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8,446	34,30	289,70	21,00%	350,54
Celkem						116 473,00		143 352,33

Harmonogram výstavby „Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I a II - 10 částí podruhé, část Chrudim - Presy „Vičí Hora““



Harmonogram prací

Zahájení prací: 1.2.2014
 Dokončení prací: 30.4.2015
 celková doba prací: 15 měsíců

rok měsíc	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	
Zahájení																
zařízení staveniště																
Výkopové práce																
Základové konstrukce																
Izolace proti vodě																
Přípojka hydroizolace kanalizace																
Akustická kanalizace																
Přípojka vodovodu																
Stěny a příčky																
Montáž výplní otvorů																
Vodotěsné konstrukce																
Teplotěsné konstrukce																
Krytiny tvrdé																
Zdravotechnika																
Vzduchotechnika																
Vytápění																
Elektroinstalace																
Staboproud a telekomunikace																
Přípojka NN																
Montáž tečení																
Úpravy povrchů vnitřní																
Podlahy a podlahové konstrukce																
Izolace lepené																
Zámečnické konstrukce																
Klímplákové konstrukce																
Úpravy povrchů vnější																
Dlažby a obklady																
Podlahy povrchové																
Malby a řezby																
Osazení vnitřních dveří, kuchyňské linky, mechie, parapety																
Montáž žaluzií																
Demontáž tečení																
Montáž zaizolovaných předmětů																
Výstavba oplotení																
Komunikace, zpevněné plochy																
Araslové komunikace																
Sadové úpravy																
Úklid staveniště																
Předání stavby 30.4.2015																



STYLBAU, s.r.o.
 Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
 IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo č. OR/14/20219

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů a z realizace projektu spolufinancovaného z Operačního programu INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, Oblast podpory 3.1 (dále jen „-Povinnosti“)

1. Zhotovitel není oprávněn provádět změny schváleného předmětu díla bez předchozího projednání s objednatelem.
2. Každá faktura bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, název, registrační číslo a identifikační číslo projektu :

2.1. Projekt Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I :

- a) registrační číslo projektu : CZ.1.06/3.1.00/02.07368
- b) identifikační číslo EDS projektu : 113D34B000127
- c) lokality : Zaječice „K Chrasti“, Chrudim-Presy „Vlčí Hora“, Slatiňany-Presy „U potoka“, Slatiňany-Škrovád

2.2. Projekt Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II :

- a) registrační číslo projektu : CZ.1.06/3.1.00/02.07367
- b) identifikační číslo EDS projektu : 113D34B000126
- c) lokality : Chrudim-Medlešice „Za bytovkou“, Lány u Bylan

Vzor :

1.číselná řada

V rámci projektu IOP „Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I“, reg.číslo : CZ.1.06/3.1.00/02.07368, číslo EDS : 113D34B000127 Vám fakturujeme pro lokalitu Zaječice „K Chrasti“ způsobilé výdaje :

2.číselná řada

V rámci projektu IOP „Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I“, reg.číslo : CZ.1.06/3.1.00/02.07368, číslo EDS : 113D34B000127 Vám fakturujeme pro lokalitu Zaječice „K Chrasti“ nezpůsobilé výdaje :

3. Zhotovitel poskytne objednateli každou fakturu včetně příloh v listinné podobě ve 4 vyhotoveních originálu a zároveň elektronicky ve formátu PDF či MS Office. Faktury musí být vystavovány ve dvou samostatných číselných řadách, samostatná řada pro způsobilé výdaje a samostatná řada pro nezpůsobilé výdaje podle pokynu objednatele, musí obsahovat přesný účel fakturovaných částek a dále musí mít přílohou protokol o splnění platebního milníku, zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Soupis provedených prací musí být předán zhotovitelem v elektronické formě ve formátu MS Excel. Vzor

Krajský úřad Pardubického kraje

- struktury soupisu provedených prací zhotovitel obdrží od objednatele po uzavření realizační smlouvy o dílo, případně dodatků.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost poskytne v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
 5. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
 6. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídicím orgánem Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM**, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).
 7. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
 8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a žádostí o platbu.
 9. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem do 10 let od dne podpisu Schválení závěrečného vyhodnocení akce.
 10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě a formě stanovené objednatelem.
 11. Další informace o pravidlech operačního programu jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** verze č.1.2 ze dne 01.12.2010 včetně příloh a dalších dokumentů Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** dostupné na www.mpsv.cz/cs/7390 („Příručka pro žadatele a příjemce 3.1a“ na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7392/Priucka_pro_zadatele_a_prijemce_3-1a_10_12_01.pdf).
 12. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály související s realizací projektu (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky, atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** a logo EU se sloganem a dalším povinným textem :
-

Krajský úřad Pardubického kraje

Další informace jsou dostupné na :

a) stránky MPSV ČR - Příloha č.10

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7408/Priloha_c10.doc

b) stránky MMR ČR - Logo manuál

<http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/22cd2938-5aad-4f60-b978-26ab16960016/NEWlogo-manual-IOP-platny-od-1-9-2011>

13. Pro celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen zajistit instalaci na místě dohodnutém s objednatelem billboard/billboardy o rozměru 3,0 x 2,0 m (šířka x délka) a v provedení odsouhlaseném objednatelem a dle pravidel publicity Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** s informačním textem dle pokynů objednatele. Billboard (-y) bude instalován nejpozději v den zahájení prací a instalace bude potvrzena zápisem do stavebního deníku a zhotovitel zajistí jeho fotodokumentaci s datem. Další informace o pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření jsou na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7408/Priloha_c10.doc .

Velkoplošný reklamní panel

Stavba dvojbytového domu rodinného typu

v rámci projektu Pardubického kraje

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I


reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07368

**je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj**




PARDUBICKÝ KRAJ


Velkoplošný reklamní panel



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ




**MP
SV**

Stavba dvojbytového domu rodinného typu
v rámci projektu Pardubického kraje

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II

reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07367

je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj




MP
SV


PARDUBICKÝ KRAJ

14. Zhotovitel umístí v místě projektu stálou informační tabuli (trvalá pamětní deska) velikosti 420 x 320 mm (šířka x délka) a v provedení dle pravidel publicity Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** vyrobenou z trvanlivého materiálu s informačním textem. Provedení musí být předem odsouhlaseno objednatelem. Pamětní deska bude umístěna nejpozději v den zahájení předání a převzetí dokončené stavby. Zhotovitel po instalaci pamětní desky zajistí její fotodokumentaci s datem. Další informace o pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření jsou na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7408/Priloha_c10.doc.


Samostatná reklamní deska projektu



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ




**MP
SV**

Stavba dvojbytového domu rodinného typu
v rámci projektu Pardubického kraje

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I

reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07368





byla spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj



MP
SV

PARDUBICKÝ KRAJ

Stavba byla spolufinancována z:

		
INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM	EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ	
<p>Stavba dvojbytového domu rodinného typu v rámci projektu Pardubického kraje</p> <p><u>Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II</u></p> <p><small>reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07367</small></p> <p>byla spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj</p> <p style="text-align: center;"> <small>Pardubický kraj</small></p>		

