

Smlouva o dílo č. OR/14/20223

na zhotovení díla

**Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II –
Chrudim – Medlešice „Za bytovkou“**

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Jednající: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman
Ištvánek
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman
Ištvánek
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman
Ištvánek
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hron nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman
Ištvánek
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., Pardubice**
č. ú.: **235169767/0300**
část výdajů hrazený z ERDF a SR bude placena
přes pověřenou banku poskytovatele dotace
IČ: **70892822**
DIČ **CZ70892822**

2. Zhotovitel: **STYLBAU, s.r.o.**
Pardubická 118/79
500 04 Hradec Králové - Plačice
Jednající: **Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Jiří Hovorka
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Jiří Hovorka
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Hradec Králové**

IČ: 25957481

DIČ: CZ25957481

spisová značka rejstříkového soudu: **C 17538** vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem díla je dodávka stavby **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim – Medlešice „Za bytovkou“**
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle zadávací projektové dokumentace stavby zpracované společností **Sinc s.r.o.**, se sídlem: **Jiřího z Poděbrad 2593, 530 02 Pardubice**, IČ: 28814878 z října 2012 a podle podmínek stavebních povolení vydaných Městským úřadem Chrudim, č.j. CR 063758/2012 STO/To ze dne 18.10.2012, nabytí právní moci 17.11.2012 a Městským úřadem Chrudim, č.j. CR 069674/2012 OŽP/AI-2532 ze dne 13.7.2012, nabytí právní moci 12.12.2012 zahrnuje zejména:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

9.847.382,90,- Kč

(Slovy: **devětmilionůosmsetčtyřicetsedmtisícťřistaosmdesát** korun českých a devadesát haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1.515.942,- Kč**

(Slovy: **jednmilionpětsetpatnácttisícdevětsetčtyřicet** dva korun českých).

Cena včetně DPH činí **11.363.324,90 Kč**

(Slovy: **jedenáctmilionůtřistašedesáttřitisícťřistadvacetčtyři** korun českých devadesát haléřů).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2c zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Krajský úřad Pardubického kraje

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána dotace z Operačního programu INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, Oblast podpory 3.1
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nebude proplácet žádné zálohy na práce, dodávky či služby, které nebyly provedeny.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy
2. Stavební práce budou zahájeny do 14 dní od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli 30.4.2015 přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je Medlešice.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
9. Zhotovitel se zavazuje, že následující části díla bude plnit výhradně sám, nikoli prostřednictvím subdodavatele: Vodorovné a svislé nosné konstrukce, stavební díl 1, 2, 4, 59, 61, 62, 63.

Krajský úřad Pardubického kraje

10. Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v předchozím bodě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% ze smluvní ceny díla. Smluvní strany dále ujednávají, že v takovém případě je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 316 odst. 1 nebo § 317 obchodního zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako

Krajský úřad Pardubického kraje

povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednatelem, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V. Součástí Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/471/13 ze dne 18.7.2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Operačního programu INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, Oblast podpory 3.1

Článek VI. Závěrečná ustanovení


1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

Krajský úřad Pardubického kraje

10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 2. 2014
a schválen usnesením číslo R/866/14.

V Pardubicích dne: 3. 4. 2014

Za objednatele:




Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman

Za zhotovitele:



STYLBAU, s.r.o.
Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti



**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/14/20223**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
R/471/13 ze dne 18.7.2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění vad.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací na staveništi plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a během prací na stavbě bude plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplyvá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad a nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě

10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
- (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatel a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy,

zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou

JKSO

EČO

Místo

Chrudim

IČ

DIČ

Objednatel

Pardubický kraj -

Projektant

Zhotovitel

100 - Správní středisko

Zpracoval

Jan Prokeš

Rozpočet číslo

Dne

2.9.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	676 080,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 806 121,70	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	4 457 337,30	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	10 434,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	897 409,30					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		9 847 382,90	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 9 847 382,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	9 200 142,20	1 380 021,40
základní	21,0	647 240,70	135 920,60

Cena s DPH 11 363 324,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Datum: 2.9.2013
Objednatel: Pardubický kraj - Projektant:
Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracoval: Jan Prokeš

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
13069	Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou	9 847 382,90	1 380 021,40	135 920,60	11 363 324,90	0,00	9 847 382,90	0,00	0,00	0,00
SO01	Stavební část	8 155 364,20	1 223 304,70	0,00	9 378 668,90	0,00	8 155 364,20	0,00	0,00	0,00
SO01 (1)	Stavební část - Vedlejší a ostatní náklady	133 855,00	20 076,30	0,00	153 931,30	0,00	133 855,00	0,00	0,00	0,00
SO02	Přípojka vodovodu	184 563,70	24 684,60	0,00	189 248,30	0,00	184 563,70	0,00	0,00	0,00
SO03	Areálové dešťová kanalizace	264 055,00	39 608,30	0,00	303 663,30	0,00	264 055,00	0,00	0,00	0,00
SO04	Areálové splašková kanalizace	203 563,90	30 534,60	0,00	234 098,50	0,00	203 563,90	0,00	0,00	0,00
SO05	Rekonstrukce stávající komunikace	113 317,90	0,00	23 796,80	137 114,70	0,00	113 317,90	0,00	0,00	0,00
SO06	Areálová komunikace, zpevněné plochy	473 019,50	0,00	99 334,10	572 353,60	0,00	473 019,50	0,00	0,00	0,00
SO07	Oplocení	226 128,10	33 919,30	0,00	260 047,40	0,00	226 128,10	0,00	0,00	0,00
SO08	Sadové úpravy	60 903,30	0,00	12 789,70	73 693,00	0,00	60 903,30	0,00	0,00	0,00
SO09	Přípojka NN	52 612,30	7 891,90	0,00	60 504,20	0,00	52 612,30	0,00	0,00	0,00
Celkem		9 847 382,90	1 380 021,40	135 920,60	11 363 324,90	0,00	9 847 382,90	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou

JKSO

Název objektu

Stavební část

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	467 822,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 469 745,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 373 561,70	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	844 235,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		8 155 364,20	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 8 155 364,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	8 155 364,20	1 223 304,70
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 9 378 668,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce	938,00	335 320,60	336 258,60	0,001	0,000
2	Zakládání a vyložení základání	223 474,10	189 889,40	413 363,50	0,049	0,000
31	Zdi, podperné a volné	209 290,90	426 952,20	636 243,10	44,723	0,000
342	Konstrukční práce	0,00	230 951,60	230 951,60	0,000	0,000
38	Kompletní konstrukce	2 453,00	3 755,60	6 208,60	1,494	0,000
4	Vodoinstalační konstrukce	27 500,60	33 768,20	61 268,80	0,157	0,000
59	Dlažby, předlažby komunikací	6 766,20	40 113,00	46 879,20	20,155	0,000
61	Ukládání a vyložení materiálů	2 300,00	21 351,90	23 651,90	3,077	0,000
62	Ukládání a vyložení materiálů	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
63	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
64	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
900	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
94	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
95	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
99	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
711	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
713	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
720	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
725	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
730	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
762	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
764	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
765	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
766	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
767	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
769	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
771	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
776	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
781	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
783	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
784	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
786	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
ME	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
ME	Práce na podlahových konstrukcích	0,00	20 113,00	20 113,00	0,000	0,000
Celkem		467 822,40	7 687 541,80	8 155 364,20	69,879	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Státního II - Chrudim - Medvědice Za bytovkou

Objekt: Stavební část

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Zemní práce

336 258,60

386 697,39

1	111251119	Droení ořezaných větví průměru do 19 cm	m3	28,000	350,00	9 800,00	15,00%	11 270,00
2	112101102	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	14,000	235,00	3 290,00	15,00%	3 783,50
3	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	14,000	433,00	6 062,00	15,00%	6 971,30
4	121101103	Sejmutí omnice s přemístěním dle technologického plánu zhotovitele	m3	573,000	20,00	11 460,00	15,00%	13 179,00
5	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	480,000	69,60	33 408,00	15,00%	38 419,20
6	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	480,000	1,00	480,00	15,00%	552,00
7	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	79,993	300,00	23 997,90	15,00%	27 597,59
8	132201109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	79,993	1,00	80,00	15,00%	92,00
9	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	30,304	200,00	6 060,80	15,00%	6 969,92
10	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	30,304	1,00	30,30	15,00%	34,85
11	162207112	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	425,261	20,00	8 505,20	15,00%	9 780,98
12	162701103	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m určí objednatel	m3	184,500	168,00	30 996,00	15,00%	35 645,40
13	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	553,536	20,00	11 070,70	15,00%	12 731,31
14	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	847,261	45,00	38 126,70	15,00%	43 845,71
15	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na Edef2=45MPa na jednotnou kótu -0,580	m3	422,000	45,00	18 990,00	15,00%	21 838,50
16	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m deponie dle technologického plánu zhotovitele	m3	847,261	12,00	10 167,10	15,00%	11 692,17
17	174101102	Zásyp ruční se zhutněním na Edef2=30MPa	m3	36,761	236,00	8 676,60	15,00%	9 976,94
18	181201101	Úprava pláně v násypu v hor. 1-4, bez zhutnění pro sadové úpravy	m2	1 295,000	10,00	12 950,00	15,00%	14 892,50
19	181301115	Rozproštění omnice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2	m2	900,000	35,00	31 500,00	15,00%	36 225,00
20	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	395,000	36,20	14 299,00	15,00%	16 443,85
21	182301125	Rozproštění omnice, svah, tl. 25-30 cm, do 500 m2	m2	395,000	65,00	25 675,00	15,00%	29 526,25
22	199000002	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	131,536	120,00	15 784,30	15,00%	18 151,95
23	289970113	Vrstva geotextilie typ určí geotechnik v případě nevhodných základacích podmínek	m2	495,000	30,00	14 850,00	15,00%	17 077,50

2 Základy a zvláštní zakládání

413 373,50

475 379,53

24	273321411	Železobeton základových desek C 25/30 (B 30)	m3	49,209	2 400,00	118 101,60	15,00%	135 816,84
25	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	3,277	22 000,00	72 094,00	15,00%	82 908,10
26	274272150	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 40 cm výplň tváric betonem C 16/20	m2	82,750	1 259,00	104 182,30	15,00%	119 809,65
27	274313711	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30)	m3	49,249	2 400,00	118 197,60	15,00%	135 927,24
28	274352111	Bednění stěn základových pasů zabudované	m2	2,800	285,00	798,00	15,00%	917,70

31 Zdi podpěrné a volné

696 243,10

800 679,57

29	311238143	Zdivo z pál.dut.bloků broušených P10, tl. 240 mm kompletní systém dle výrobce	m2	26,488	635,00	16 819,90	15,00%	19 342,89
30	311238144	Zdivo z pál.dut.bloků broušených P10, tl. 300 mm kompletní systém dle výrobce	m2	123,320	842,00	103 835,40	15,00%	119 410,71
31	311238241	Zdivo z pál.dut.bloků broušených P10, tl. 365 mm kompletní systém dle výrobce	m2	259,440	1 015,00	263 331,60	15,00%	302 831,34
32	311419113	Izolace XPS deskami tl. 15 cm, stěrka, síť	m2	55,210	720,00	39 751,20	15,00%	45 713,88
33	311419814	Izolace XPS, deskami tl. 15 cm, novová fólie	m2	110,420	450,00	49 689,00	15,00%	57 142,35
34	317168130	Překlad keramický vysoký 70x235x1000 mm D+M	kus	8,000	296,00	2 368,00	15,00%	2 723,20
35	317168131	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm D+M	kus	16,000	377,00	6 032,00	15,00%	6 936,80
36	317168133	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm D+M	kus	8,000	552,00	4 416,00	15,00%	5 078,40
37	317168134	Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm D+M	kus	8,000	707,00	5 656,00	15,00%	6 504,40
38	317168135	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm D+M	kus	104,000	809,00	84 136,00	15,00%	96 756,40

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	317168137	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm D+M	kus	8,000	1 090,00	8 720,00	15,00%	10 028,00
40	317321411	Beton překladů železový C 25/30 (B 30)	m3	1,523	2 919,00	4 445,60	15,00%	5 112,44
41	317351107	Bednění překladů - zřízení	m2	16,240	407,00	6 609,70	15,00%	7 601,16
42	317351108	Bednění překladů - odstranění	m2	16,240	105,00	1 705,20	15,00%	1 960,98
43	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505	t	0,055	23 000,00	1 265,00	15,00%	1 454,75
44	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,069	7 178,00	495,30	15,00%	569,60
45	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,086	6 597,00	567,30	15,00%	652,40
46	342248120	Příčky z pásl.dut.bloků AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	23,012	403,00	9 273,80	15,00%	10 664,87
47	342248140	Příčky z pásl.dut.bloků broušených , tl. 80 mm kompletní systém dle výrobce	m2	36,616	376,00	13 767,60	15,00%	15 832,74
48	342248144	Příčky z pásl.dut.bloků broušených , tl. 140 mm kompletní systém dle výrobce	m2	129,266	455,00	58 816,00	15,00%	67 638,40
49	346244313	Obezdivky van z desek porobet. tl. 100 mm	m2	5,520	438,00	2 417,80	15,00%	2 780,47
50	346244350	Obezdivka závěsných WC	m2	7,502	438,00	3 285,90	15,00%	3 778,79
51	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,680	518,00	870,20	15,00%	1 000,73
52	346481112	Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	2,400	361,00	866,40	15,00%	996,36
53	625981114	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 80mm	m2	14,120	160,00	2 259,20	15,00%	2 598,08
54	13331712	Úhevník rovnoramenný L jakost 11375 50x50x5 mm	T	0,074	29 000,00	2 146,00	15,00%	2 467,90
55	13380625	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11375	T	0,093	29 000,00	2 697,00	15,00%	3 101,55
						230 951,60		265 594,34
342 sádkartonové konstrukce								
56	342264513	Revízní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 45	kus	4,000	2 800,00	11 200,00	15,00%	12 880,00
57	416021226	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska 15 mm protipožární do obyčejného prostředí	m2	269,100	647,00	174 107,70	15,00%	200 223,86
58	416021228	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska 15 mm protipožární do vlhkého prostředí	m2	62,270	733,00	45 643,90	15,00%	52 490,49
						8 988,60		10 336,89
38 Komplettní konstrukce								
59	386381112	šachta kabelová ZB	kus	1,000	4 963,00	4 963,00	15,00%	5 707,45
60	460510031	Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm včetně dodávky trub	m	29,600	136,00	4 025,60	15,00%	4 629,44
						88 258,80		101 497,62
4 Vodorovné konstrukce								
61	417321315	Ztuzující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	14,426	2 740,00	39 527,20	15,00%	45 456,28
62	417351115	Bednění ztuzujících pásů a věnců - zřízení	m2	88,056	233,00	20 517,00	15,00%	23 594,55
63	417351116	Bednění ztuzujících pásů a věnců - odstranění	m2	88,056	50,60	4 455,60	15,00%	5 123,94
64	417361821	Výztuž ztuzujících pásů a věnců z oceli 10505	t	1,033	23 000,00	23 759,00	15,00%	27 322,85
						85 979,20		98 876,08
59 Dlažby a předlažby komunikací								
65	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	73,175	98,20	7 185,80	15,00%	8 263,67
66	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	73,175	193,00	14 122,80	15,00%	16 241,22
67	596215025	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	73,175	16,50	1 207,40	15,00%	1 388,51
68	596215028	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	73,175	14,80	1 083,00	15,00%	1 245,45
69	596215029	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	73,175	12,60	922,00	15,00%	1 060,30
70	596841112	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do tmele	m2	10,220	326,00	3 331,70	15,00%	3 831,46
71	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	94,750	152,00	14 402,00	15,00%	16 562,30
72	59217337	Obrubník zahradní 500/50/250 mm	kus	191,395	39,00	7 464,40	15,00%	8 584,06
73	59245110	Dlažba sklad. zámková tl.6 cm kombinace barva a 3	m2	75,370	385,00	29 017,50	15,00%	33 370,13
74	59248277	Dlažba betonová tryskaná barevná R 12 tl.4,5 cm	m2	10,527	688,00	7 242,60	15,00%	8 328,99
						213 891,90		245 975,69
61 Úpravy povrchů vnitřní								
75	612409991	Začištění omítek kolem obkladů , soklů s použitím suché maltové směsi	m	136,360	109,00	14 863,20	15,00%	17 092,68
76	612478111	Omítka vnitřní stěn systémová k zdivu tl. 10 mm jednovrstvá s jemným povrchem	m2	917,025	210,00	192 575,30	15,00%	221 461,60
77	622319163	Zateplovací systém , parapet, XPS P tl. 20 mm	m2	14,758	130,00	1 918,50	15,00%	2 206,28
78	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	21,698	209,00	4 534,90	15,00%	5 215,14
						293 423,80		337 437,37
62 Úpravy povrchů vnější								
79	601015187	Omítka podhledů tenkovrstvá silikon,probarvená zmitá, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	126,721	190,00	24 077,00	15,00%	27 688,55
80	601015191	Podkladní nátěr podhledů pod tenkovrstvé omítky	m2	126,721	20,00	2 534,40	15,00%	2 914,56

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

81	602011188	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	31,396	190,00	5 965,20	15,00%	6 859,98
82	602011191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	31,396	20,00	627,90	15,00%	722,09
83	622315736	Zatepl.syst.KZS, fasáda, miner.desky KV 180 mm s omítkou silikonovou probarvenou zmo 2 mm	m2	4,392	1 010,00	4 435,90	15,00%	5 101,29
84	622319021	Zakládání 180 mm: profil zakládací+sokl. lišta	m	112,340	38,00	4 268,90	15,00%	4 909,24
85	622319136	KZS, fasáda, polystyren dle standardu PD tl.180 mm s omítkou zmrstost 2mm, silikon probarv.3,3 kg/m2	m2	243,794	786,00	191 622,10	15,00%	220 365,42
86	622319164	Zateplovací systém, parapet, XPS P tl. 40 mm	m2	8,582	160,00	1 373,10	15,00%	1 579,07
87	622319515	Izolace podhledu EPS tl.40 mm, bez PÚ na dřevo	m2	126,721	90,00	11 404,90	15,00%	13 115,64
88	622432111	Omitka stěn dekorativní mozaiková jemnozrná	m2	46,972	400,00	18 788,80	15,00%	21 607,12
89	622481211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	160,386	146,00	23 416,40	15,00%	26 928,86
90	622481291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	99,780	25,00	2 494,50	15,00%	2 868,68
91	28350250	Lišta rohová plastová s tkaninou	m	109,758	22,00	2 414,70	15,00%	2 776,91

63 Podlahy a podlahové konstrukce				205 565,80			236 400,67	
92	289970111	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	436,618	36,50	15 936,60	15,00%	18 327,09
93	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	18,203	2 800,00	50 968,40	15,00%	58 613,66
94	631571003	Násep z kameniva 8 - 16mm, zpevňující	m3	44,300	886,00	39 249,80	15,00%	45 137,27
95	632412160	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 65 mm anhydritová směs pro podlahové vytápění	m2	331,370	300,00	99 411,00	15,00%	114 322,65

64 Výplně otvorů				206 061,00			236 970,15	
96	642941111	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 800/1970 mm., ocel.rám ze dvou částí	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	15,00%	19 550,00
97	642941111	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 900/1970 mm., ocel.rám ze dvou částí	kus	10,000	8 500,00	85 000,00	15,00%	97 750,00
98	642941111	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva pouzdro 1100/1970 mm., ocel.rám ze dvou částí	kus	4,000	9 500,00	38 000,00	15,00%	43 700,00
99	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	25,000	386,00	9 650,00	15,00%	11 097,50
100	648991113	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 320 mm	m	39,100	450,00	17 595,00	15,00%	20 234,25
101	55330332	Zárubeň ocelová H 160 700x1970x160	kus	1,000	956,00	956,00	15,00%	1 099,40
102	55330338	Zárubeň ocelová H 160 1100x1970x160 L	kus	2,000	1 215,00	2 430,00	15,00%	2 794,50
103	55330408	Zárubeň ocelová 700x1970x125	kus	2,000	934,00	1 868,00	15,00%	2 148,20
104	55330410	Zárubeň ocelová 800x1970x125	kus	2,000	972,00	1 944,00	15,00%	2 235,60
105	55330411	Zárubeň ocelová 900x1970x125	kus	2,000	998,00	1 996,00	15,00%	2 295,40
106	553310232	Zárubeň ocelová 300, 800x1970 L, P	kus	4,000	1 755,00	7 020,00	15,00%	8 073,00
107	553310233	Zárubeň ocelová 300, 900x1970 L, P	kus	10,000	1 829,00	18 290,00	15,00%	21 033,50
108	553310235	Zárubeň ocelová 300, 1100x1970 L, P	kus	2,000	2 156,00	4 312,00	15,00%	4 958,80

900 Práce a náklady související s prováděním stavby				8 000,00			9 200,00	
109	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, výpomocí neobsažené v ostatních položkách	hodin a	40,000	200,00	8 000,00	15,00%	9 200,00

94 Lešení a stavební výtahy				41 355,40			47 558,71	
110	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	319,308	41,00	13 091,60	15,00%	15 055,34
111	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	319,308	30,00	9 579,20	15,00%	11 016,08
112	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	319,308	24,50	7 823,00	15,00%	8 996,45
113	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	331,370	30,00	9 941,10	15,00%	11 432,27
114	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	26,300	35,00	920,50	15,00%	1 058,58

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 408,50			18 869,78	
115	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	357,670	35,00	12 518,50	15,00%	14 396,28
116	952	označení únikových cest v paramet. požární zprávy	kus	20,000	65,00	1 300,00	15,00%	1 495,00
117	953	označení HUP,HUV a HVE	kus	6,000	65,00	390,00	15,00%	448,50
118	44984124	Přístroj hasicí práškový 6kg s hasicí schopn. 34A	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	15,00%	2 530,00

99 Stavební přesun hmot				92 807,70			106 728,86	
119	998011002	Přesun hmot dle technologického plánu zhotovitele	t	618,718	150,00	92 807,70	15,00%	106 728,86

711 Izolace proti vodě				183 707,50			211 263,63	
120	711212001	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	152,844	214,00	32 708,60	15,00%	37 614,89
121	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	36,150	320,00	11 568,00	15,00%	13 303,20

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	58,120	150,00	8 718,00	15,00%	10 025,70
123	711471051	Izolace, tlaková, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	399,317	62,00	24 757,70	15,00%	28 471,36
124	711472051	Izolace, tlaková, vodorovná, svislá fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	76,685	113,00	8 665,40	15,00%	9 965,21
125	711491171	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	399,317	22,30	8 904,80	15,00%	10 240,52
126	711491172	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie - 300g/m2	m2	399,317	22,30	8 904,80	15,00%	10 240,52
127	711491175	Izolace tlaková, připevnění kotvicími pásky	m	110,420	68,00	7 508,60	15,00%	8 634,89
128	711491271	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	76,685	22,30	1 710,10	15,00%	1 966,62
129	711491272	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie- 300g/m2	m2	76,685	22,30	1 710,10	15,00%	1 966,62
130	283220181	Fólie měkčené PVC protiradonová tl. 1,0 mm	m2	551,381	101,00	55 689,50	15,00%	64 042,93
131	28324449	Oplestovaná lišta Z 35x20x40 mm	m	110,420	38,00	4 196,00	15,00%	4 825,40
132	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě dle technologického plánu zhotovitele	t	1,391	6 230,00	8 665,90	15,00%	9 965,79

713 Izolace tepelné 341 156,60 392 330,09

133	713111121	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	331,370	22,50	7 455,80	15,00%	8 574,17
134	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů dodávka standard	m2	331,370	6,20	2 054,50	15,00%	2 362,68
135	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	331,370	35,00	11 598,00	15,00%	13 337,70
136	713181111	Izolace minerální foukaná D+M	m3	105,667	980,00	103 553,70	15,00%	119 086,76
137	713191100	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	331,370	6,20	2 054,50	15,00%	2 362,68
138	713191125	Izolace tepelné přelepení spár bednění papírovou páskou	m2	341,040	29,00	9 890,20	15,00%	11 373,73
139	713191126	Izolace tepelné překrytím difúzní folií s lep.spoj fólie standart dle PD	m2	422,520	61,00	25 773,70	15,00%	29 639,76
140	713191221	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky	m	683,400	32,00	21 868,80	15,00%	25 149,12
141	713411111	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	20,096	1,00	20,10	15,00%	23,12
142	7130001	Izolace a povrchová úprava oc.sloupku rohové okno ozn 06	kus	2,000	1,00	2,00	15,00%	2,30
143	283758391	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x100 mm EPS100 Z	m2	347,939	130,00	45 232,10	15,00%	52 016,92
144	283758393	Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x120 mm EPS100 Z	m2	347,939	156,00	54 278,50	15,00%	62 420,28
145	28376085	Páska okrajová PE systém 100/8 mm, dl. 50 m	m	375,870	11,60	4 360,10	15,00%	5 014,12
146	28376087	Páska okrajová PE systém 150/8 mm, dl. 50 m	m	375,870	15,20	5 713,20	15,00%	6 570,18
147	63150958	Rohož lamelová na AL folii tl. 100 mm, š. 600 mm kolmé vlákno	m2	22,106	216,00	4 774,90	15,00%	5 491,14
148	63151401	Deska z minerální plsti tl. 50 mm parametry dle PD	m2	347,939	95,00	33 054,20	15,00%	38 012,33
149	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné,dle technologickéh plánu zhotovitele	t	7,176	1 320,00	9 472,30	15,00%	10 893,15

720 Zdravotechnická instalace 389 414,00 447 826,10

150	720	Zdravotechnické instalace viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	389 414,00	389 414,00	15,00%	447 826,10
-----	-----	---	-----	-------	------------	------------	--------	------------

725 Zařizovací předměty 92 109,60 105 926,04

151	725291113	Madlo rovné bílé dl. 500 mm D+M	soub or	6,000	394,00	2 364,00	15,00%	2 718,60
152	725291117	Madlo rovné bílé dl. 800 mm D+M	soub or	10,000	526,00	5 260,00	15,00%	6 049,00
153	725291136	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm D+M	soub or	8,000	1 042,00	8 336,00	15,00%	9 586,40
154	725291175	Sedátko sklopné s opěrou nohou nerez D+M	soub or	2,000	3 147,00	6 294,00	15,00%	7 238,10
155	725299101	Montáž koupelnových a WC doplňků	soub or	32,000	80,00	2 560,00	15,00%	2 944,00
156	72599	Kotvici materiál pro řádné ukotvení madel u WC madel min.nosnost 150kg	kus	8,000	50,00	400,00	15,00%	460,00
157	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír	kus	7,000	902,00	6 314,00	15,00%	7 261,10
158	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	7,000	1 021,00	7 147,00	15,00%	8 219,05
159	55149015	Zásobník nerez na hygienické sáčky	kus	7,000	1 839,00	12 873,00	15,00%	14 803,95
160	55149023	Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 l	kus	11,000	482,00	5 302,00	15,00%	6 097,30
161	55149036	Koš odpadkový nerezový obsah 12 l	kus	12,000	1 888,00	22 656,00	15,00%	26 054,40

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162	55149062	Zrcadlo sklopné invalidní 600 x 400 mm D+M	kus	2,000	6 235,00	12 470,00	15,00%	14 340,50
163	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty dle technologického plánu zhotovitele	t	0,131	1 020,00	133,60	15,00%	153,64
730 Ústřední vytápění						777 544,00		894 175,60
164	730	Montáž a dodávka ústředního vytápění viz samostatný rozpočet	kpl	2,000	388 772,00	777 544,00	15,00%	894 175,60
762 Konstrukce tesařské						614 245,60		706 382,44
165	762 R	Montáž a dodávka vazníků střešní soustavy vč.výrobní dokumentace	m2	510,423	498,00	254 190,70	15,00%	292 319,31
166	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	64,000	36,00	2 304,00	15,00%	2 649,60
167	762211350T00	Montáž schodiště stahovacího, sklápěcího	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	15,00%	1 265,00
168	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	88,650	80,00	7 092,00	15,00%	8 155,80
169	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	22,000	105,00	2 310,00	15,00%	2 656,50
170	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	54,000	126,00	6 804,00	15,00%	7 824,60
171	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	10,000	180,00	1 800,00	15,00%	2 070,00
172	762341610R T2	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm	m2	135,701	280,00	37 996,30	15,00%	43 695,75
173	762342202R T4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	598,400	91,00	54 454,40	15,00%	62 622,56
174	762342204R T4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	598,400	43,00	25 731,20	15,00%	29 590,88
175	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	10,703	960,00	10 274,90	15,00%	11 816,14
176	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou tl. do 21 mm	m2	341,040	272,00	92 762,90	15,00%	106 677,34
177	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	341,040	12,00	4 092,50	15,00%	4 706,38
178	762512245R00	Položení podlah šroubováním	m2	85,543	70,00	5 988,00	15,00%	6 886,20
179	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,882	144,00	271,00	15,00%	311,65
180	55347022.B	Schody stahovací zateplené-EW 30	kus	1,000	9 980,00	9 980,00	15,00%	11 477,00
181	605126971	Fošna SM omít l.jak tl.30-60mm dl. 3-5m š.do 200mm	m3	0,165	6 400,00	1 056,00	15,00%	1 214,40
182	605151979	Hranol SM/JD 1 8x12 délka 300-600 cm	m3	0,021	6 400,00	134,40	15,00%	154,56
183	60515198	Hranol SM/JD 1 8x16 délka 300-600 cm	m3	0,760	6 400,00	4 864,00	15,00%	5 593,60
184	60515271	Hranol SM/JD 1 16x24 délka 300-600 cm	m3	0,422	6 400,00	2 700,80	15,00%	3 105,92
185	60725033	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	375,144	128,00	48 018,40	15,00%	55 221,16
186	60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	94,097	183,00	17 219,80	15,00%	19 802,77
187	61197002	Dřevěné zábradlí rovné, sloupky osově do 1,5 m dodávka, řezivo hoblované výška 1,1m	m	88,650	71,00	6 294,20	15,00%	7 238,33
188	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, dle technologického plánu zhotovitele	t	13,028	1 290,00	16 806,10	15,00%	19 327,02
764 Konstrukce klempířské						162 601,50		186 991,73
189	764898211R00	popl.plech žlab podokap.půlkruhový R, vel.150 mm provedení dle popisu v PD	m	117,680	550,00	64 724,00	15,00%	74 432,60
190	764898303R T1	popl.plech, oplechování parapetů, rš 280 mm plech tl. 0,6 mm, provedení dle popisu v PD	m	39,900	384,00	15 321,60	15,00%	17 619,84
191	764901080T00	popl.plech, oplechování okapnic, rš 350 mm ukončení pojistné izolace	m	109,260	267,00	29 172,40	15,00%	33 548,26
192	764901094T00	popl.plech, lemování zdí, rš 380 mm provedení dle popisu v PD	m	26,300	302,00	7 942,60	15,00%	9 133,99
193	764902208T00	Poplastovaný okapový plech, tl. 0,6 mm r.š.550mm provedení dle popisu v PD	m	8,700	494,00	4 297,80	15,00%	4 942,47
194	764904201T00	poplastovaný úžlabní plech, tl. 0,6 mm, r.š.600mm vč.těsnění provedení dle popisu v PD	m	38,200	518,00	19 787,60	15,00%	22 755,74
195	764908102R00	popl.plech kotlík žlabový kónický, vel.žlabu 150 mm provedení dle popisu v PD	kus	6,000	350,00	2 100,00	15,00%	2 415,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

196	764908110R00	popl.plech odpadní trouby kruhové, D 120 mm provedení dle popisu v PD	m	20,600	550,00	11 330,00	15,00%	13 029,50
197	764918404R00	Z+M lemování trub z popl.ocel.pl. D do 200 mm vč.materiálu	kus	7,000	508,00	3 556,00	15,00%	4 089,40
198	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr.,dle technologic plánu zhotovitele	t	0,971	4 500,00	4 369,50	15,00%	5 024,93

765 Krytiny tvrdé

520 593,00

598 681,95

199	765312312R00	Krytina keram.pálená střež jednoduchých, engoba maloformátová taška	m2	598,400	447,00	267 484,80	15,00%	307 607,52
200	765312335R00	Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba	m	15,380	843,00	12 965,30	15,00%	14 910,10
201	765312345R00	Nároží s větracím pásem plastovým, engoba	m	95,760	1 026,00	98 249,80	15,00%	112 987,27
202	765312362R00	Ukončení plochy taškami okrajovými levými, engoba	m	9,000	585,00	5 265,00	15,00%	6 054,75
203	765312365R00	Ukončení plochy taškami okraj. pravými, engoba	m	9,000	585,00	5 265,00	15,00%	6 054,75
204	765312370T00	Lopatkový zachytávač protisněhový na latě	kus	94,000	190,00	17 860,00	15,00%	20 539,00
205	765312371R00	Vikýř univerzální pro pálenou krytinu 45 x 55 cm	kus	1,000	3 410,00	3 410,00	15,00%	3 921,50
206	765312383R00	Taška prostupová s nástavcem pro anténu, engoba	kus	2,000	2 260,00	4 520,00	15,00%	5 198,00
207	765312385R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast	m	109,260	32,00	3 496,30	15,00%	4 020,75
208	765312388R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, engoba	kus	6,000	2 870,00	17 220,00	15,00%	19 803,00
209	765312395R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	109,260	30,00	3 277,80	15,00%	3 769,47
210	765312417R00	Přířezání a uchycení tašek	m	298,680	30,00	8 960,40	15,00%	10 304,46
211	765901102R00	Fólie podstřešní pojistná,paropropustná	m2	598,400	62,00	37 100,80	15,00%	42 665,92
212	596605531.A	Hřebenáč X rozdělovací č. 2 engoba	kus	2,000	850,00	1 700,00	15,00%	1 955,00
213	59660554.A	Taška systémová větrací engoba	kus	74,000	129,00	9 546,00	15,00%	10 977,90
214	998765102R00	Přesun hmot dle technolog.plánu zhotovitele	t	29,208	831,00	24 271,80	15,00%	27 912,57

766 Konstrukce truhlářské

375 592,10

431 930,92

215	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	m	156,980	45,00	7 064,10	15,00%	8 123,72
216	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	49,580	45,00	2 231,10	15,00%	2 565,77
217	766624051R00	Montáž světlovedu, otvor v krytině a v podhledu	kus	4,000	2 905,00	11 620,00	15,00%	13 363,00
218	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	7,000	315,00	2 205,00	15,00%	2 535,75
219	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	2,000	315,00	630,00	15,00%	724,50
220	766665110T00	Montáž dveří, posuvné 1kř. do 1,1 m	kus	16,000	720,00	11 520,00	15,00%	13 248,00
221	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	25,000	1,00	25,00	15,00%	28,75
222	766812213R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 1,8 m	kus	6,000	1 800,00	10 800,00	15,00%	12 420,00
223	767649194R00	Montáž doplňků dveří, madla	kus	2,000	135,00	270,00	15,00%	310,50
224	811618320	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 HPL vysokotlaký laminát tl.0,8mm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	15,00%	9 200,00
225	811618321	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 HPL vysokotlaký laminát tl.0,8mm	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	15,00%	18 400,00
226	811618322	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 HPL vysokotlaký laminát tl.0,8mm	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	15,00%	13 800,00
227	811821430	Dveře vnitřní plné posuvné 1kř.80x197 cm lamino HF	kus	2,000	5 300,00	10 600,00	15,00%	12 190,00
228	811821431	Dveře vnitřní plné posuvné 1kř.90x197 cm lamino HF	kus	10,000	5 300,00	53 000,00	15,00%	60 950,00
229	811821451	Dveře vnitřní posuvné plné 1kř.110x197 cm lamino HF	kus	4,000	5 600,00	22 400,00	15,00%	25 760,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	54913731.A	Kování dveří dle výpisu dveří	sada	25,000	1,00	25,00	15,00%	28,75
231	55440004	Madlo rovné 600 mm na dveře bezbariérové WC	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	15,00%	3 910,00
232	61140592	Světlovod parametry dle PD 37x37 cm	kus	4,000	8 520,00	34 080,00	15,00%	39 192,00
233	61140594	Díl prodlužovací systémový pro světlovod	kus	16,000	1 200,00	19 200,00	15,00%	22 080,00
234	61581625.A	Linka kuchyňská atypická dodávka vč.spořřebičů dle popisu Z 10	m	9,000	15 899,00	143 091,00	15,00%	164 554,65
235	998766101R 00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., dle technologického plánu zhotovitele	t	2,359	3 150,00	7 430,90	15,00%	8 545,54

767 Konstrukce zámečnické

125 445,10

144 261,87

236	767995101R 00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	3,763	16,00	60,20	15,00%	69,23
237	767995103R 00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	35,830	16,00	573,30	15,00%	659,30
238	767995104R 00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	27,770	16,00	444,30	15,00%	510,95
239	767 1	Poklop kabelové šachty pro povrch.úpravu PVC Dodávka a montáž	kus	1,000	2 088,00	2 088,00	15,00%	2 401,20
240	767 2	ohrazení tech.prvků Z4 Dodávka a montáž ,vč.dílenké dokumentace	m2	14,175	2 942,00	41 702,90	15,00%	47 958,34
241	767110300	zastřešení vstupu polykarbonát tl.16mm D+M provedení dle popisu v PD,vč.systémových doplňků	m2	37,048	1 183,00	43 827,80	15,00%	50 401,97
242	903	televizní anténa vč.stožáru D+M Z9 - součástí slaboproudu	kus	0,000	0,00	0,00	15,00%	0,00
243	904	stojan na kola pro 8 kol D+M ozn.Z12 provedení dle popisu v PD	kus	1,000	5 420,00	5 420,00	15,00%	6 233,00
244	905	sušák na prádlo D+M ozn.Z13,vč.základů provedení dle popisu v PD	kus	1,000	4 727,00	4 727,00	15,00%	5 436,05
245	906	poštovní schránka D+M ozn.Z14 provedení dle popisu v	kus	1,000	455,00	455,00	15,00%	523,25
246	907	tabulka č.p.a č.o. D+M ozn.Z15 provedení dle popisu v PD	kus	2,000	255,00	510,00	15,00%	586,50
247	13227800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 50x 5 mm	T	0,004	35 500,00	142,00	15,00%	163,30
248	13611238	Plech hladký jakost 11375.1 15x1000x2000 mm	T	0,039	40 500,00	1 579,50	15,00%	1 816,43
249	145872971	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 120 x 5 mm	T	0,030	38 500,00	1 155,00	15,00%	1 328,25
250	55381108.A	Rohož samonosná čistící zóna-dle výběru investora zapuštěný vinylový rošt,vč.lemování D+M	m2	3,510	2 241,00	7 865,90	15,00%	9 045,79
251	55381115.A	Rohož textilní dočistovací D+M	m2	7,040	1 857,00	13 073,30	15,00%	15 034,30
252	998767102R 00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., dle technologického plánu zhotovitele	t	0,161	11 310,00	1 820,90	15,00%	2 094,04

769 Otvorové prvky z plastu

316 013,60

363 415,64

253	769000000R 00	Montáž plastových oken	kus	22,000	125,00	2 750,00	15,00%	3 162,50
254	769000001R 00	Montáž plastových dveří	kus	4,000	152,00	608,00	15,00%	699,20
255	769000002R 00	Montáž plastových stěn včetně provedení detailu C dle F 1.1.12	m2	21,450	186,00	3 989,70	15,00%	4 588,16
256	769	dodávka oken plastových parametry dle PD	m2	64,365	2 516,00	161 942,30	15,00%	186 233,65
257	7691	dodávka stěny plastové ozn 04 parametry dle PD	m2	21,450	4 435,00	95 130,80	15,00%	109 400,42
258	7692	dodávka dveří plastových ozn 08,09 parametry dle PD	m2	13,750	3 548,00	48 785,00	15,00%	56 102,75
259	998766101R 00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., dle technologického plánu zhotovitele	t	4,996	562,00	2 807,80	15,00%	3 228,97

771 Podlahy z dlaždic a obklady

73 081,90

84 044,19

260	771101121	Provedení penetrace podkladu-práce	m2	82,510	12,00	990,10	15,00%	1 138,62
261	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	53,700	61,00	3 275,70	15,00%	3 767,06
262	771212113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	82,510	260,00	21 452,60	15,00%	24 670,49
263	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	82,660	42,00	3 471,70	15,00%	3 992,46
264	771579790	Příplatek za diagonální kladení	m2	82,510	45,00	3 713,00	15,00%	4 269,95
265	771579793	Příplatek za spárovací hmotu flexibilní - plošně	m2	5,370	30,00	161,10	15,00%	185,27
266	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně flexibilní	m2	82,510	30,00	2 475,30	15,00%	2 846,60
267	24592160	Penetrace základová	kg	13,182	8,00	105,50	15,00%	121,33
268	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	395,460	12,00	4 745,50	15,00%	5 457,33
269	597623142	Dlaždice R9 300x300x9mm odstín dle výběru invest.	m2	46,011	180,00	8 282,00	15,00%	9 524,30
270	597623174	Sokl s požlábkem 9,7x10,3	kus	590,700	26,00	15 358,20	15,00%	17 661,93
271	59764203	Dlažba R10 300x300x9 mm odstín dle výběru investora	m2	40,625	200,00	8 125,00	15,00%	9 343,75

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
272	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic,dle technologic plánu zhotovitele	t	2,169	427,00	926,20	15,00%	1 065,13
776		Podlahy povlakové				149 318,30		171 716,05
273	776101115	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	248,860	85,00	21 153,10	15,00%	24 326,07
274	776520010pc	Podl.povlak, z PVC pásů,soklík požlábek s podlahou podlahovina zátěžová dl.PD- EN 685 tř.33	m2	248,860	425,00	105 765,50	15,00%	121 630,33
275	58581721	Samoniv. podlahová hmota	kg	1 119,870	20,00	22 397,40	15,00%	25 757,01
276	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové,dle technolog. plánu zhotovitele	t	2,270	1,00	2,30	15,00%	2,65
781		Obklady keramické				127 927,50		147 116,83
277	781101121	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	168,767	12,00	2 025,20	15,00%	2 328,98
278	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních dle skutečnosti	m	50,920	45,00	2 291,40	15,00%	2 635,11
279	781111151	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)	m	82,860	55,00	4 557,30	15,00%	5 240,90
280	781210131	Obkládání stěn obkl. porovin. do tmele do 300x300	m2	165,764	260,00	43 098,60	15,00%	49 563,39
281	781310111	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	13,200	210,00	2 772,00	15,00%	3 187,80
282	781320111	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	6,820	210,00	1 432,20	15,00%	1 647,03
283	781479705	Příplza spárovací hmotu flexibilní- plošně	m2	168,767	30,00	5 063,00	15,00%	5 822,45
284	28349011	Ukončovací profil PVC na obklad 8mm dle skutečnosti	m	56,012	35,00	1 960,40	15,00%	2 254,46
285	58582100	Malta lepicí Flexibilní	kg	506,301	12,00	6 075,60	15,00%	6 986,94
286	58589955	Nátěr penetr. balení 4.5 kg	kg	25,315	8,00	202,50	15,00%	232,88
287	597813606	Obkladačka dle výběru investora	m2	177,205	200,00	35 441,00	15,00%	40 757,15
288	597813685	Listela 19,8x2,5 dle výběru investora	kus	435,015	50,00	21 750,80	15,00%	25 013,42
289	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické,dle technologie	t	2,945	427,00	1 257,50	15,00%	1 446,13
783		Nátěry				57 421,80		66 035,07
290	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	64,787	235,00	15 224,90	15,00%	17 508,64
291	783726300	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	33,920	185,00	6 275,20	15,00%	7 216,48
292	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti škůdcům a plísním	m2	1 197,390	30,00	35 921,70	15,00%	41 309,96
784		Malby				34 644,30		39 840,95
293	784111101	Penetrace podkladu nátěrem standard 1 x	m2	1 082,635	9,00	9 743,70	15,00%	11 205,26
294	784115322	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 082,635	23,00	24 900,60	15,00%	28 635,69
786		Čalounické úpravy				32 745,30		37 657,10
295	786621122	Žaluzie lam.oken vnitřní Al RAL 9010	m2	91,705	356,00	32 647,00	15,00%	37 544,05
296	998786101	Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m	t	0,189	520,00	98,30	15,00%	113,05
M21		Elektromontáže				787 251,00		905 338,65
297	210	D+M el.instalace,hromosvodu viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	535 768,00	535 768,00	15,00%	616 133,20
298	220	D+M slaboproudu viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	251 483,00	251 483,00	15,00%	289 205,45
M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				56 984,00		65 531,60
299	240	D+M vzduchotechniky viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	56 984,00	56 984,00	15,00%	65 531,60
Celkem						8 155 364,20		9 378 668,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou

Název objektu Stavební část - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	133 855,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		133 855,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 133 855,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	133 855,00	20 078,30
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 153 933,30

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Stavební část - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
1	2	3	4	5	6	7
0001	Vedlejší náklady dle výpisu 0/2013	0,00	0,000,00	0,000,00	0,000	0,000
0002	Ostatní náklady dle výpisu 0/2013	0,00	133 855,00	133 855,00	0,000	0,000
Celkem		0,00	133 855,00	133 855,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Stavební část - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb

8 000,00

9 200,00

1	90050001 T00	vybudování zařízení staveniště viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	15,00%	4 025,00
2	90050002 T00	provoz zařízení staveniště viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	15,00%	2 300,00
3	90050003 T00	odstranění zařízení staveniště viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	15,00%	2 875,00

9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb

125 855,00

144 733,25

4	90060001 T00	Povolení užívání ploch,zásahy do veřej.komunikací	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	15,00%	2 875,00
5	90060002 T00	Projektová dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	15,00%	8 050,00
6	90060003 T00	Vytýčení staveniště,objektů-směrové a výškové body	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00	15,00%	16 675,00
7	90060004 T00	Vytýčení inž. sítí, ochrana stávajícího vedení před poškozením	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	15,00%	10 925,00
8	90060005 T00	Zajištění dopravního značení vč.souhlasu správce komunikací	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	15,00%	9 200,00
9	90060006 T00	Informační panel viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	17 500,00	17 500,00	15,00%	20 125,00
10	90060007 T00	Publicita projektu viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	15,00%	4 025,00
11	90060008 T00	Pojištění předmětu díla,pojištění zhotovitele viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	21 500,00	21 500,00	15,00%	24 725,00
12	90060009 T00	Bankovní záruka po dobu záruční doby viz.příslušná ustanovení smlouvy o dílo	soubor	1,000	41 855,00	41 855,00	15,00%	48 133,25

Celkem

133 855,00

153 933,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim**
- Medlešice Za bytovkou

Název objektu **Vytápění**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrmé a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž	388 772,10	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní			0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř.		388 772,10	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 388 772,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	388 772,10	58 315,90
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 447 088,00

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Vytápění

Objednatel:

Zhotovitel:

JK80:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Kotlařská	0,00	12 340,00	12 340,00	0,000	0,000
	Vodní ohřev	0,00	70 000,00	70 000,00	0,000	0,000
	Kotlařská	0,00	13 250,00	13 250,00	0,000	0,000
	Strojovna	0,00	5 715,70	5 715,70	0,000	0,000
	Pomocná	0,00	3 125,00	3 125,00	0,000	0,000
	Výhled	0,00	13 500,00	13 500,00	0,000	0,000
	Podlahová	0,00	11 520,00	11 520,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	388 772,10	388 772,10	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Státního II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Vytápění

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

713 Izolace tepelné

1 234,80

1 420,02

1	713463211	Izolace tepelná z minerální vaty izolačními pouz. s hliníkovým polem tl. 40 mm, DN25	m	12,000	82,00	984,00	15,00%	1 131,60
2	713463212	Izolace tepelná, trubice z pěnového polyetyenu tl. 20 mm, DN25	m	8,000	31,00	248,00	15,00%	285,20
3	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,005	564,00	2,80	15,00%	3,22

722 Vnitřní vodovod

3 703,50

4 259,03

4	722174311	Potrubí z PP-R, PN 20, DN 20, včetně montáže	m	2,000	160,00	320,00	15,00%	368,00
5	722174312	Potrubí z PP-R, PN 20, DN 25, včetně montáže	m	4,000	168,00	672,00	15,00%	772,80
6	722181213	Izolace návleková, tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm, včetně montáže	m	2,000	25,00	50,00	15,00%	57,50
7	722181215	Izolace návleková, tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm, včetně montáže	m	2,000	58,00	116,00	15,00%	133,40
8	722181215	Izolace návleková, tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm, včetně montáže	m	2,000	60,00	120,00	15,00%	138,00
9	722182091	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	16,000	10,00	160,00	15,00%	184,00
10	722235112	Kohout kulový přímý, DN20	kus	2,000	189,00	378,00	15,00%	434,70
11	722235113	Kohout kulový přímý, DN 25	kus	2,000	284,00	568,00	15,00%	653,20
12	722235622	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,000	187,00	187,00	15,00%	215,05
13	722236612	Klapka zpětná, DN 20	kus	1,000	185,00	185,00	15,00%	212,75
14	722236613	Klapka zpětná, DN 25	kus	1,000	264,00	264,00	15,00%	303,60
15	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN32	m	6,000	20,00	120,00	15,00%	138,00
16	722280234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN80	m	6,000	16,00	96,00	15,00%	110,40
17	725630152	Ventil pojistný DN 15, 6 bar	kus	1,000	450,00	450,00	15,00%	517,50
18	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,031	566,00	17,50	15,00%	20,13

731 Kotelny

183 252,20

210 740,03

19	731249115	Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	15,00%	15 525,00
20	02	Servisní spuštění tepelného čerpadla	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	15,00%	3 450,00
21	01	Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení s oddělenou venkovní a vnitřní jednotkou	kus	1,000	155 840,00	155 840,00	15,00%	179 216,00
22	03	Konstrukce pod venkovní jednotku tepelného čerpadla z ocelových U profilů	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	15,00%	5 750,00
23	04	Elektroinstalace tepelného čerpadla, propojení regulace, čerpadel, termostátů	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	15,00%	6 785,00
24	998731101	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,009	1 354,00	12,20	15,00%	14,03

732 Strojovny

55 716,70

64 074,21

25	724319113	Montáž nádrže tlakové stojaté 200 litrů, 6 bar	kus	1,000	680,00	680,00	15,00%	782,00
26	726311123	Montáž ohřivače kruhového do d 600 mm objem 500 l, tlak. odolnost 10 bar	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	15,00%	1 380,00
27	732286212	Jednotka el. topná přírub. 3 kW, vybavena provozním a bezpečnostním termostatem	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	15,00%	9 200,00
28	732339103	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	1,000	125,00	125,00	15,00%	143,75
29	732339105	Montáž nádoby expanzní tlakové 60 l	soubor	1,000	140,00	140,00	15,00%	161,00
30	732429111	Montáž čerpadel oběhových spirálních do DN25	soubor	2,000	185,00	370,00	15,00%	425,50
31	48466204	Nádobu expanzní membránová, objem 35 l, 6 bar	kus	1,000	892,00	892,00	15,00%	1 025,80
32	48466607	Nádobu expanzní 60 l pro pitnou vodu, 10 bar průtočná armatura DN32	kus	1,000	8 287,00	8 287,00	15,00%	9 530,05
33	05	Zásobníkový ohřivač teplé vody, smaltovaný pro solární systémy	kus	1,000	12 806,00	12 806,00	15,00%	14 726,90

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
2	3	4	5	6	7	8	9
34 12	Akumulační zásobník topné vody, objem 200 l, 6 bar tepelná izolace z polyuretanu tl. 100 mm	kus	1,000	8 390,00	8 390,00	15,00%	9 648,50
35 14	Čerpadlo cirkulační, DN20, Q=0,3 m3/h, H=1,0 m řízení dle teploty a času	kus	1,000	7 402,00	7 402,00	15,00%	8 512,30
36 23	Čerpadlo oběhové DN 25, Q=1,5 m3/h, H=4,0 m elektronicky řízené	kus	1,000	7 402,00	7 402,00	15,00%	8 512,30
37 998732101	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,042	540,00	22,70	15,00%	26,11
733 Rozvod potrubí					8 612,90		9 904,84
38 733161108	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	20,000	400,00	8 000,00	15,00%	9 200,00
39 733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	67,000	8,00	536,00	15,00%	616,40
40 998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,124	620,00	76,90	15,00%	88,44
734 Armatury					21 632,00		24 876,80
41 734209102	Montáž armatur závitových s 1 závitem, DN10	kus	2,000	10,00	20,00	15,00%	23,00
42 734209103	Montáž armatur závitových s 1 závitem, DN15	kus	3,000	15,00	45,00	15,00%	51,75
43 734209114	Montáž armatur závitových se 2 závitů, DN20	kus	1,000	20,00	20,00	15,00%	23,00
44 734209115	Montáž armatur závitových se 2 závitů, DN25	kus	13,000	25,00	325,00	15,00%	373,75
45 734209126	Montáž armatur závitových se 3 závitů, DN25	kus	1,000	30,00	30,00	15,00%	34,50
46 734411121	Teploměr rohový s pouzdem typ 160/A	kus	5,000	180,00	900,00	15,00%	1 035,00
47 734421130	Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 160	kus	3,000	254,00	762,00	15,00%	876,30
48 734432131	Prostorový termostat	kus	4,000	2 450,00	9 800,00	15,00%	11 270,00
49 734494121	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	8,000	95,00	760,00	15,00%	874,00
50 734494212	Návarky s trubkovým závitem DN10	kus	3,000	95,00	285,00	15,00%	327,75
51 734494213	Návarky s trubkovým závitem DN15	kus	5,000	98,00	490,00	15,00%	563,50
52 42260614	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	kus	2,000	180,00	360,00	15,00%	414,00
53 551135444	Kohout kulový 1", páčka, závitový	kus	9,000	280,00	2 520,00	15,00%	2 898,00
54 5511356971	Kohout kulový vypouštěcí 1/2"	kus	3,000	120,00	360,00	15,00%	414,00
55 551135733	Klapka zpětná 1", závitová	kus	2,000	224,00	448,00	15,00%	515,20
56 5511361551	Filter s vnitřními závitů 1", nerezové síto velikost oka 0,4 mm	kus	2,000	285,00	570,00	15,00%	655,50
57 16	Ventil třicestný, přepínací, DN25, kvs=6,3, PN10 včetně servopohonu	kus	1,000	3 131,00	3 131,00	15,00%	3 600,65
58 17	Kohout kulový se zajištěním a vypouštěním DN20	kus	1,000	792,00	792,00	15,00%	910,80
59 998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,025	560,00	14,00	15,00%	16,10
736 Podlahové vytápění					114 620,00		131 813,00
60 736323912	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm	m	50,000	25,00	1 250,00	15,00%	1 437,50
61 736332312	Polystyrenová systémová izolační deska s folií z EPS 040 tl. 30 mm	m2	137,000	380,00	52 060,00	15,00%	59 869,00
62 736332911	Dilatační pás z PE	m	140,000	25,00	3 500,00	15,00%	4 025,00
63 736333136	Potrubí PE-RT s kyslíkovou bariérou 17x2, do desky rozteč 150 mm	m2	8,000	270,00	2 160,00	15,00%	2 484,00
64 736333136	Potrubí PE-RT s kyslíkovou bariérou 17x2, do desky rozteč 200 mm	m2	77,000	200,00	15 400,00	15,00%	17 710,00
65 736333136	Potrubí PE-RT s kyslíkovou bariérou 17x2, do desky rozteč 250 mm	m2	52,000	165,00	8 580,00	15,00%	9 867,00
66 736336331	Kompaktní rozdělovač topného okruhu, včetně přích. a regulační vložky, průtokoměry a reg. ventily	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	15,00%	7 475,00
67 736336813	Skříň rozdělovače na stěnu 830x710x126 mm pozinkovaná, barva bílá	ks	1,000	2 238,00	2 238,00	15,00%	2 573,70
68 736336921	Kohout kulový uzavírací DN 25	ks	2,000	280,00	560,00	15,00%	644,00
69 07	Zkouška těsnosti	m	740,000	4,00	2 960,00	15,00%	3 404,00
70 18	Hydraulické vyregulování systému	soubor	1,000	500,00	500,00	15,00%	575,00
71 19	Montáž skříňe a rozdělovače podlahového vytápění	soubor	1,000	250,00	250,00	15,00%	287,50
72 21	Topná zkouška	h	24,000	280,00	6 720,00	15,00%	7 728,00
73 22	Servopohon 230 V, 2,5 W, bez proudu uzavřený pracovní zdvih 4 mm	kus	5,000	2 180,00	10 900,00	15,00%	12 535,00
74 998736201	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	1 042,030	1,00	1 042,00	15,00%	1 198,30
Celkem					388 772,10		447 087,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou

JKSO

Název objektu

Vzduchotechnika

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	56 984,20					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		56 984,20	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 56 984,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	56 984,20	8 547,70
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 65 531,90

E Přípochy a odpochy

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá določka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Vzduchotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Montáž vzduchotechnických zařízení	0,00	56 984,20	56 984,20	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>56 984,20</u>	<u>56 984,20</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Vzduchotechnika

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

№	Název položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						56 984,20		65 531,83
1	240010192R 00	Ventilátor axiální nástěnný	kus	7,000	1 266,00	8 862,00	15,00%	10 191,30
2	240070103R 00	Stříška kruhová provedení 0- normální vel. 160	kus	7,000	583,00	4 081,00	15,00%	4 693,15
3	240080325R 00	Potrubí vzduchotechnické kruhové do dn 200 vč.tvarovek a závěsů	m	48,000	174,00	8 352,00	15,00%	9 604,80
4	713411111R 00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	35,000	334,00	11 690,00	15,00%	13 443,50
6	429117301	Ventilátor axiální nástěnný 150 plus	kus	2,000	1 266,00	2 532,00	15,00%	2 911,80
6	429117302	Ventilátor axiální nástěnný 150	kus	1,000	1 266,00	1 266,00	15,00%	1 455,90
7	429117303	Ventilátor axiální nástěnný 125	kus	4,000	1 091,00	4 364,00	15,00%	5 018,60
8	42972302	Stříška kruhová velikost 125	kus	2,000	495,00	990,00	15,00%	1 138,50
9	42972303	Stříška kruhová velikost 150-160	kus	5,000	527,00	2 635,00	15,00%	3 030,25
10	42981156	Potrubí vzduchotechnické DN 200,vč.tvarovek a závěsů	m	48,000	174,00	8 352,00	15,00%	9 604,80
11	63180954	Rohož lamelová na Al folii tl. 60 mm, š. 600 mm	m2	35,000	58,90	2 061,50	15,00%	2 370,73
12	998713102R 00	Přesun hmot pro izolace tepelné,dle technologickéh plánu zhotovitele	t	0,312	5 765,00	1 798,70	15,00%	2 068,51
Celkem						56 984,20		65 531,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou

Název objektu

Zdravotecnika

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	H8V	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	14 823,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	374 591,40	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		389 414,40	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 389 414,40			
						DPH % Základ daně DPH celkem			
						snížená 15,0 389 414,40 58 412,20			
						základní 21,0 0,00 0,00			
						Cena s DPH 447 826,60			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel 0,00			
						Klouzavá doložka 0,00			
						Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Návrh: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou
 Objekt: Zdravotechnika

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 2.9.2013

(RBC)

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	104 187,70	104 187,70	56,020	0,000
		0,00	118 145,00	118 145,00	20,776	0,000
		0,00	15 288,20	15 288,20	2,310	0,000
		14 823,00	460,40	15 283,40	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>14 823,00</u>	<u>374 591,40</u>	<u>389 414,40</u>	<u>315,707</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Návrh: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Zdravotechnika

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9
číslo položky	popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH	
721 ZTI - kanalizace					104 197,70		119 827,36	
1	721 17-3401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	45,000	200,00	9 000,00	15,00%	10 350,00
2	721 17-3402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	85,000	235,00	19 975,00	15,00%	22 971,25
3	721 17-3403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	64,000	285,00	18 240,00	15,00%	20 976,00
4	721 17-4024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	10,000	185,00	1 850,00	15,00%	2 127,50
5	721 17-4025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.5,F.1.4.3.6 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	50,000	285,00	14 250,00	15,00%	16 387,50
6	721 17-4041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	20,000	140,00	2 800,00	15,00%	3 220,00
7	721 17-4042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	16,000	150,00	2 400,00	15,00%	2 760,00
8	721 17-4043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	4,000	160,00	640,00	15,00%	736,00
9	721 19-4104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	21,000	42,00	882,00	15,00%	1 014,30
10	721 19-4105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	5,000	48,00	240,00	15,00%	276,00
11	721 19-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	7,000	52,00	364,00	15,00%	418,60
12	721 21-0001	Přívzdušňovací kanalizační hlavice vykr.č.F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	1,000	454,00	454,00	15,00%	522,10
13	721 21-0002	Podlahová vpust pachotěsná i v případě vyschnutí PE DN 50, 0,5 l/s, nerezová mřížka vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	6,000	1 254,00	7 524,00	15,00%	8 652,60
14	721 21-0003	Lapač sítěšních splavenin 6,67 l/s vykr.č.F.1.4.3.2,F.1.4.3.6,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	6,000	654,00	3 924,00	15,00%	4 512,60
15	721 21-0004	Zápachová uzávěrka / od pojistných ventilů a odpad vzduchotechniky / vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	8,000	711,00	5 688,00	15,00%	6 541,20
16	721 21-0005	Zápachová uzávěrka pračková dle typu pračky vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	2,000	220,00	440,00	15,00%	506,00
17	721 21-0006	Izolace kanalizačního potrubí tl. 5 mm na potrubí o 75, 110 Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	60,000	105,00	6 300,00	15,00%	7 245,00
18	721 21-0007	Zednické výpomoci, úchyt. mater. a pod Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	15,00%	1 380,00
19	721 22-6511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3,F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	220,00	440,00	15,00%	506,00
20	721 27-3153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 vykr.č.F.1.4.3.7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	6,000	385,00	2 310,00	15,00%	2 656,50
21	721 29-0111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	230,000	16,00	3 680,00	15,00%	4 232,00
22	721 29-0112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	60,000	17,00	1 020,00	15,00%	1 173,00

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
2	3	4	5	6	7	8	9
23 998 72-1101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,064	542,00	576,70	15,00%	663,21
722	ZTI - vodovod				118 145,10		135 866,87
24 722 17-4002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	230,000	160,00	36 800,00	15,00%	42 320,00
25 722 17-4003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	70,000	168,00	11 760,00	15,00%	13 524,00
26 722 17-4004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	30,000	185,00	5 550,00	15,00%	6 382,50
27 722 17-4006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50 x 6,9 mm vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	40,000	295,00	11 800,00	15,00%	13 570,00
28 722 18-2112	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 20 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	230,000	15,00	3 450,00	15,00%	3 967,50
29 722 18-2113	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 25 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	70,000	17,00	1 190,00	15,00%	1 368,50
30 722 18-2114	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 32 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	30,000	20,00	600,00	15,00%	690,00
31 722 18-2116	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 50 mm Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	m	40,000	33,00	1 320,00	15,00%	1 518,00
32 722 19-0401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	57,000	111,00	6 327,00	15,00%	7 276,05
33 722223100	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 s jedním závitem vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	4,000	180,00	720,00	15,00%	828,00
34 722 23-1060	Ventil závitový termostatický G 1" vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	1 144,00	2 288,00	15,00%	2 631,20
35 722 23-1061	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 1/2 se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	180,00	360,00	15,00%	414,00
36 722 23-1062	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 3/4 se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	189,00	378,00	15,00%	434,70
37 722 23-1065	Ventil závitový zpětný Ve 3030 G 6/4 se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	1,000	420,00	420,00	15,00%	483,00
38 722 23-2061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	5,000	205,00	1 025,00	15,00%	1 178,75
39 722 23-2062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	4,000	225,00	900,00	15,00%	1 035,00
40 722 23-2065	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	7,000	560,00	3 920,00	15,00%	4 508,00
41 722 23-4231	Úprava vody magnetická G 1/2 PN 10 do 100°C se dvěma závitů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	2 033,00	4 066,00	15,00%	4 675,90
42 722 23-4263	Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	180,00	360,00	15,00%	414,00
43 722 26-2213	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1 VM 7-10V vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	1,000	1 962,00	1 962,00	15,00%	2 256,30
44 722 26-2223	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	2,000	507,00	1 014,00	15,00%	1 166,10
45 722 29-0226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	370,000	20,00	7 400,00	15,00%	8 510,00
46 722 29-0234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	370,000	16,00	5 920,00	15,00%	6 808,00
47 722990000	Úchytný materiál, zednické výpomoci a pod. Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	15,00%	5 750,00

		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
		3	4	5	6	7	8	9
725 00-1713		Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat G PN 1,0 o obsahu 18 litrů vykr.č.F.1.4.3.4,F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace,	soub or	2,000	1 239,00	2 478,00	15,00%	2 849,70
725 78-2101		Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,744	652,00	1 137,10	15,00%	1 307,67
		ZTI - zařizovací předměty				151 788,20		174 556,43
725 11-2000		Klozet keramický závěsný pro imobilní vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	4,000	4 000,00	16 000,00	15,00%	18 400,00
725 11-2021		Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soub or	3,000	1 560,00	4 680,00	15,00%	5 382,00
725 11-2100		WC modul univerzální /ráh, nádrž/veštvěný s ovládáním splachovače zepředu vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	7,000	4 505,00	31 535,00	15,00%	36 265,25
725 21-1400		Umyvadlo keramické pro imobilní připevněné konzolami vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	2,000	2 076,00	4 152,00	15,00%	4 774,80
725 21-1500		Umyvadlo keramické stěnové se zápach uzávěrkou vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	4,000	945,00	3 780,00	15,00%	4 347,00
725 21-1602		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soub or	5,000	960,00	4 800,00	15,00%	5 520,00
725 22-2113		Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1500x700 mm vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soub or	2,000	6 500,00	13 000,00	15,00%	14 950,00
725 24-1512		Vaníčka sprchová keramická čtvercová 800x800 mm vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soub or	1,000	3 599,00	3 599,00	15,00%	4 138,85
725 24-5100		Zástěna sprchová skleněná čirá bezrámová vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	1,000	8 578,00	8 578,00	15,00%	9 864,70
725 53-5212		Ventil pojistný G 3/4 vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	4,000	500,00	2 000,00	15,00%	2 300,00
725 81-0405		Ventil rohový TE 67 G 1/2 s připojovací trubičkou SAM vykr.č.F.1.4.3.3_4_7_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soub or	33,000	184,00	6 072,00	15,00%	6 982,80
725 81-1100		Ventil nástěnný nezámrzný G 1/2 vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	3,000	2 050,00	6 150,00	15,00%	7 072,50
725 81-1204		Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4 vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	4,000	187,00	748,00	15,00%	860,20
725 82-1328		Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soub or	2,000	1 874,00	3 748,00	15,00%	4 310,20
725 82-2611		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soub or	11,000	920,00	10 120,00	15,00%	11 638,00
725 83-1313		Baterie vanová nástěnná termostatická s příslušenstvím a pohyblivým držákem vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2, V, MV	soub or	4,000	3 982,00	15 928,00	15,00%	18 317,20
725 84-1311		Baterie sprchové nástěnné termostatická vykr.č.F.1.4.3.4_8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soub or	3,000	3 505,00	10 515,00	15,00%	12 092,25
725 86-0109		Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové DN 40 vykr.č.F.1.4.3.3_7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	11,000	125,00	1 375,00	15,00%	1 581,25
725 86-4112		Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty vanové DN 50 s odpadovým ventilem vykr.č.F.1.4.3.3_7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	4,000	540,00	2 160,00	15,00%	2 484,00
725 86-5312		Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem vykr.č.F.1.4.3.3_7,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	1,000	280,00	280,00	15,00%	322,00
725 98-0123		Dvička 30/30 vykr.č.F.1.4.3.8,Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	kus	9,000	200,00	1 800,00	15,00%	2 070,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
položky		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
71	720000000	Úchytný materiál, zednické výpomoci a pod. Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	ks	1,000	300,00	300,00	15,00%	345,00
72	72-5101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,459	1 020,00	468,20	15,00%	538,43
731		Ústřední vytápění - kotelny				15 283,40		17 575,91
73	732 42-9111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí vykr.č.F.1.4.3.4_8, Technická zpráva, specifikace, F.1.4.3.1.2	soubor	2,000	220,00	440,00	15,00%	506,00
74	1	Čerpadlo cirkulační 9,4 J/Kg (0,96m) 0.1 l/s	ks	2,000	3 324,00	6 648,00	15,00%	7 645,20
75	49467347	Těleso otopné žebříkové, š.600 dl. 1820, popis dodávky výkres č. F.1.4.3.1 Technická zpráva	ks	3,000	2 505,00	7 515,00	15,00%	8 642,25
76	738150310R	Montáž těles do délky 2000 mm	ks	3,000	220,00	660,00	15,00%	759,00
77	73-2101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,020	1 020,00	20,40	15,00%	23,46
Celkem						389 414,40		447 826,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou

Název objektu

Elektroinstalace

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	535 767,50					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		535 767,50	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 535 767,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	535 767,50	80 365,20
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 616 132,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KAPITULACE ROZPOČTU

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
2	3	4	5	6	7
	0,00	1 000,00	535 767,50	0,000	0,000
	0,00	1 000,00	535 767,50	0,000	0,000
	0,00	1 000,00	535 767,50	0,000	0,000
	0,00	1 000,00	535 767,50	0,000	0,000
	0,00	1 000,00	535 767,50	0,000	0,000
	0,00	1 000,00	535 767,50	0,000	0,000
	0,00	1 000,00	535 767,50	0,000	0,000
Celkem	0,00	535 767,50	535 767,50	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Elektroinstalace

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Investitor:

№	Název položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

116 946,00

134 487,90

1	rozdávěč RS1 viz výkres F.1.4.4.3 - komplet	kpl	1,000	31 562,00	31 562,00	15,00%	36 296,30
2	rozdávěč RS2 viz výkres F.1.4.4.4 - komplet	kpl	1,000	25 689,00	25 689,00	15,00%	29 542,35
3	rozdávěč RT1 viz výkres F.1.4.4.5 - komplet	kpl	1,000	13 569,00	13 569,00	15,00%	15 604,35
4	rozdávěč RT2 viz výkres F.1.4.4.6 - komplet	kpl	1,000	13 258,00	13 258,00	15,00%	15 246,70
5	připojnice PHP..	ks	4,000	689,00	2 756,00	15,00%	3 169,40
6	uzemnění včetně zemních prací viz F.1.4.4.7 - komp	kpl	1,000	19 856,00	19 856,00	15,00%	22 834,40
7	bleskosvod viz F.1.4.4.8 - komplet	kpl	1,000	10 256,00	10 256,00	15,00%	11 794,40

231 859,60

266 638,54

8	vodič CY 4 /H07V-U/	m	120,000	6,40	768,00	15,00%	883,20
9	vodič CY 6 /H07V-U/	m	140,000	9,40	1 316,00	15,00%	1 513,40
10	vodič CY 10 /H07V-U/	m	200,000	15,60	3 120,00	15,00%	3 588,00
11	vodič CY 16 /H07V-U/	m	30,000	23,80	714,00	15,00%	821,10
12	kabel CYKY 2x1,5	m	30,000	7,10	213,00	15,00%	244,95
13	kabel CYKY 3x1,5	m	1 200,000	9,70	11 640,00	15,00%	13 386,00
14	kabel CYKY 3x2,5	m	1 000,000	14,50	14 500,00	15,00%	16 675,00
15	kabel CYKY 4x1,5	m	200,000	12,60	2 520,00	15,00%	2 898,00
16	kabel CYKY 4x10	m	70,000	78,80	5 516,00	15,00%	6 343,40
17	kabel CYKY 5x1,5	m	100,000	14,70	1 470,00	15,00%	1 690,50
18	kabel CYKY 5x2,5	m	100,000	23,80	2 380,00	15,00%	2 737,00
19	kabel CYKY 5x4	m	20,000	36,90	738,00	15,00%	848,70
20	kabel CYKY 7x1,5	m	100,000	22,10	2 210,00	15,00%	2 541,50
21	kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 3x1,5	m	280,000	23,50	6 580,00	15,00%	7 567,00
22	šňůra CGSG 3x2,5	m	20,000	26,10	522,00	15,00%	600,30
23	šňůra CGSG 5x2,5	m	20,000	62,80	1 256,00	15,00%	1 444,40
24	kabel JYTY 4x1	m	50,000	9,50	475,00	15,00%	546,25
25	krabice přístrojová	ks	200,000	4,90	980,00	15,00%	1 127,00
26	krabice univerzální/odbočná s víčkem	ks	40,000	5,80	232,00	15,00%	266,80
27	krabice univerz/rozvodka, věneček, víčko	ks	60,000	34,50	2 070,00	15,00%	2 380,50
28	krabicová rozvodka 97/5 vč. 97V +SP96	ks	20,000	55,10	1 102,00	15,00%	1 267,30
29	krabicová rozvodka KR100 vč.KO100V +S96	ks	8,000	65,20	521,60	15,00%	599,84
30	krabicová rozvodka KR125 vč.KO125V +S96	ks	4,000	73,50	294,00	15,00%	338,10
31	krabice IP54 88x88/2úch 4xEST13,5 5x2,5Cu	ks	10,000	96,10	961,00	15,00%	1 105,15
32	trubka ohebná monoflex do 20mm	m	60,000	13,40	804,00	15,00%	924,60
33	svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	600,000	14,40	8 640,00	15,00%	9 936,00
34	bezpečnostní tabulka plast	ks	16,000	11,10	177,60	15,00%	204,24
35	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	1,000	4 391,00	4 391,00	15,00%	5 049,65
36	hmoždinka plastová do HM10/10x50mm	kg	400,000	2,10	840,00	15,00%	966,00
37	válcovaný profil ocel tř.11	kg	40,000	45,00	1 800,00	15,00%	2 070,00
38	tenkostěnný profil ocel tř.11	kg	100,000	55,00	5 500,00	15,00%	6 325,00
39	spínač 10A/250Vstř řaz.1	ks	7,000	96,40	674,80	15,00%	776,02
40	spínač 10A/250Vstř řaz.1S	ks	1,000	124,00	124,00	15,00%	142,60
41	přepínač 10A/250Vstř řaz.5	ks	6,000	99,00	594,00	15,00%	683,10
42	přepínač 10A/250Vstř řaz.6	ks	12,000	147,00	1 764,00	15,00%	2 028,60
43	přepínač 10A/250Vstř řaz.6+6	ks	12,000	147,00	1 764,00	15,00%	2 028,60
44	přepínač 10A/250Vstř řaz.7	ks	11,000	130,00	1 430,00	15,00%	1 644,50
45	přepín 10A/250Vstř řazení6 IP44	ks	4,000	109,00	436,00	15,00%	501,40
46	spínač pohybu, pod omítku, 180st, IP20,	ks	5,000	1 133,00	5 665,00	15,00%	6 514,75
47	spínač pohybu, nástěnný, 180st, IP54,	ks	5,000	748,00	3 740,00	15,00%	4 301,00
48	zásuvka 16A/250Vstř clonky	ks	98,000	79,20	7 761,60	15,00%	8 925,84
49	zásuvka Classic 16A/250Vstř chráněná, clonky	ks	32,000	548,00	17 536,00	15,00%	20 166,40
50	zásuvka 16A/250Vstř IP44 clonky	ks	6,000	119,00	714,00	15,00%	821,10

№ položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
2	3	4	5	6	7	8	9
61	uzemňovací bod pro místní pospojování	ks	6,000	232,00	1 392,00	15,00%	1 600,80
62	vývod 230V okončený svorkou	ks	30,000	19,80	594,00	15,00%	683,10
63	svítidlo "C" včetně zdroje a přísluř. - komplet	ks	51,000	843,00	42 993,00	15,00%	49 441,95
64	svítidlo "D" včetně zdroje a přísluř. - komplet	ks	2,000	1 594,00	3 188,00	15,00%	3 666,20
65	svítidlo "E" včetně zdroje a přísluř. - komplet	ks	14,000	702,00	9 828,00	15,00%	11 302,20
66	svítidlo "F" včetně zdroje a přísluř. - komplet	ks	6,000	2 020,00	12 120,00	15,00%	13 938,00
67	svítidlo "N" včetně zdroje a přísluř. - komplet	ks	26,000	1 342,00	34 892,00	15,00%	40 125,80
68	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	20,000	18,90	378,00	15,00%	434,70
69	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	20,000	1,00	20,00	15,00%	23,00
					819,70		942,66
70	barva syntetická základní	kg	1,620	143,00	231,70	15,00%	266,46
71	ředidlo S6006	kg	0,320	55,00	17,60	15,00%	20,24
72	emal syntetický vrchní šedý	kg	3,240	165,00	534,60	15,00%	614,79
73	ředidlo S6006	kg	0,650	55,00	35,80	15,00%	41,17
					128 360,00		147 614,00
74	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	120,000	7,40	888,00	15,00%	1 021,20
75	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	140,000	7,40	1 036,00	15,00%	1 191,40
76	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	200,000	7,40	1 480,00	15,00%	1 702,00
77	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	30,000	7,40	222,00	15,00%	255,30
78	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	30,000	13,70	411,00	15,00%	472,65
79	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 200,000	13,70	16 440,00	15,00%	18 906,00
80	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 000,000	13,70	13 700,00	15,00%	15 755,00
81	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	200,000	13,70	2 740,00	15,00%	3 151,00
82	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	70,000	15,80	1 106,00	15,00%	1 271,90
83	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	100,000	13,70	1 370,00	15,00%	1 575,50
84	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	100,000	13,70	1 370,00	15,00%	1 575,50
85	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	20,000	14,20	284,00	15,00%	326,60
86	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	100,000	13,70	1 370,00	15,00%	1 575,50
87	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	280,000	13,70	3 836,00	15,00%	4 411,40
88	šňůra střední volně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	20,000	11,80	236,00	15,00%	271,40
89	šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	20,000	11,80	236,00	15,00%	271,40
90	kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1	m	50,000	16,60	830,00	15,00%	954,50
91	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	250,000	15,00	3 750,00	15,00%	4 312,50
92	krabice přístrojová bez zapojení	ks	200,000	31,00	6 200,00	15,00%	7 130,00
93	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení	ks	40,000	31,00	1 240,00	15,00%	1 426,00
94	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení	ks	60,000	52,50	3 150,00	15,00%	3 622,50
95	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	20,000	53,90	1 078,00	15,00%	1 239,70
96	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR125)	ks	8,000	75,60	604,80	15,00%	695,52
97	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR125)	ks	4,000	78,30	313,20	15,00%	360,18
98	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení	ks	10,000	78,80	788,00	15,00%	906,20
99	trubka plast ohebná,pod omítkou	m	60,000	17,00	1 020,00	15,00%	1 173,00
100	bezpečnostní tabulka plastová	ks	16,000	8,40	134,40	15,00%	154,56
101	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně	m ²	1,000	1,00	1,00	15,00%	1,15
102	osazení do cihly hmoždinky HM10	ks	400,000	11,80	4 720,00	15,00%	5 428,00
103	nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení	ks	20,000	65,00	1 300,00	15,00%	1 495,00
104	ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení	kg	100,000	75,00	7 500,00	15,00%	8 625,00
105	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	7,000	40,50	283,50	15,00%	326,03
106	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+signalis./1S	ks	1,000	42,60	42,60	15,00%	48,99
107	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	6,000	40,50	243,00	15,00%	279,45
108	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	12,000	59,00	708,00	15,00%	814,20
109	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/fazení 5B	ks	12,000	59,00	708,00	15,00%	814,20
110	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	11,000	44,70	491,70	15,00%	565,46
111	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	4,000	54,60	218,40	15,00%	251,16
112	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	5,000	101,00	505,00	15,00%	580,75
113	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	5,000	101,00	505,00	15,00%	580,75
114	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	98,000	57,50	5 635,00	15,00%	6 480,25
115	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	32,000	57,80	1 849,60	15,00%	2 127,04
116	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	6,000	74,60	447,60	15,00%	514,74

P.O.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107		uzemňovací bod pro místní pospojování	ks	6,000	46,20	277,20	15,00%	318,78
108		vývod 230V okončený svorkou	ks	30,000	14,70	441,00	15,00%	507,15
109		svítidlo "C" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	51,000	221,00	11 271,00	15,00%	12 961,65
110		svítidlo "D" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	2,000	221,00	442,00	15,00%	508,30
111		svítidlo "E" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	14,000	221,00	3 094,00	15,00%	3 558,10
112		svítidlo "F" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	6,000	221,00	1 326,00	15,00%	1 524,90
113		svítidlo "N" včetně zdrojů a přísluř. - komplet	ks	26,000	221,00	5 746,00	15,00%	6 607,90
114		svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	20,000	60,50	1 210,00	15,00%	1 391,50
115		ochranné pospojování - komplet	ks	6,000	225,00	1 350,00	15,00%	1 552,50
116		rozdávěč RS1 viz výkres F.1.4.4.3 - komplet	kpl	1,000	225,00	225,00	15,00%	258,75
117		rozdávěč RS2 viz výkres F.1.4.4.4 - komplet	kpl	1,000	225,00	225,00	15,00%	258,75
118		rozdávěč RT1 viz výkres F.1.4.4.5 - komplet	kpl	1,000	225,00	225,00	15,00%	258,75
119		rozdávěč RT2 viz výkres F.1.4.4.6 - komplet	kpl	1,000	225,00	225,00	15,00%	258,75
120		připojnice PHP..	ks	4,000	125,00	500,00	15,00%	575,00
121		uzemnění včetně zemních prací viz F.1.4.4.7 - komp	kpl	1,000	2 356,00	2 356,00	15,00%	2 709,40
122		bleskosvod viz F.1.4.4.8 - komplet	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	15,00%	4 025,00
123		dodávka dle dodatku č.1 výkres č. F.1.4.4.9	kpl	1,000	4 955,00	4 955,00	15,00%	5 698,25
						10 432,80		11 997,72
124		profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem	m2	10,800	210,00	2 268,00	15,00%	2 608,20
125		profil.konstrukce základní nátěr 1složkový	m2	10,800	378,00	4 082,40	15,00%	4 694,76
126		profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x)	m2	10,800	378,00	4 082,40	15,00%	4 694,76
						47 349,40		54 451,81
127		poplatek za recyklaci svítidla včetně zdrojů	ks	99,000	13,60	1 346,40	15,00%	1 548,36
128		zajištění provizorního napájení	hod	4,000	210,00	840,00	15,00%	966,00
129		koordinace profesí	hod	20,000	210,00	4 200,00	15,00%	4 830,00
130		práce na el. zařízení	hod	16,000	252,00	4 032,00	15,00%	4 636,80
131		drobná zednické výpomoc (kapsy, drážky, prostupy, ...)	kpl	1,000	15 623,00	15 623,00	15,00%	17 966,45
132		oživení a nastavení el.zařízení	hod	6,000	210,00	1 260,00	15,00%	1 449,00
133		zapojení ventilátorů	hod	2,000	210,00	420,00	15,00%	483,00
134		úklidové práce	hod	14,000	210,00	2 940,00	15,00%	3 381,00
135		práce pod napětím	hod	6,000	252,00	1 512,00	15,00%	1 738,80
136		výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00	15,00%	5 635,00
137		rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek	hod	8,000	168,00	1 344,00	15,00%	1 545,60
138		utěsnění prostupů	hod	6,000	168,00	1 008,00	15,00%	1 159,20
139		propojení armatur a uzemnění	hod	4,000	210,00	840,00	15,00%	966,00
140		protážení kabelu trubkou	hod	2,000	168,00	336,00	15,00%	386,40
141		sepsání a podání přihlášek na ČEZ	hod	4,000	210,00	840,00	15,00%	966,00
142		rozměření světelných bodů	hod	6,000	168,00	1 008,00	15,00%	1 159,20
143		ochrana trubek a kabelů betonovou mazaninou	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	15,00%	2 530,00
144		seřízení pohybových čidel	hod	1,000	210,00	210,00	15,00%	241,50
145		měření a zkoušky	hod	4,000	210,00	840,00	15,00%	966,00
146		fotodokumentace	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	15,00%	1 897,50
Celkem						535 767,50		616 132,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Transformace Domova sociálních služeb Státníhany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou

Název objektu Slaboproud

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HBV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	22 720,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	228 763,10				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		251 483,10	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 251 483,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	251 483,10	37 722,50
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 289 205,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Slaboproud

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Univerzální kabelový systém	22 628,00	26 842,00	49 070,00	0,000	0,000
	Datový rozvaděč	22 628,00	10 229,00	32 857,00	0,000	0,000
	Rozvod	0,00	16 213,00	16 213,00	0,000	0,000
	Telefonní ústředna - PBX	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Společná televizní anténa	0,00	31 591,00	31 591,00	0,000	0,000
	Anténní systém	0,00	13 029,00	13 029,00	0,000	0,000
	Hlavní stanice	0,00	15 512,00	15 512,00	0,000	0,000
	Rozvod	0,00	3 150,00	3 150,00	0,000	0,000
	Domovní telefonní rozvaděč	0,00	930,00	930,00	0,000	0,000
	Sestava obsahuje: celokovový dveřní panel se 3 tlačítky, 1 vyzváněcím tónem a instalační krabici pod	0,00	930,00	930,00	0,000	0,000
	Anténní systém	0,00	13 029,00	13 029,00	0,000	0,000
	Rozvod	0,00	3 150,00	3 150,00	0,000	0,000
	Elektroinstalační materiál	92,00	33 626,50	33 718,50	0,000	0,000
	Vnitřní rozvody	0,00	48 079,20	48 079,20	0,000	0,000
	Zemní práce a stavební práce	0,00	31 006,00	31 006,00	0,000	0,000
	Zemní práce a stavební práce	0,00	24 761,40	24 761,40	0,000	0,000
	Hodinové sazby	0,00	12 880,00	12 880,00	0,000	0,000
	Elektroinstalační materiál	92,00	33 626,50	33 718,50	0,000	0,000
	Vnitřní rozvody	0,00	48 079,20	48 079,20	0,000	0,000
	Zemní práce a stavební práce	0,00	31 006,00	31 006,00	0,000	0,000
	Zemní práce a stavební práce	0,00	24 761,40	24 761,40	0,000	0,000
	Hodinové sazby	0,00	12 880,00	12 880,00	0,000	0,000
	Celkem	22 720,00	228 763,10	251 483,10	0,000	0,000

ROZPOČET

Objekt: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Slaboproud

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
	3	4	5	6	7	8	9
Univerzální kabelový systém					49 070,00		56 430,50
Datový rozvaděč					32 857,00		37 785,55
1	19" datový rozvaděč 42U, 600x600, kompletní, skleněné dveře, zámek atd. F1.4.5.3	ks	1,000	9 851,00	9 851,00	15,00%	11 328,65
2	19" podstavec pod datový rozvaděč 800x800 F1.4.5.3	ks	1,000	1 378,00	1 378,00	15,00%	1 584,70
3	19" ventilační jednotka s termostatem, 4x70W F1.4.5.3	ks	1,000	3 544,00	3 544,00	15,00%	4 075,60
4	19" police 450mm F1.4.5.3	ks	2,000	408,00	816,00	15,00%	938,40
5	19" napájecí panel 6x230V F1.4.5.3	ks	1,000	790,00	790,00	15,00%	908,50
6	19" vyvazovací panel 1U F1.4.5.3	ks	3,000	182,00	546,00	15,00%	627,90
7	19" kabelové oko 80x80 F1.4.5.3	ks	10,000	77,00	770,00	15,00%	885,50
8	24x RJ45 CAT.5e UTP 19" patch panel F1.4.5.3	ks	2,000	1 087,00	2 174,00	15,00%	2 500,10
9	25x RJ45 ISDN 19" patch panel F1.4.5.3	ks	1,000	997,00	997,00	15,00%	1 146,55
10	19" záložní napájecí zdroj UPS, čemém provedení, montáž do 19" racku, výška 1U, sériové komunikační rozhraní, line-interaktivní technologie, zálohovací doba 5,9 minut při zatížení 280W, Vstup: Nominální napětí: 230V, Frekvence: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto) F1.4.5.3	ks	1,000	5 779,00	5 779,00	15,00%	6 645,85
11	24x 10/100 PoE + 2x 19" switch, kovová konstrukce a kryt, web management vč. interního zdroje 390W, aktivní chlazení, rackmounting kits, plně 802.11af PoE na všech 24 portech, IGMP snooping, LACP, VLAN, Rate limit F1.4.5.3	ks	1,000	5 834,00	5 834,00	15,00%	6 709,10
12	spojovací sad 4x šroub, podložka, matice (M6) F1.4.5.3	ks	21,000	18,00	378,00	15,00%	434,70
Rozvod					16 213,00		18 644,95
13	2xRJ45 CAT.5e UTP zásuvka kompletní pod omítku vč. rámečku pro vícenásobnou montáž přístrojů F1.4.5.3	ks	16,000	148,00	2 368,00	15,00%	2 723,20
14	UTP 2 m, RJ45-RJ45, propojovací kabel F1.4.5.3	ks	20,000	34,00	680,00	15,00%	782,00
15	UTP 3 m, RJ45-RJ45, propojovací kabel F1.4.5.3	ks	20,000	36,00	720,00	15,00%	828,00
16	ukončení metalických kabelů UTP v 19" rozvaděči F1.4.5.3	ks	32,000	60,00	1 920,00	15,00%	2 208,00
17	ukončení metalických kabelů SYKFY 20x5x0,5 v 19" rozvaděči F1.4.5.3	ks	1,000	840,00	840,00	15,00%	966,00
18	ukončení metalických kabelů SYKFY 20x5x0,5 na LSA svorkovnici F1.4.5.3	ks	1,000	840,00	840,00	15,00%	966,00
19	měření metalického vedení UTP	ks	32,000	25,00	800,00	15,00%	920,00

№	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		F1.4.5.3						
20		měření metalického vedení SYKFY	ks	1,000	25,00	25,00	15,00%	28,75
		F1.4.5.3						
21		programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu	sada	1,000	5 520,00	5 520,00	15,00%	6 348,00
		F1.4.5.3						
22		předání a zaškolení obsluhy	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	15,00%	2 875,00
		F1.4.5.3						
		Telefonní ústředna - PBX				0,00		0,00
		Společná televizní anténa				31 691,00		36 444,65
		Anténní systém				13 029,00		14 983,35
23		anténa pro FM příjem	ks	1,000	354,00	354,00	15,00%	407,10
		F1.4.5.5						
24		anténa pro DBV-T příjem	ks	3,000	742,00	2 226,00	15,00%	2 559,90
		F1.4.5.5						
25	4m / 60mm	kompletní anténní stožár vč. 2x kotvení atypické, žárově zinkovaný	sada	1,000	1 820,00	1 820,00	15,00%	2 093,00
		F1.4.5.5						
26		výložné ráhno dvojité	ks	2,000	217,00	434,00	15,00%	499,10
		F1.4.5.5						
27		přepětové ochrany pro všechny anténní svody	ks	4,000	273,00	1 092,00	15,00%	1 255,80
		F1.4.5.5						
28		zemnicí sada stožáru vč. jiskřiště	sada	1,000	1 073,00	1 073,00	15,00%	1 233,95
		F1.4.5.5						
29		anténní předzesilovače, slučovače, filtry	sada	1,000	2 350,00	2 350,00	15,00%	2 702,50
		F1.4.5.5						
30		kontrolní měření úrovně TV signálu pro stanovení pozice složáru	sada	1,000	3 680,00	3 680,00	15,00%	4 232,00
		F1.4.5.5						
		Hlavní stanice				15 512,00		17 838,80
31		oceloplechová skříň (panel) pro montáž do 19" rozvaděče	ks	1,000	2 140,00	2 140,00	15,00%	2 461,00
		F1.4.5.3						
32		zesilovač pro příjem DVB-T programovatelný	ks	1,000	7 351,00	7 351,00	15,00%	8 453,65
		F1.4.5.3						
33		rozbočovač 16 výstupů 5-1000MHz	ks	1,000	1 081,00	1 081,00	15,00%	1 243,15
		F1.4.5.3						
34		konektory, spojky	ks	30,000	16,20	486,00	15,00%	558,90
		F1.4.5.3						
35		propojovací kabely	sada	1,000	1 250,00	1 250,00	15,00%	1 437,50
		F1.4.5.3						
36		měření TV signálu, nastavení úrovně hlavního rozvodu	sada	1,000	924,00	924,00	15,00%	1 062,60
		F1.4.5.3						
37		programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu	sada	1,000	1 920,00	1 920,00	15,00%	2 208,00
		F1.4.5.3						
38		předání a zaškolení obsluhy	sada	1,000	360,00	360,00	15,00%	414,00
		F1.4.5.3						
		Rozvod				3 150,00		3 622,50
39	TV+R	zásuvka STA kompletní pod omítku vč. rámečku pro vícenásobnou montáž přístrojů, koncová, odbočovací útlum: 3,5 dB, jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ω	ks	14,000	159,00	2 226,00	15,00%	2 559,90
		F1.4.5.3						
40		měření TV signálu účastnické zásuvky, všechny kanály	ks	14,000	66,00	924,00	15,00%	1 062,60
		F1.4.5.3						
		Domácí dorozumivací zařízení				4 857,00		5 585,55
41		audio kit dorozumivacího systému pro 3 účastníky s telefony, systém 4+N	sada	1,000	3 927,00	3 927,00	15,00%	4 516,05
		F1.4.5.4						
		Sestava obsahuje: celokovový dveřní panel se 3 tlačítky, 1 vyzváněcím tónem a instalační krabici pod				930,00		1 069,50

4	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42		box pro povrchovou montáž dveřního panelu	ks	1,000	380,00	380,00	15,00%	437,00
		F1.4.5.4						
43		stříška proti dešti	ks	1,000	550,00	550,00	15,00%	632,50
		F1.4.5.4						
		Autonomní detekce a signalizace požáru				4 480,00		5 152,00
44		autonomní optickokouřový detektor včetně 9V baterie, bzučák 85dB/3m, testovací tlačítko, 4°C až 38°C, s funkcí propojitelnosti až 38 detektorů, aktivace kteréhokoliv detektoru způsobí rozhukání všech detektorů, certifikace VdS dle EN14604, certifikát 078	ks	14,000	320,00	4 480,00	15,00%	5 152,00
		F1.4.5.3						
		Rozvody a Elektroinstalační materiál				150 445,10		173 011,87
		Elektroinstalační materiál				33 718,50		38 776,28
45		U/UTP CAT.6 kabel datový	m	1 440,000	8,30	11 952,00	15,00%	13 744,80
		F1.4.5.3						
46	8YKFY 8x2x0,5	kabel sdělovací	m	60,000	8,20	492,00	15,00%	565,80
		F1.4.5.3						
47	8YKFY 20x2x0,5	kabel sdělovací	m	5,000	24,10	120,50	15,00%	138,58
		F1.4.5.3						
48	H128 DB+	kabel koaxiální pro vnější použití	m	120,000	10,20	1 224,00	15,00%	1 407,60
		F1.4.5.3						
49	H128DB	kabel koaxiální pro vnitřní použití	m	630,000	8,50	5 355,00	15,00%	6 158,25
		F1.4.5.3						
50	TCEPKPFL 3XN0,8	kabel sdělovací	m	51,000	22,70	1 157,70	15,00%	1 331,36
		F1.4.5.4						
51		příplatek z zatažení kabelů do chráničky	m	51,000	4,10	209,10	15,00%	240,47
		F1.4.5.4						
52	CY 1,5	vodič protahovací	m	379,000	3,20	1 212,80	15,00%	1 394,72
		F1.4.5.3						
53	PVC 25mm	trubka ohebná 750N vč. přichytky 25mm nebo příslušenství pro ukládání do zdíva a podlahových konstrukcí	m	264,000	9,80	2 587,20	15,00%	2 975,28
		F1.4.5.3						
54	PVC 40mm	trubka ohebná 750N vč. přichytky 40mm nebo příslušenství pro ukládání do zdíva a podlahových konstrukcí	m	110,000	22,80	2 508,00	15,00%	2 884,20
		F1.4.5.3						
55	PVC 50mm	trubka ohebná 750N vč. přichytky 50mm nebo příslušenství pro ukládání do zdíva a podlahových konstrukcí	m	5,000	31,90	159,50	15,00%	183,43
		F1.4.5.3						
56	KOPODUR	chránička telekomunikační	m	51,000	11,20	571,20	15,00%	656,88
		F1.4.5.3, F1.4.5.4						
57	KOPODUR 110	chránička telekomunikační	m	35,000	35,00	1 225,00	15,00%	1 408,75
		F1.4.5.4						
58		výstražná fólie rudá, plná 33cm x 250m	m	35,000	3,70	129,50	15,00%	148,93
		F1.4.5.4						
59	KP87/2	krabice univerzální	ks	33,000	7,70	254,10	15,00%	292,22
		F1.4.5.3						
60	KT125	krabice univerzální	ks	8,000	53,60	428,80	15,00%	493,12
		F1.4.5.3						
61	KT250	krabice univerzální	ks	1,000	101,00	101,00	15,00%	116,15
		F1.4.5.3						
62	MIS1	telekomunikační rozváděč až pro 100p vč. zámku, rozváděč určen k distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí, rozváděč je určen k zazdění do úrovně omítky, k překrytí spár je použit krycí rámeček (- 100 párový rozváděč, - Umožňuje instalaci nos	ks	1,000	985,00	985,00	15,00%	1 132,75
		F1.4.5.3						
63	DP-LSA	nosník pro LSA svorkovnice 1 pozic	ks	1,000	27,00	27,00	15,00%	31,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
		F1.4.5.3						
84	LSA	nosník pro LSA svorkovnice 3 pozic	ks	1,000	65,00	65,00	15,00%	74,75
		F1.4.5.3						
85	LSA	svorkovnice nerozpojovací	ks	3,000	60,00	180,00	15,00%	207,00
		F1.4.5.3						
86	LSA	popisný štítek odklopný	ks	3,000	8,70	26,10	15,00%	30,02
		F1.4.5.3						
87	LSA	svorkovnice zemnicí	ks	2,000	60,00	120,00	15,00%	138,00
		F1.4.5.3						
88	LSA	zásobníkbleskojistik	ks	3,000	48,00	144,00	15,00%	165,60
		F1.4.5.3						
89		bleskojistka	ks	30,000	5,80	174,00	15,00%	200,10
		F1.4.5.3						
90		příslušenství a protahovací krabice pro trubkování	sada	1,000	1 210,00	1 210,00	15,00%	1 391,50
		F1.4.5.3						
91		podružný instalační materiál	sada	1,000	1 100,00	1 100,00	15,00%	1 265,00
		F1.4.5.3						
		Vnitřní rozvody				48 079,20		55 291,08
92		značení trasy vedení	m	379,000	4,80	1 819,20	15,00%	2 092,08
		F1.4.5.3						
93		práce spojené s napojením na NN rozvody	ks	3,000	13 290,00	39 870,00	15,00%	45 850,50
		F1.4.5.3						
94		práce na telekomunikačním rozvaděči MTS1	hod	1,000	2 760,00	2 760,00	15,00%	3 174,00
		F1.4.5.3						
95		kabelová forma na svorkovnici LSA	ks	3,000	1 210,00	3 630,00	15,00%	4 174,50
		F1.4.5.3						
		Zemní práce a stavební práce				31 006,00		35 656,90
96		zhotovení drážek, pokládka trubek do konstrukcí apod.	m	126,000	136,00	17 136,00	15,00%	19 706,40
		F1.4.5.3						
97		zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 50mm, do 40cm	ks	38,000	365,00	13 870,00	15,00%	15 950,50
		F1.4.5.3						
		Zemní práce a stavební práce				24 761,40		28 475,61
98		vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,035	45 000,00	1 575,00	15,00%	1 811,25
		F1.4.5.4						
99		vytyčení stávajících sítí	sada	1,000	1 500,00	1 500,00	15,00%	1 725,00
		F1.4.5.4						
00		odstranění nebo bourání stávajícího povrchu (dm, dlažba, živice atd...)	m	0,000	0,00	0,00	15,00%	0,00
		F1.4.5.4						
01		vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šif. 120cm/hl. zem.tř.4	m	35,000	226,00	7 910,00	15,00%	9 096,50
		F1.4.5.4						
02		zřízení kabelového lože z kop.pisku rýha 35cm tl.30cm vč. pisku	m	35,000	215,00	7 525,00	15,00%	8 653,75
		F1.4.5.4						
03		zához kabelové rýhy 35cm šif.80cm hl.zem.tř.4	m	35,000	59,00	2 065,00	15,00%	2 374,75
		F1.4.5.4						
04		hutnění zeminy	m3	12,000	46,00	552,00	15,00%	634,80
		F1.4.5.4						
05		odvoz přebytečné zeminy v rámci areálu	m3	7,000	65,00	455,00	15,00%	523,25
		F1.4.5.4						
06		provizorní úprava terénu	m2	25,000	35,00	875,00	15,00%	1 006,25
		F1.4.5.4						
07		zaměření skutečného stavu trati - geodetické zaměření	km	0,035	45 000,00	1 575,00	15,00%	1 811,25
		F1.4.5.4						
08		křížení kabelové trasy s ostatními sítěmi	kpl	3,000	156,00	468,00	15,00%	538,20
		F1.4.5.4						
09		zhotovení otvoru 60mm do pláště objektu	ks	0,000	0,00	0,00	15,00%	0,00

5

	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
	3	4	5	6	7	8	9

F1.4.5.4

00	opatření otvoru v plášti budovy systémovou průchodkou proti vnikání vody a nečistot pro chráničku KOPODUR 110 (pokud nebude zajištěno jiným způsobem např. stavebně technickým řešením)	ks	8,000	27,20	217,60	15,00%	250,24
----	---	----	-------	-------	--------	--------	--------

F1.4.5.4

01	opatření otvoru v plášti budovy systémovou průchodkou proti vnikání vody a nečistot pro chráničku KOPOFLEX 40 (pokud nebude zajištěno jiným způsobem např. stavebně technickým řešením)	ks	2,000	21,90	43,80	15,00%	50,37
----	---	----	-------	-------	-------	--------	-------

F1.4.5.4

					12 880,00		14 812,00
Hodinové sazby							
02	koordinace prací s ostatními profesemi	hod	24,000	230,00	5 520,00	15,00%	6 348,00
03	odzkoušení a uvedení do provozu SKR	hod	24,000	230,00	5 520,00	15,00%	6 348,00
04	zkušební provoz	hod	8,000	230,00	1 840,00	15,00%	2 116,00
					5 920,00		6 808,00
Technická dokumentace							
06	Výchozí revize elektrického zařízení	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	15,00%	2 875,00
06	Měřicí protokol SKR metalická část	sada	1,000	2 320,00	2 320,00	15,00%	2 668,00
07	Měřicí protokol STA	sada	1,000	1 100,00	1 100,00	15,00%	1 265,00
					5 020,00		5 773,00
Přirážky							
08	Přesun	sada	1,000	2 620,00	2 620,00	15,00%	3 013,00
09	PPV	sada	1,000	2 400,00	2 400,00	15,00%	2 760,00
					251 483,10		289 206,57
Celkem							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou

Název objektu Přípojka vodovodu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	55 756,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	108 807,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		164 563,70	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 164 563,70

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	164 563,70	24 684,60
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 189 248,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Připojka vodovodu

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

MS:

	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf' celkem
	2	3	4	5	6	7
	celkem dodávky HSY:	55 756,70	108 807,00	164 563,70	15,390	76,750
	Zemní práce	7 667,20	63 949,20	71 616,40	0,000	76,750
	Vodorovné konstrukce	3 644,90	2 064,40	5 709,30	15,247	0,000
	Komunikace	19 955,00	6 095,00	26 050,00	0,143	0,000
	Trubní vedení	14 489,60	10 023,40	24 513,00	0,000	0,000
	Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 000,00	26 675,00	36 675,00	0,000	0,000
	Přesun hmot	9 720,00	22 855,00	32 575,00	0,000	0,000
	Celkem	55 756,70	108 807,00	164 563,70	15,390	76,750

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Připojka vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Projektant:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV

Práce a dodávky HSV

164 563,70

189 248,26

Zemní práce

132 936,40

152 876,86

1	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	12,672	282,00	3 573,50	15,00%	4 109,53
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100	m3	88,704	220,00	19 514,90	15,00%	22 442,14
3	139992100	Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení	kus	4,000	156,00	624,00	15,00%	717,60
4	131101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	88,704	62,90	5 579,50	15,00%	6 416,43
5	132201101	Vodorovné přemístění výkopku z hominy tříd 1 až 4 do 20	m3	26,880	25,60	688,10	15,00%	791,32
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,880	10,00	268,80	15,00%	309,12
7	174101101	Zásyp zhuštěný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	61,824	73,80	4 562,60	15,00%	5 246,99
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,816	289,00	5 437,80	15,00%	6 253,47
9	003373310	Štěrkopísek frakce 0-22	t	31,423	244,00	7 667,20	15,00%	8 817,28
10	019736113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	50,000	59,00	2 950,00	15,00%	3 392,50
11	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 150 mm	m2	50,000	109,00	5 450,00	15,00%	6 267,50
12	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,000	24,00	1 200,00	15,00%	1 380,00
13	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	50,000	88,00	4 400,00	15,00%	5 060,00
14	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	50,000	53,00	2 650,00	15,00%	3 047,50
15	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	50,000	94,00	4 700,00	15,00%	5 405,00
16	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	50,000	106,00	5 300,00	15,00%	6 095,00
17	000142111	Zálivka asfaltová	m	50,000	106,00	5 300,00	15,00%	6 095,00
18	004061111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm vč. zkoušek zhuštění a práce geotechnika	m2	50,000	148,00	7 400,00	15,00%	8 510,00
19	007122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150	m2	50,000	252,00	12 600,00	15,00%	14 490,00
20	007013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením dle technologického plánu zhotovitele	t	78,000	200,00	15 600,00	15,00%	17 940,00
21	007013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	780,000	7,50	5 850,00	15,00%	6 727,50
22	007013801	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	60,750	160,00	9 720,00	15,00%	11 178,00
23	073211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	50,000	15,00	750,00	15,00%	862,50
24	019731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	50,000	23,00	1 150,00	15,00%	1 322,50

4

Vodorovné konstrukce

6 709,30

6 565,70

25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku písku	m3	8,064	708,00	5 709,30	15,00%	6 565,70
----	-----------	---	----	-------	--------	----------	--------	----------

8

Trubní vedení

24 513,00

28 189,95

26	459961111	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	67,200	15,00	1 008,00	15,00%	1 159,20
27	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	m	67,200	75,00	5 040,00	15,00%	5 796,00
28	286131030	potrubí vodovodní PE80 PN10 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	73,450	75,00	5 508,80	15,00%	6 335,12
29	871241110	Montáž vodiče nad vodovodní potrubí ve výkopu	m	67,200	6,00	403,20	15,00%	463,68
30	341122060	kabel silový s Al jádrem AYKY 2x4 mm2	m	77,280	10,00	772,80	15,00%	888,72
31	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	1,000	262,00	262,00	15,00%	301,30
32	286268100	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	kus	1,000	3 281,00	3 281,00	15,00%	3 773,15
33	286622105	TVAROVKA ISO 6221F D50 K 2681/3151	kus	1,000	616,00	616,00	15,00%	708,40
34	286960103	SOUPRAVA TELESKOP 1,3-1,8	KS	1,000	889,00	889,00	15,00%	1 022,35
35	286348100	PODKLAD. DESKA UNI	kus	1,000	198,00	198,00	15,00%	227,70
36	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	770,00	770,00	15,00%	885,50
37	286337008	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM UZAVÍRACÍ DN80/D50	kus	1,000	2 386,00	2 386,00	15,00%	2 743,90

Číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
	3	4	5	6	7	8	9
000000111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	67,200	16,00	1 075,20	15,00%	1 236,48
002241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	67,200	20,00	1 344,00	15,00%	1 545,60
000401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	281,00	281,00	15,00%	323,15
00007100	poklop ze šedé litiny ventilový 7,5 kg	kus	1,000	678,00	678,00	15,00%	779,70
	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 405,00		1 615,75
	Přesun hmot				1 405,00		1 615,75
000270101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	46,832	30,00	1 405,00	15,00%	1 615,75
	Celkem				164 563,70		189 248,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Transformace Domova sociálních služeb Státníhany II - Chrudim
Název objektu Areálové dešťová kanalizace

JKSO
EČO
Místo

IČ **DIČ**

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HBV Dodávky 133 111,20	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 123 728,80	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 6 934,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 281,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 264 055,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 264 055,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	264 055,00	39 608,30
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 303 663,30

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Arálové dešťová kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

MSO

Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
2	3	4	5	6	7
Práce na dodávce HSV	132 111,20 Kč	123 728,80 Kč	255 840,00 Kč	0,000	0,000
Zemní práce	23 884,50	99 994,10	123 878,60	0,000	0,000
Svislé a kompletní konstrukce	1 954,00	1 875,00	3 829,00	0,000	0,000
Vodorovné konstrukce	0,00	3 543,80	3 543,80	0,000	0,000
Trubní vedení	107 272,70	14 865,00	122 137,70	0,000	0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	3 450,90	3 450,90	0,000	0,000
Přesun hmot	0,00	3 450,90	3 450,90	0,000	0,000
Práce na dodávce HL	6 934,00 Kč	281,00 Kč	7 215,00 Kč	0,000	0,000
Montáže potrubí	6 934,00	281,00	7 215,00	0,000	0,000
Celkem	140 045,20	124 009,80	264 055,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Název: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Arálové dešťová kanalizace

JKSO:

EČO:

Nájemník:

Zpracoval:

Projektant:

Datum: 2.9.2013

	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
3	4	5	6	7	8	9	
H0V	Práce a dodávky HSV				256 840,00		295 366,00
1	Zemní práce				123 878,60		142 460,39
131201202	Hloubení jam zapažených v homině tř. 3 objemu do 1000	m3	112,600	338,00	38 058,80	15,00%	43 767,62
131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v homině tř. 3	m3	112,600	1,00	112,60	15,00%	129,49
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100	m3	34,712	220,00	7 636,60	15,00%	8 782,09
132201209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v homině tř. 3	m3	34,712	1,00	34,70	15,00%	39,91
181101101	Pažení rýhy příložné hl do 2 m	m2	104,272	55,00	5 735,00	15,00%	6 595,25
181101111	Odstanění příložného pažení a rozeptání stěn rýh hl do 2 m	m2	104,272	10,00	1 042,70	15,00%	1 199,11
181101101	Svislé přemístění výkopu z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	147,312	62,90	9 265,90	15,00%	10 655,79
182301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu z hominy tř. 1 až	m3	129,064	64,50	8 324,60	15,00%	9 573,29
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	129,064	14,30	1 845,60	15,00%	2 122,44
174101101	Zásyp zhuťné jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	18,248	73,80	1 346,70	15,00%	1 548,71
178101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,348	289,00	3 568,60	15,00%	4 103,89
003373310	šterkopisek frakce 0-22	t	45,671	244,00	11 143,70	15,00%	12 815,26
178101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z homin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	51,504	447,00	23 022,30	15,00%	26 475,65
003373460	šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	60,961	209,00	12 740,80	15,00%	14 651,92
3	Svislé a kompletní konstrukce				3 829,00		4 403,35
000129110	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvar L hmotnosti do 0,25 t	kus	3,000	625,00	1 875,00	15,00%	2 156,25
002241040	skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm	kus	1,000	707,00	707,00	15,00%	813,05
002241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	1,000	707,00	707,00	15,00%	813,05
002241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	1,000	540,00	540,00	15,00%	621,00
4	Vodorovné konstrukce				3 543,80		4 075,37
401873111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,116	708,00	2 914,10	15,00%	3 351,22
402311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,254	2 479,00	629,70	15,00%	724,16
8	Trubní vedení				122 137,70		140 458,36
071313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	34,300	100,00	3 430,00	15,00%	3 944,50
000111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	7,498	925,00	6 935,70	15,00%	7 976,06
071393121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	15,000	146,00	2 190,00	15,00%	2 518,50
002416500	tunel vsakovací T1600 FS 2,4x1,2x0,8 m	kus	15,000	5 527,00	82 905,00	15,00%	95 340,75
002416550	zakončení tunelu DTM100 0,48x1,3x0,78	kus	4,000	3 308,00	13 232,00	15,00%	15 216,80
002416570	zakončení tunelu geotextilie filtrační	m2	140,000	30,00	4 200,00	15,00%	4 830,00
004812217	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	2 876,00	2 876,00	15,00%	3 307,40
004812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	2 067,00	2 067,00	15,00%	2 377,05
004812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou	kus	1,000	4 302,00	4 302,00	15,00%	4 947,30
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 450,90		3 968,54
00	Přesun hmot				3 450,90		3 968,54
008276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	115,029	30,00	3 450,90	15,00%	3 968,54
M	Práce a dodávky M				7 215,00		8 297,25

Číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
3		4	5	6	7	8	9

30-M	Montáže potrubí					7 215,00		8 297,25
31	000000006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000	281,00	281,00	15,00%	323,15
31	000000100	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem UZAMYKATELNÁ	kus	1,000	6 934,00	6 934,00	15,00%	7 974,10
Celkem						264 055,00		303 663,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Transformace Domova sociálních služeb Státníhany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou

Název objektu Areálové splašková kanalizace

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Žpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	MSV	Dodávky	18 940,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	180 842,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	3 500,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	281,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		203 563,90	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				203 563,90
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	203 563,90	30 534,60	
základní	21,0	0,00	0,00	
Cena s DPH				234 098,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Státníhany II - Chrudim - Medvědice Za bytovkou

Objekt: Arealové splašková kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce dodávky HSY	18 940,00	180 141,90	199 081,90	0,000	0,000
1	Zemní práce	7 388,30	35 014,50	42 402,80	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 894,00	112 866,00	115 760,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	5 341,20	5 341,20	0,000	0,000
8	Trubní vedení	8 657,70	26 116,00	34 773,70	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	1 505,20	1 505,20	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	1 505,20	1 505,20	0,000	0,000
	Práce montážky	3 500,00	281,00	3 781,00	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubí	3 500,00	281,00	3 781,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>22 440,00</u>	<u>181 123,90</u>	<u>203 563,90</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou
Objekt: Areálové splašková kanalizace

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV

199 782,90

229 750,34

1 Zemní práce

42 402,80

48 763,22

1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	38,408	220,00	8 449,80	15,00%	9 717,27
2	132201209	Příplatek za lepidlost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	38,408	1,00	38,40	15,00%	44,16
3	151101101	Pažení rýhy příložné hl do 2 m	m2	147,611	55,00	8 118,60	15,00%	9 336,39
4	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	36,900	110,00	4 059,00	15,00%	4 667,85
5	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	147,611	10,00	1 476,10	15,00%	1 697,52
6	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	36,900	60,00	2 214,00	15,00%	2 546,10
7	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,408	62,90	2 415,90	15,00%	2 778,29
8	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až	m3	33,598	64,50	2 167,10	15,00%	2 492,17
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,598	14,30	480,50	15,00%	552,58
10	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	4,810	73,80	355,00	15,00%	408,25
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,132	289,00	5 240,10	15,00%	6 026,12
12	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	30,280	244,00	7 388,30	15,00%	8 496,55

3 Svislé a kompletní konstrukce

115 760,00

133 124,00

13	388129110	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvar L hmotnosti do 0,25 t	kus	3,000	625,00	1 875,00	15,00%	2 156,25
14	592240010	dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x50x9 cm	kus	2,000	922,00	1 844,00	15,00%	2 120,60
15	592240060	dílec betonový pro vstupní šachty SH-F PS+K 100/62,5x60x9 cm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	15,00%	1 207,50
16	894201251	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebního V4 tř. B20	m3	3,797	3 256,00	12 363,00	15,00%	14 217,45
17	r1	ČOV s membránovou technologií pro 14 EO	soub	1,000	98 628,00	98 628,00	15,00%	113 422,20

4 Vodorovné konstrukce

5 341,20

6 142,38

18	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,764	708,00	3 372,90	15,00%	3 878,84
19	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,794	2 479,00	1 968,30	15,00%	2 263,55

8 Trubní vedení

34 773,70

39 989,76

20	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	45,700	100,00	4 570,00	15,00%	5 255,50
21	288111200	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	8,678	925,00	8 027,20	15,00%	9 231,28
22	288112250	trubka drenážní flexibilní D 160 mm	m	6,558	87,00	570,50	15,00%	656,08
23	288115880	zátky kanalizace plastové KGM DN 150	kus	1,000	60,00	60,00	15,00%	69,00
24	894812212	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok	kus	2,000	2 876,00	5 752,00	15,00%	6 614,80
25	894812213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	2 876,00	2 876,00	15,00%	3 307,40
26	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světél hloubky 2000 mm	kus	2,000	2 067,00	4 134,00	15,00%	4 754,10
27	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	60,00	180,00	15,00%	207,00
28	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou	kus	2,000	4 302,00	8 604,00	15,00%	9 894,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 505,20

1 730,98

99 Přesun hmot

1 505,20

1 730,98

99	990276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	50,173	30,00	1 505,20	15,00%	1 730,98
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	--------	----------

M Práce a dodávky M

3 781,00

4 348,15

99-M Montáže potrubí

3 781,00

4 348,15

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000	281,00	281,00	15,00%	323,15
31	552434445	poklop kruhový D600 A 1,5 bez odvětrání	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	15,00%	4 025,00
<u>Celkem</u>						<u>203 563,90</u>		<u>234 098,49</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou**

Název objektu **Rekonstrukce stávající komunikace**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HŠV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	113 317,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PŠV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		113 317,90	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
10	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 113 317,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	113 317,90	23 796,80

Cena s DPH 137 114,70

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Rekonstrukce stávající komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	15 917,90	15 917,90	0,000	0,000
		0,00	7 381,30	7 381,30	0,000	0,000
		0,00	15 053,80	15 053,80	0,000	0,000
		0,00	23 115,00	23 115,00	0,000	0,000
		0,00	722,00	722,00	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>113 317,90</u>	<u>113 317,90</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Rekonstrukce stávající komunikace

JKSO:

EČO:

Zpracovat:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						5 491,30		6 644,47
1	Zemní práce							
1	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technolog. plánu zhotovitele	m3	3,536	55,00	194,50	21,00%	235,35
2	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,536	68,00	240,40	21,00%	290,88
3	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	35,360	12,00	424,30	21,00%	513,40
4	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním Edef2 45Mpa vč.zkoušek zhuťnění+práce geotechnika	m2	86,984	15,00	1 304,80	21,00%	1 578,81
5	181301101	Rozproštění omice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	35,360	16,00	565,80	21,00%	684,82
6	182001111	Plášťová úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	35,360	9,00	318,20	21,00%	385,02
7	289970111	Vrstva geotextilie 200 g/m2 nutnost použití určí geotechnik v případě nevyhovujícího podkladu	m2	64,000	35,00	2 240,00	21,00%	2 710,40
8	00572400	Směs travní parková l. běžná zátěž	kg	1,768	115,00	203,30	21,00%	245,99
						62 383,80		75 484,40
5	Komunikace							
9	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm vč.zkoušek zhuťnění a práce geotechnik	m2	86,984	137,00	11 916,80	21,00%	14 419,33
10	565141111	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.6 cm plochy 101-200 m2 ACP 16+	m2	64,000	280,00	17 920,00	21,00%	21 683,20
11	567122111	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	64,000	210,00	13 440,00	21,00%	16 262,40
12	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	64,000	25,00	1 600,00	21,00%	1 936,00
13	573231111	Postřik živinový spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	64,000	14,00	896,00	21,00%	1 084,16
14	577131211	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	64,000	210,00	13 440,00	21,00%	16 262,40
15	599142111	závlivka asfaltová	m	21,000	116,00	2 436,00	21,00%	2 947,56
16	919731123	Zarovnění styčné plochy živině tl. do 20 cm	m	21,000	35,00	735,00	21,00%	889,35
						16 065,60		19 439,38
01	Doplňující práce na komunikaci							
17	914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	4,000	35,00	140,00	21,00%	169,40
18	914992001	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/de n	120,000	20,00	2 400,00	21,00%	2 904,00
19	914993001	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	4,000	32,00	128,00	21,00%	154,88
20	917882111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	35,360	205,00	7 248,80	21,00%	8 771,05
21	99217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	26,260	104,00	2 731,00	21,00%	3 304,51
22	99217498	Obrubník silniční oblouk.vnější ABO 2-15 VO R 3 780/150/250mm	kus	12,120	282,00	3 417,80	21,00%	4 135,54
						28 645,20		34 660,69
02	Bourání konstrukcí							
23	113107123	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	64,000	85,00	5 440,00	21,00%	6 582,40
24	113107143	Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	64,000	106,00	6 784,00	21,00%	8 208,64
25	113202111	Vytřetí obrub z kraliník nebo obrubníků stojatých	m	26,000	44,00	1 144,00	21,00%	1 384,24
26	919735113	Řezání stávajícího živinového krytu tl. 10 - 15 cm	m	21,000	95,00	1 995,00	21,00%	2 413,95
27	979991111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku dle technologického plánu zhotovitele	t	49,858	80,00	3 988,60	21,00%	4 826,21
28	979991121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	99,716	10,00	997,20	21,00%	1 206,61
29	979993111	Uložení sutí na skládku bez zhuťnění	t	49,858	6,40	319,10	21,00%	386,11
30	979993113	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt dle technologického plánu zhotovitele	t	49,858	160,00	7 977,30	21,00%	9 652,53
						732,00		885,72
03	Staveništní přesun hmot							
31	991921111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	14,640	50,00	732,00	21,00%	885,72
CELKEM						113 317,90		137 114,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim**
- Medlešice Za bytovkou

Název objektu **Areálová komunikace, zpevněné plochy**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	473 019,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		473 019,50	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 473 019,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	473 019,50	99 334,10

Cena s DPH 572 353,60

E Přípocety a odpocety

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Areálová komunikace, zpevněné plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Zemní práce	0,00	18 745,50	18 745,50	0,000	0,000
	Komunikace	0,00	257 200,00	257 200,00	0,000	0,000
	Práce na areálové komunikaci	0,00	257 200,00	257 200,00	0,000	0,000
	Práce na zpevněné plochy	0,00	18 745,50	18 745,50	0,000	0,000
	Systémová komunikace	0,00	18 745,50	18 745,50	0,000	0,000
	Celkem	0,00	473 019,50	473 019,50	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Státního II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Areálová komunikace, zpevněné plochy

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Zemní práce

88 715,60

107 345,88

1	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	203,572	66,00	13 435,80	21,00%	16 257,32
2	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	203,572	1,00	203,60	21,00%	246,36
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technolog.plánu zhotovitele	m3	203,572	140,00	28 500,10	21,00%	34 485,12
4	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	203,572	1,00	203,60	21,00%	246,36
5	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Edef2 45Mpa,vč.zkoušek zhutnění+práce geotechnika	m2	438,877	15,00	6 583,20	21,00%	7 965,67
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	203,572	120,00	24 428,60	21,00%	29 558,61
7	289970111	Vrstva geotextilie 200 g/m2 nutnost použití určí geotechnik v případě nevyhovujícího podkladu	m2	438,877	35,00	15 360,70	21,00%	18 586,45

6 Komunikace

297 320,00

369 757,20

8	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm vč.zkoušek zhutnění a práce geotechnika	m2	411,877	147,00	60 545,90	21,00%	73 260,54
9	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	301,000	260,00	78 260,00	21,00%	94 694,60
10	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	301,000	172,00	51 772,00	21,00%	62 644,12
11	597092111	Žlab odvodňovací V 100 S dl.1000 mm D+M	kus	15,000	960,00	14 400,00	21,00%	17 424,00
12	597092121	Žlabová vpust V100 DN 100 dl.500 mm D+M	kus	1,000	2 370,00	2 370,00	21,00%	2 867,70
13	597092132	Čelo žlabu pro připojení DN100 V 100 D+M	kus	2,000	130,00	260,00	21,00%	314,60
14	597092153	Krycí rošt V 100, C 250, dl. 500 mm D+M s podélnými pruty v mřížkové optice, tvárná litina	kus	31,000	810,00	25 110,00	21,00%	30 383,10
15	599142111	závlivka asfaltová	m	6,000	116,00	696,00	21,00%	842,16
16	919731112	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	6,000	110,00	660,00	21,00%	798,60
17	592453081	Dlažba zámková přírodní typ H profil tl.8cm	m2	310,030	204,00	63 246,10	21,00%	76 527,78

69 Dlažby a předlažby komunikací

25 248,20

30 550,32

18	289970111	Vrstva geotextilie typ určí geotechnik v případě nevyhovujícího podkladu	m2	27,000	35,00	945,00	21,00%	1 143,45
19	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	27,000	50,00	1 350,00	21,00%	1 633,50
20	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm vč.zkoušek zhutnění a práce geotechnika	m2	27,000	147,00	3 969,00	21,00%	4 802,49
21	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,000	172,00	4 644,00	21,00%	5 619,24
22	596215045	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	27,000	1,00	27,00	21,00%	32,67
23	596215048	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	27,000	1,00	27,00	21,00%	32,67
24	596215049	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	27,000	10,00	270,00	21,00%	326,70
25	592453110	Dlažba sklad. zámková tl.8 cm kombinace barva a 3	m2	27,810	504,00	14 016,20	21,00%	16 959,60

81 Doplnující práce na komunikaci

56 312,00

68 137,52

26	017992111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,kože z B 12,5	m	176,580	205,00	36 198,90	21,00%	43 800,67
27	00217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	6,060	98,00	593,90	21,00%	718,62
28	00217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	157,560	104,00	16 386,20	21,00%	19 827,30
29	00217496	Obrubník silniční.oblouk.vnější ABO 2-15 VO R 3 780/150/250mm	kus	11,110	282,00	3 133,00	21,00%	3 790,93

89 Staveništní přesun hmot

5 423,70

6 562,68

30	00223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	108,473	50,00	5 423,70	21,00%	6 562,68
----	----------	--	---	---------	-------	----------	--------	----------

Celkem

473 019,50

572 353,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou**

Název objektu **Oplocení**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	450,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
		Montáž	141 902,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
2	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
		Montáž	83 775,60	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
3	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
4	ERN (ř.		226 128,10	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
5	HZB		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 226 128,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	226 128,10	33 919,30
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 260 047,40

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Oplocení

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Zemní práce	0,00	17 029,50	17 029,50	0,000	0,000
	Zřízení a nastavení zábradlí	0,00	0 215,00	0 215,00	0,000	0,000
	Práce na plotě	1 150,30	22 377,80	23 528,10	0,000	0,000
	Sváření a nastavení hrotů	0,00	3 165,00	3 165,00	0,000	0,000
	Konstrukce zábradlí	0,00	83 176,60	83 176,60	0,000	0,000
	Celkem	450,30	225 677,80	226 128,10	0,555	0,000

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Oplocení

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zemní práce					17 029,50		19 583,93
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,592	537,00	11 057,90	15,00%	12 716,59
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	20,592	160,00	3 294,70	15,00%	3 788,91
3	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	20,592	10,00	205,90	15,00%	236,79
4	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	20,592	120,00	2 471,00	15,00%	2 841,65
2	Základy a zvláštní zakládání					50 213,40		57 745,41
6	275313621	Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25)	m3	21,313	2 356,00	50 213,40	15,00%	57 745,41
348	ploty					72 778,00		83 694,70
6	338171112	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	106,000	70,00	7 420,00	15,00%	8 533,00
7	339941300	Montáž držáku podhrabové desky	kus	80,000	35,00	2 800,00	15,00%	3 220,00
8	348121121	Osazování podhrabových desek 200/50/2450 mm,	kus	79,000	277,00	21 883,00	15,00%	25 165,45
9	663420201	Držák podhrabové desky průběžný ocel. Pz	kus	80,000	148,00	11 840,00	15,00%	13 616,00
10	59233176	Deska plotová podhrabová 200x50x2450mm	kus	79,000	365,00	28 835,00	15,00%	33 160,25
99	Staveništní přesun hmot					2 331,60		2 681,34
11	998151111	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj.	t	15,544	150,00	2 331,60	15,00%	2 681,34
787	Konstrukce zámečnické					83 775,60		96 341,94
12	787911120	Montáž oplocení strojového pletiva H do 1,6 m	m	189,260	90,00	17 033,40	15,00%	19 588,41
13	787920230	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	15,00%	4 485,00
14	31327502	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mm RAL 6005, vč 3x napínací drát	m	198,723	60,00	11 923,40	15,00%	13 711,91
15	66342342	Sloupek plotový Pz + PVC 2150/48x1,5 mm	kus	80,000	185,00	14 800,00	15,00%	17 020,00
16	66342343	Vzpěra Pz+PVC 2350/48x1,5 mm	kus	26,000	205,00	5 330,00	15,00%	6 129,50
17	66342656	Brána ocelová 3365x1600, dvoukř., plastová výplň vč. sloupů a veškerého kování	kus	1,000	29 900,00	29 900,00	15,00%	34 385,00
18	999767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., dle technologického plánu zhotovitele	t	0,880	1 010,00	888,80	15,00%	1 022,12
Celkem						226 128,10		260 047,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Transformace Domova sociálních služeb Statiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou**

Název objektu **Sadové úpravy**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	60 903,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PBV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	BRN (ř. 1-6)		60 903,30	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
8	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 60 903,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	60 903,30	12 789,70

Cena s DPH 73 693,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Sadové úpravy

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 2.9.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
181	Sadové úpravy	0,00	60 903,30	60 903,30	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>60 903,30</u>	<u>60 903,30</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Sadové úpravy

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 2.9.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

181 Sadové úpravy						60 903,30		73 692,99
1	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	900,000	6,50	5 850,00	21,00%	7 078,50
2	180402112	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	395,000	7,50	2 962,50	21,00%	3 584,63
3	181201101	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 295,000	2,00	2 590,00	21,00%	3 133,90
4	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	900,000	8,50	7 650,00	21,00%	9 256,50
5	182001122	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2	m2	395,000	9,50	3 752,50	21,00%	4 540,53
6	183101221	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3	kus	11,000	250,00	2 750,00	21,00%	3 327,50
7	183403161	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	900,000	2,00	1 800,00	21,00%	2 178,00
8	183403261	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	325,000	2,00	650,00	21,00%	786,50
9	184102117	Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině	kus	11,000	250,00	2 750,00	21,00%	3 327,50
10	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůlu do 3 m	kus	11,000	85,00	935,00	21,00%	1 131,35
11	184501114	Zhotovení obalu z rákosové rohože, v rovině	m2	11,000	45,00	495,00	21,00%	598,95
12	184502115	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 1 m, rovina	kus	11,000	50,00	550,00	21,00%	665,50
13	184807111	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	5,000	300,00	1 500,00	21,00%	1 815,00
14	184807112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	5,000	50,00	250,00	21,00%	302,50
15	184901111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	33,000	30,00	990,00	21,00%	1 197,90
16	184921093	Mulčování tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	25,00	250,00	21,00%	302,50
17	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	11,000	45,00	495,00	21,00%	598,95
18	00572420	Směs travní parková III. dekorativní	kg	64,750	95,00	6 151,30	21,00%	7 443,07
19	02655090	Chaenomeles speciosa-kdoulovec lahvicovitý	kus	1,000	125,00	125,00	21,00%	151,25
20	026560221	Kalina vonná - Viburnum farreri 40-60 cm	kus	1,000	125,00	125,00	21,00%	151,25
21	026560222	Kalina pražská - Viburnum pragense 40-60 cm	kus	1,000	125,00	125,00	21,00%	151,25
22	02656032	Javor babyka-Acer campestre, vysokokmen OK 12-14cm	kus	3,000	2 132,00	6 396,00	21,00%	7 739,16
23	026560371	Juglans regia-ořešák královský OK 12-14 cm	kus	1,000	1 817,00	1 817,00	21,00%	2 198,57
24	026560372	Prunus serotina Shiro-fugen, okr. třešeň OK12-14 cm	kus	2,000	1 817,00	3 634,00	21,00%	4 397,14
25	026560373	Prunus serotina Royal Perf., okr. třešeň OK12-14 cm	kus	1,000	2 132,00	2 132,00	21,00%	2 579,72
26	026560481	Lípa malolistá - Tilia cordata OK 12-14 cm, bal	kus	1,000	1 373,00	1 373,00	21,00%	1 661,33
27	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř. 1 6-7 cm odkorněná	kus	33,000	55,00	1 815,00	21,00%	2 196,15
28	10391500	Kůra mulčovací bal PE po 70 litrech	kus	22,000	45,00	990,00	21,00%	1 197,90
Celkem						60 903,30		73 692,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim
- Medlešice Za bytovkou

JKSO

Název objektu

Přípojka NN

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

02.09.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
NOV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
NOV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
NOV	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
	Montáž	52 612,30				18	NUS z rozpočtu	0,00
DN (ř. 1-8)		52 612,30	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 52 612,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	52 612,30	7 891,90
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 60 504,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Kluzavá dolůžka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou
Objekt: Připojka NN
Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: Datum: 2.9.2013

Strana 1 z 1

ROZPOČET

Stavba: Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II - Chrudim - Medlešice Za bytovkou

Objekt: Připojka NN

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 2.9.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						7 780,00		8 947,00
1	722314	rozvaděč elektroměrový viz F.2.5.3 - komplet	ks	1,000	7 780,00	7 780,00	15,00%	8 947,00
						10 257,00		11 795,55
2	101209	kabel CYKY 4x10	m	85,000	79,00	6 715,00	15,00%	7 722,25
3	101210	kabel CYKY 4x16	m	5,000	121,00	605,00	15,00%	695,75
4	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	85,000	14,20	1 207,00	15,00%	1 388,05
5	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	55,000	25,00	1 375,00	15,00%	1 581,25
6	295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	2,000	12,50	25,00	15,00%	28,75
7	433361	pojistková patrona PN02(35-63A)gG	ks	3,000	110,00	330,00	15,00%	379,50
						2 873,30		3 304,30
8	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,150	315,00	992,30	15,00%	1 141,15
9	46381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	45,000	4,00	180,00	15,00%	207,00
10	46134	beton B13,5	m3	0,100	2 000,00	200,00	15,00%	230,00
11	46421	kabelový žlab plastový	m	3,000	156,00	468,00	15,00%	538,20
12	46133	beton B10	m3	0,370	1 900,00	703,00	15,00%	808,45
13	46325	roura PVC pr.110x3,2mm	m	5,000	66,00	330,00	15,00%	379,50
						4 930,20		5 669,73
14	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	85,000	14,30	1 215,50	15,00%	1 397,83
15	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	5,000	16,80	84,00	15,00%	96,60
16	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	85,000	11,50	977,50	15,00%	1 124,13
17	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	44,000	16,80	739,20	15,00%	850,08
18	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	55,000	30,80	1 694,00	15,00%	1 948,10
19	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	4,00	12,00	15,00%	13,80
20	210191531	kabelová skříň - pilíř elektroměrový	ks	1,000	208,00	208,00	15,00%	239,20
						23 317,80		26 815,47
21	400200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	45,000	196,00	8 820,00	15,00%	10 143,00
22	400420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	45,000	136,00	6 120,00	15,00%	7 038,00
23	400400011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	45,000	5,00	225,00	15,00%	258,75
24	400600163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	45,000	45,00	2 025,00	15,00%	2 328,75
25	400600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,150	425,00	1 338,80	15,00%	1 539,62
26	400620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	15,750	35,00	551,30	15,00%	634,00
27	400680803	výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.5	m3	0,370	626,00	231,60	15,00%	266,34
28	400680002	betonový základ do bednění	m3	0,100	2 352,00	235,20	15,00%	270,48
29	400600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,370	425,00	157,30	15,00%	180,90
30	400600133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5	m	3,000	142,00	426,00	15,00%	489,90
31	400610273	kabelový žlab plastový pr.110mm úplné osazení	m	3,000	123,00	369,00	15,00%	424,35
32	400600133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	3,000	38,00	114,00	15,00%	131,10
33	400600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,030	425,00	12,80	15,00%	14,72
34	400600013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	1,050	35,00	36,80	15,00%	42,32
35	400600163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	5,000	196,00	980,00	15,00%	1 127,00
36	400610021	kabelový prostup z roury plast pr.110mm	m	5,000	68,00	340,00	15,00%	391,00
37	400600163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	5,000	45,00	225,00	15,00%	258,75
38	400600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,420	425,00	178,50	15,00%	205,28
39	400600013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	1,750	35,00	61,30	15,00%	70,50
40	400600117	podklad a obetonování chrániček	m3	0,370	2 352,00	870,20	15,00%	1 000,73
						3 454,00		3 972,10
41	400600014	nápojení na stávající zařízení	hod	1,000	250,00	250,00	15,00%	287,50
42	400600017	ruční výkop sondy	ks	2,000	652,00	1 304,00	15,00%	1 499,60
43	400600044	východí revize elektrického zařízení	kpl	1,000	500,00	500,00	15,00%	575,00
44	400600012	propojení armatur a uzemnění	hod	1,000	250,00	250,00	15,00%	287,50

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	219990054	křížení stávajících sítí	hod	2,000	200,00	400,00	15,00%	460,00
46	219990061	poplatek za užívání veřejného prostranství	ks	1,000	650,00	650,00	15,00%	747,50
47	219990089	fotodokumentace	kpl	1,000	100,00	100,00	15,00%	115,00

Celkem

52 612,30

60 504,15

Harmonogram výstavby „Transformace domova sociálních služeb Slatňany I a II - 10 částí podruhé, část Chrudim – Medlešice „Za

STYLBAU

Harmonogram prací

Zahájení prací: 1.2.2014
Dokončení prací: 30.4.2015
celková doba prací: 15 měsíců

rok	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince	leden	únor	březen	duben
roční															
Zahájení															
zřízení staveniště															
Výkopové práce															
Základové konstrukce															
izolace proti vodě															
Arealová splašková kanalizace															
Arealová dešťová kanalizace															
Přípojka odpočtu															
Stěny z příčky															
Montáž výplní oken															
Vodorovné konstrukce															
Vertikální konstrukce															
Krytiny hrdé															
Zdravotechnika															
Vzduchotechnika															
Výdělání															
Elektronikace															
Střešní práce															
Přípojka NN															
Montáž lešení															
Úpravy povrchů vnější															
Podlahy a podlahové konstrukce															
izolace tepelné															
Zámečnické konstrukce															
Klenbové konstrukce															
Úpravy povrchů vnitřní															
Dižby a obklady															
Podlahy povázkové															
Malby a natěry															
Ovazení vnitřních otvorů, kuchyňské linky, nadla, parapety															
Montáž žaluzií															
Demontáž lešení															
Montáž zrcovacích plechů															
Výstavba oplocení															
Rekonstrukce stávající komunikace															
Arealová komunikace, zpevněné plochy															
Sadové úpravy															
Úklid staveniště															
Předání stavby 30.4.2015															

STYLBAU

STYLBAU, s.r.o.
Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 57 481 DIČ: C7219 57 481

Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo č. OR/14/20223

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů a z realizace projektu spolufinancovaného
z Operačního programu INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM, Oblast
podpory 3.1
(dále jen „Povinnosti“)**

1. Zhotovitel není oprávněn provádět změny schváleného předmětu díla bez předchozího projednání s objednatelem.
2. Každá faktura bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, název, registrační číslo a identifikační číslo projektu :

2.1. Projekt Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I :

- a) registrační číslo projektu : CZ.1.06/3.1.00/02.07368
- b) identifikační číslo EDS projektu : 113D34B000127
- c) lokality : Zaječice „K Chrasti“, Chrudim-Presy „Vlčí Hora“, Slatiňany-Presy „U potoka“, Slatiňany-Škrovád

2.2. Projekt Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II :

- a) registrační číslo projektu : CZ.1.06/3.1.00/02.07367
- b) identifikační číslo EDS projektu : 113D34B000126
- c) lokality : Chrudim-Medlešice „Za bytovkou“, Lány u Bylan

Vzor :

1.číselná řada

V rámci projektu IOP „Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I“, reg.číslo : CZ.1.06/3.1.00/02.07368, číslo EDS : 113D34B000127 Vám fakturujeme pro lokalitu Zaječice „K Chrasti“ způsobilé výdaje :

2.číselná řada

V rámci projektu IOP „Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I“, reg.číslo : CZ.1.06/3.1.00/02.07368, číslo EDS : 113D34B000127 Vám fakturujeme pro lokalitu Zaječice „K Chrasti“ nezpůsobilé výdaje :

3. Zhotovitel poskytne objednateli každou fakturu včetně příloh v listinné podobě ve 4 vyhotoveních originálu a zároveň elektronicky ve formátu PDF či MS Office. Faktury musí být vystavovány ve dvou samostatných číselných řadách, samostatná řada pro způsobilé výdaje a samostatná řada pro nezpůsobilé výdaje podle pokynu objednatele, musí obsahovat přesný účel fakturovaných částek a dále musí mít přílohou protokol o splnění platebního milníku, zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Soupis provedených prací musí být předán zhotovitelem v elektronické formě ve formátu MS Excel. Vzor

Krajský úřad Pardubického kraje

struktury soupisu provedených prací zhotovitel obdrží od objednatele po uzavření realizační smlouvy o dílo, případně dodatků.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost poskytne v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
5. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
6. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM**, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor).
7. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a žádostí o platbu.
9. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem do 10 let od dne podpisu Schválení závěrečného vyhodnocení akce.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě a formě stanovené objednatelem.
11. Další informace o pravidlech operačního programu jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** verze č.1.2 ze dne 01.12.2010 včetně příloh a dalších dokumentů Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** dostupné na www.mpsv.cz/cs/7390 („Příručka pro žadatele a příjemce 3.1a“ na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7392/Prirucka_pro_zadatele_a_prijemce_3-1a_10_12_01.pdf).
12. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály související s realizací projektu (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky, atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** a logo EU se sloganem a dalším povinným textem :

Další informace jsou dostupné na :

a) stránky MPSV ČR - Příloha č.10

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7408/Priloha_c10.doc

b) stránky MMR ČR - Logo manuál

<http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/22cd2938-5aad-4f60-b978-26ab16960016/NEWlogo-manual-IOP-platny-od-1-9-2011>

13. Pro celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen zajistit instalaci na místě dohodnutém s objednatelem billboard/billboardy o rozměru 3,0 x 2,0 m (šířka x délka) a v provedení odsouhlaseném objednatelem a dle pravidel publicity Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** s informačním textem dle pokynů objednatele. Billboard (-y) bude instalován nejpozději v den zahájení prací a instalace bude potvrzena zápisem do stavebního deníku a zhotovitel zajistí jeho fotodokumentaci s datem. Další informace o pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření jsou na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7408/Priloha_c10.doc .

Vaškoplošný reklamní panel

Stavba dvojbytového domu rodinného typu

v rámci projektu Pardubického kraje

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I

reg.číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07368

**je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj**



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad Pardubického kraje

Velkoplošný reklamní panel



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Stavba dvojbytového domu rodinného typu
v rámci projektu Pardubického kraje

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II

reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07367

je spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj



PARDUBICKÝ KRAJ

14. Zhotovitel umístí v místě projektu stálou informační tabuli (trvalá pamětní deska) velikosti **420 x 320 mm** (šířka x délka), a v provedení dle pravidel publicity Operačního programu **INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM** vyrobenou z trvanlivého materiálu s informačním textem. Provedení musí být předem odsouhlaseno objednatelem. Pamětní deska bude umístěna nejpozději v den zahájení předání a převzetí dokončené stavby. Zhotovitel po instalaci pamětní desky zajistí její fotodokumentaci s datem. Další informace o pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření jsou na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7408/Priloha_c10.doc.

Krajský úřad Pardubického kraje



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Stavba dvojbytového domu rodinného typu
v rámci projektu Pardubického kraje

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I

reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07368

byla spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad Pardubického kraje

Číslo jedn. jedn. řízení: 02.07357

Stavba dvojbytového domu rodinného typu

v rámci projektu Pardubického kraje

Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany II

reg. číslo CZ.1.06/3.1.00/02.07357

**byla spolufinancována z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj**



Pardubický kraj

