



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU



POZNÁMKA:

- ZE SLOUPŮ O KRUHOVÉM PRŮŘEZU V 1.NP BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ OBKLADY I S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 50mm. SLOUPY BUDOU ZATEPLENY TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 160mm, JEDNOTLIVÉ VRSTVY BUDOU POUŽITY V SYSTÉMU ETICS, JAKO NA CELÉ BUDOVĚ, S FINÁLNÍ ÚPRAVOU S OBKLADEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY. KERAMICKÝ OBKLAD BUDE POUŽIT V BARVÁCH A ROZMĚRECH DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU.
- SPODNÍ STRANA PRŮVLAKŮ BUDE ZATEPLENA Z ETICS S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 40mm
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ BUDE V PRŮBĚHU STAVBY DEMONTOVÁNO. PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE ZÁBRADLÍ NAMONTOVÁNO ZPĚT V ROZMĚRECH ZOHLEDŇUJÍCÍCH NOVOU TLOUŠTKU FASÁDY A VEŠKERÉ JEHO ČÁSTI BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI NÁTĚRY DLE PŮVODNÍHO BAREVNÉHO ŘEŠENÍ.
- ZE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD VSTUPY DO OBJEKTU BUDOU PŘED ODSTRANĚNÍM STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE NA STROPECH DEMONTOVÁNY SKLENĚNÉ ČÁSTI. OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPATŘENANOVÝMI NÁTĚRY V BÁRVÁCH DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ A SKLENĚNÉ ČÁSTI BUDOU VYČISTĚNY, PO PROVEDENÍ ETICS NA STROPECH BUDOU NAMONTOVÁNY ZPĚT.
- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD VSTUPEM DO KRČKU BUDE PŘED ZATEPLENÍM ODSTRANĚNA A OPATŘENANOVÝMI NÁTĚRY V BÁRVÁCH DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ A SKLENĚNÉ ČÁSTI BUDOU VYČISTĚNY, NÁSLEDNĚ BUDOU NAMONTOVÁNY ZPĚT V NÁVAZNOSTI NA JEJICH STÁVAJÍCÍ KOTVENÍ DO NOVÉ ZATEPLENÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE.
- STÁVAJÍCÍ OTVOROVÉ PRVKY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, KE KTERÝM BUDE PŘILÉHAT TEPELNÁ IZOLACE V CELÉ SVĚ TLOUŠTCE, BUDOU OPATŘENY VHODNÝM TYPEM ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU MÍSTO STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ V ŠÍŘKÁCH DLE TL. TEPELNÉ IZOLACE. PO OSAZENÍ ROZŠÍŘOVACÍCH PROFILŮ BUDE PROVEDENO NOVÉ ZASKLENÍ DLE NOVÝCH ROZMĚRŮ VÝPLNĚ.
- PARAPET OKEN BUDE PROVEDEN S KERAMICKÉHO OBKLADU DO LEPIDLA. KERAMICKÝ OBKLAD BUDE POUŽIT V BARVÁCH A ROZMĚRECH DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU.
- STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍKY NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI BUDOU DEMONTOVÁNY, BUDE UPRAVENA DÉLKA JEJICH KOTEVNÍCH PRVKŮ DLE TL. ETICS, BUDOU PO OČIŠTĚNÍ RZI A POŠKOZENÝCH STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ OPATŘENY NOVÝMI NÁTĚRY DLE PŮVODNÍHO BAREVNÉHO ŘEŠENÍ.
- STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BUDE Z DŮVODU NOVÉ TLOUŠKY ZATEPLENÍ UPRAVENO. PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- TYPOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA V ETICS.
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ PŘÍPOJKA OBJEKTU NEBUDE DEMONTOVÁNA, ETICS BUDE PROVEDEN PO JEJÍM OBVODĚ.
- ZE SLOUPŮ O KRUHOVÉM PRŮŘEZU, V PROSKLENÝCH STĚNÁCH 2. A 3.NP, BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 50mm. SLOUPY BUDOU ZATEPLENY ETICS S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN tl. 160mm S TENKOVRSŤVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5mm.
- STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY BUDOU PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ DEMONTOVÁNY, OČIŠTĚNY A PO PROVEDENÍ ETICS BUDOU NAMONTOVÁNY ZPĚT, S PŘÍHLÉDNUTÍM NA JEJICH STÁVAJÍCÍ KOTVENÍ, KTERÉ BUDE ZJIŠTĚNO PŘI JEJICH DEMONTÁŽI, A NOVÉ TL. ETICS.

OBECNĚ:

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:				RÚE OBJEKTU AKUTNÍ MEDICÍNY SVITAVSKÉ NEMOCNICE			
Místo stavby:				k.ú. Svitavy-předměstí, p.č.st. 548/3			
Stavebník:				Svitavská nemocnice a.s., Kollárova 7, 568 02 Svitavy			
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155				<div></div> <div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Políčka + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz</div>		<div></div>	
Autor návrhu: -----							
HIP: Josef Findejs							
Projektant: Miroslav Stejskal							
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček							
Kraj: Pardubický		Formát: 8 A4		Číslo zakázky: P0813			
Stav. úřad: Svitavy		Revize: 00		Datum: VI.13			
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY							
Objekt: D1-01 OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY				Označení přílohy: D1-01-1.07		Číslo paré:	
Část: D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
Obsah přílohy: ŘEZ A-A				Měřítko: 1:100			