

Smlouva o dílo č. OR/14/20804

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
Jednající: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Pavel Bálek nebo Ing. Milan Skýba
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jaroslav Tomšů nebo technický dozor
objednatele Ing. Milan Skýba
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jaroslav Tomšů nebo Ing. Milan Skýba
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jaroslav Tomšů nebo Ing. Milan Skýba

Bankovní spojení: **ČSOB Pardubice**
č. ú.: **220430336/0300**
IČ: **70892822**
DIČ **CZ70892822**
2. Zhotovitel: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**
K Vápence 2677
530 02 Pardubice
Jednající: **Ing. Petrem Pejchou, předsedou představenstva**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Roušar
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Kamil Málek
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Kamil Málek
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Kamil Málek
Bankovní spojení: **ČSOB Pardubice**
č. ú. **8010-308211883/0300**
IČ: **25253361**
DIČ: **CZ25253361**
spisová značka rejstříkového soudu: **B1441**

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je dodávka stavby „**Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007**“.
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Ivanem Šírem projektování dopravních staveb a.s., se sídlem Mladé Buky 42, 542 23 Mladé Buky, IČ: 28786793 z prosince 2012 a podle podmínek stavebního povolení vydaného odborem stavebním, vodoprávním a dopravy Městského úřadu v Přelouči pod č.j. MUPC 14340/2013 ze dne 5.8.2013 s nabytím právní moci dne 27.8.2013 a zahrnuje zejména:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

22 971 030,30 Kč (Slovy: **dvacetdvamilionůdevětsetsedmdesátjedenatisícnulatřicet/30** korun českých)
bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **4 823 916,36** Kč (Slovy: **čtyřmilionyosmsetdvacetřítisícdevětsetšestnáct/36** korun českých).

Cena včetně DPH činí **27 794 946,66** Kč (Slovy: **dvacetsedmmilionůsedmsetdevadesátčtyřtisícdevětsetčtyřicetšest/66** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2c zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel podal žádost o přidělení dotace na akci uvedenou v článku I. odst. 1) této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoli plnění z této smlouvy a rovněž veškerých činností souvisejících s plněním této smlouvy a zamezit tak vzniku nákladů na straně zhotovitele, a to až do okamžiku doručení písemné informace o přidělení dotace zhotoviteli od jedné z osob oprávněných k jednání ve věcech technických dle této smlouvy.
3. Objednatel je povinen odeslat zhotoviteli písemnou informaci o přidělení dotace prostřednictvím jedné z osob oprávněných k jednání ve věcech technických dle této smlouvy, a to nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.
4. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 60 dnů od odeslání informace dle bodu 3. tohoto článku.
5. Stavební práce budou zahájeny do **10** dní od předání a převzetí staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **240** dní od předání staveniště, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
7. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
8. Místem plnění je silnice II/322 od křižovatky se silnicí III/3224 po hranici kraje, vč.mostu ev.č.322-007.
9. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **10** mil. Kč a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně **2** mil. Kč. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV. **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez

nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 10 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku nebo předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém

případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností po celou dobu záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V. **Součástí Smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/319/13 ze dne 2.5.2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu v rámci Operačního programu

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu dotace dle čl. III nebude přidělena. V takovém případě zhotovitel není oprávněn na objednateli uplatňovat jakékoliv sankce, finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady v souvislosti s tímto odstoupením.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu objednatel neodešle písemnou informaci o přidělení dotace ve lhůtě dle čl. III, bod 3. této smlouvy.
3. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
4. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zj. ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
7. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
9. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vztupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 3.4.2014 a schválen usnesením číslo R/1007/14.

V Pardubicích dne 5 -05- 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje

Ing. Roman Línek, MBA

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Petr Pejcha
předseda představenstva a.s.

 **Chládek
a Tintěra**
PARDUBICE
tel.: 4420 450 761 111
fax: 4420 450 310 301
e-mail: info@chladek-tintera.cz
IČ: 25033364
DIČ: CZ05033364
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápenos 2677, PSČ 530 02

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/14/20804**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/319/13 ze dne 2.5.2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění vad.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho částí, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.
Způsob zabezpečení zařízení staveniště
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení
staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.
Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,

- c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad a nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně

ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII. **Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho

subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připomínat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na

realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

- (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
- (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho částí. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatel a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

- b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

PŘÍLOHA č. 2

ke smlouvě o dílo č. **OR/14/20804**

na zhotovení díla

**Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje,
vč. mostu ev. č. 322-007**

Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Soupis objektů s DPH

Stavba: 12-116 - Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007

Variantă: PDPS - 2013

		Odbytová cena [Kč]	22 971 030,30	
		OC + DPH [Kč]	27 794 946,66	
Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
000	Všeobecné a přípravné položky	541 000,00	113 610,00	654 610,00
001	Výluky	2 538 000,00	532 980,00	3 070 980,00
002	Úprava objízdných tras	1 043 825,00	219 203,25	1 263 028,25
SO 101	Komunikace	7 290 988,93	1 531 107,67	8 822 096,60
SO 201	Most ev.č. 322-007	7 746 763,54	1 626 820,35	9 373 583,89
SO 410	Úpravy trakčního vedení	3 810 452,83	800 195,09	4 610 647,92

(198)  tel.: +820 465 791 111
fax: +820 465 791 021
E-Mail: info@cm.com
Web: www.cm.com

Calfelec & Telecom. Ferret 2004 s.r.l.
Estrada, Local 344-45, 10070 Cossiga (TO)
Tel. +39 011 510 5000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007

Objekt: 000 Všeobecné a přípravné položky

Rozpočet: 000 Všeobecné a přípravné položky

Objednavatel: Pardubický kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena: 541 000,00 Kč

Cena celková: 541 000,00 Kč

DPH: 113 610,00 Kč

Cena s dani: 654 610,00 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

541 000,00 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

tel: 465 405 731 111
IČ: 25 952551
DIČ: CZ05-10307
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zokad Fradíněš K Vápenice 20/7, PSČ 53002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
 Objekt: 000 Všeobecné a přípravné položky
 Rozpočet: 000 Všeobecné a přípravné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02440	a	KOORDINÁTOR BOZP	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
			Výkon koordinátora BOZP				
2	02620	a	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,000	42 000,00	42 000,00
			Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin naspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatel. Nezahrnují náklady na povinné průkazní zkoušky. Uvažováno 6 zkoušek statickou zatěžovací deskou, 3 zkoušky míry ztuhnutí ID nebo PS, 4 zkoušky mezerovitosti vrstvy vozovky nedestruktivně, 4 zkoušky mezerovitosti vrstvy vozovky na vývrtch, 4 zkoušky spojení vrstev				
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAV	KČ	1,000	70 000,00	70 000,00
			Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i peší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Položka zahrnuje dopravní inženýrská opatření v místě stavby pro všechny stavební objekty včetně zajištění koordinace dopravy mezi nimi.				
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
			pomocné konstrukce a práce pro vyvěšení a ochránění inženýrských sítí				
5	02811	a	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00
			vytyčení stavby oprávněným geodetem před zahájením stavby (3x tištěná forma a 3x CD) a v průběhu výstavby				
6	02910		vč. zaměření horního povrchu NK po odhalení kce	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ				
			zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma a 3xCD)				
7	02911	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00
			geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ověřený příslušným katastrálním úřadem (15x tištěná forma, 15x CD)				
8	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
			1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
 Objekt: 000 Všeobecné a přípravné položky
 Rozpočet: 000 Všeobecné a přípravné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE aktualizace projektu DIO, povolení zvláštní užív. kom.	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
10 02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍPRAVY V DIGIT FORMĚ vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS (6x tištěná forma a 6x CD)	KČ	1,000	123 000,00	123 000,00
11 029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR odborný dozor zaměstnanci SŽDC v průběhu provádění prací v ochranném pásmu dráhy	HOD	100,000	300,00	30 000,00
12 02990	a	DODÁVKA A INSTALACE INFORMATIVNÍCH TABULÍ O STAVBĚ Publicita stavby - billboard (rozměry dle pravidel publicity ROP, velikost aktivní plochy 5,1 x 2,4 m) vč. osazení, odstranění a případného přemístění údaje o stavbě s textem dle vzoru objednatel	KUS	2,000	7 000,00	14 000,00
13 02990	b	DODÁVKA A INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY Publicita stavby - pamětní deska (rozměry dle pravidel publicity ROP, velikost aktivní plochy min. 300x400 mm) vč. podstavce a osazení	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00
14 03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Rozsah viz preambule	KČ	1,000	150 000,00	150 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				541 000,00

Celkem: 541 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007

Objekt: 001 Výluky

Rozpočet: 001 Výluky

Objednavatel: Pardubický kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena: 2 538 000,00 Kč

Cena celková: 2 538 000,00 Kč

DPH: 532 980,00 Kč

Cena s daní: 3 070 980,00 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: 2 538 000,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Ing. Ivan Šír
Ing. Chládek a Tintěra, a.s.
Pardubice, Žalinská 2877, PSČ 53002
Tel: +420 465 791 111
Fax: +420 465 316 351
E-mail: info@chladek-tintera.cz



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
 Objekt: 001 Výluky
 Rozpočet: 001 Výluky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
3	027212	c POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGULACE DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI KČ/HOD	KČ/HOD	30 000,000	40,00	1 200 000,00
		NOČNÍ				
		Poplatky za výluky SŽDC, trať TÚ 1501 Česká Třebová - Praha, DÚ24 Řečany nad Labem - Záběh nad Labem, křižení km 334,673, traťová kolej č.1				
		Nabízen je počet hodin. Podrobnosti položky viz Preambule				
2	027212	b POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGULACE DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI KČ/HOD	KČ/HOD	60 000,000	0,00	0,00
		DENNÍ				
		Poplatky za výluky SŽDC, trať TÚ 1501 Česká Třebová - Praha, DÚ24 Řečany nad Labem - Záběh nad Labem, křižení km 334,673, traťová kolej č.2				
		Nabízen je počet hodin. Podrobnosti položky viz Preambule				
1	027212	a POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGULACE DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI KČ/HOD	KČ/HOD	60 000,000	0,00	0,00
		DENNÍ				
		Poplatky za výluky SŽDC, trať TÚ 1501 Česká Třebová - Praha, DÚ24 Řečany nad Labem - Záběh nad Labem, křižení km 334,673, traťová kolej č.1				
		Nabízen je počet hodin. Podrobnosti položky viz Preambule				
4	027212	d POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGULACE DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIFIKACI TRATI KČ/HOD	KČ/HOD	30 000,000	40,00	1 200 000,00
		NOČNÍ				
		Poplatky za výluky SŽDC, trať TÚ 1501 Česká Třebová - Praha, DÚ24 Řečany nad Labem - Záběh nad Labem, křižení km 334,673, traťová kolej č.2				
		Nabízen je počet hodin. Podrobnosti položky viz Preambule				
6	027221	b POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGULACE DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY	KČ/HOD	800,000	80,00	64 000,00
		NOČNÍ				
		Poplatky za výluky SŽDC, trať TÚ 1501 Česká Třebová - Praha, DÚ24 Řečany nad Labem - Záběh nad Labem, křižení km 334,673				
		Nabízen je počet hodin. Podrobnosti položky viz Preambule				
5	027221	a POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGULACE DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY	KČ/HOD	1 500,000	16,00	24 000,00
		DENNÍ				
		Poplatky za výluky SŽDC, trať TÚ 1501 Česká Třebová - Praha, DÚ24 Řečany nad Labem - Záběh nad Labem, křižení km 334,673				
		Nabízen je počet hodin. Podrobnosti položky viz Preambule				
7	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	50 000,00	50 000,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
 Objekt: 001 Výluky
 Rozpočet: 001 Výluky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce		vypnutí a zapnutí trakčního vedení				2 538 000,00
Celkem:							2 538 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007

Objekt: 002 Úprava objízdných tras

Rozpočet: 002 Úprava objízdných tras

Objednavatel: Pardubický kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena: 1 043 825,00 Kč

Cena celková: 1 043 825,00 Kč

DPH: 219 203,25 Kč

Cena sdaní: 1 263 028,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 043 825,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

[illegible]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
 Objekt: 002 Úprava objízdných tras
 Rozpočet: 002 Úprava objízdných tras

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce	FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	175,000	690,00	120 750,00
1	Zemní práce	Úprava objízdných tras frézování včetně odvozu a popl. za skládku				120 750,00
5	Komunikace	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	3 750,000	14,82	55 575,00
2		Úprava objízdných tras 0,5 kg/m2				
3		ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 40MM	M2	2 500,000	212,00	530 000,00
4		Úprava objízdných tras obrusná vrstva ACO 11				
4		ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 60MM	M2	1 250,000	270,00	337 500,00
5		Úprava objízdných tras ACL 16				
5	Komunikace					923 075,00

Celkem:

1 043 825,00

[illegible]

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-H16 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I	M3	3 280,438	30,00	98 413,14
		zemina				
2 014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S III	M3	921,581	30,00	27 647,43
		podkladní vrstvy komunikace				
0		Všeobecné konstrukce a práce				126 060,57

3	112014	Zemní práce	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	2,000	804,64	1 609,28
			kácení břiza bělokorá, včetně likvidace				
4	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	921,581	174,69	160 990,98
			odvoz na skládku (předpokládána skládka Zdechovice)				
5	113377		ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16K	M3	215,580	635,24	136 945,04
			žulové kamenné kostky 100x100 mm				
6	113727		odvoz očištěných žul. kostek na cestmistrovství Přelouč				
			FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	323,370	635,24	205 417,56
			odvoz na cestmistrovství Přelouč				
7	121106		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	M3	369,375	190,57	70 391,79
			dočasné uložení do zemniku pro zpětné použití (předpokládána skládka Zdechovice)				
8	123716		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 12KM	M3	3 280,438	51,88	170 189,12
			odvoz na skládku (předpokládána skládka Zdechovice)				
9	125116		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. 1-2, ODVOZ DO 12KM	M3	369,375	301,74	111 455,21
			natěžení ornice pro zpětné rozproštění (předpokládána skládka Zdechovice)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
Objekt: SO 101 Komunikace
Rožpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 17130	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM výměna aktivní zóny tl. 0,5m hutněno po vrstvách 0,25cm Edef=30MPa nesoudržný, nový nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 736133 o rozsahu položky bude rozhodnuto po laboratorních zkouškách zeminy AZ	M3	1 956,000	450,00	880 200,00
11 17130	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM výměna kraje zemního tělesa tl. 0,25 m hutněno na Edef=30MPa nesoudržný, nový nenamrzavý materiál vhodný dle ČSN 736133 o rozsahu položky bude rozhodnuto po laboratorních zkouškách zeminy ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM nová zem. konstrukce krajnic	M3	1 324,438	450,00	595 997,10
12 17310		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 přehutnění pláně, Edef,2=30Mpa	M2	250,125	195,87	48 991,98
13 18110		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	3 668,750	12,70	46 593,13
14 18222			M2	2 462,500	68,82	169 469,25
1		Zemní práce				2 598 250,44
2		Základy				
15 212633		TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB PLASTICKÝCH DN 150MM, RÝHA TŘ.5-6 PVC DN 150 s horní perforací včetně těsnicí folie, obsyp a zásyp	M	163,000	508,19	82 834,97
16 212643		TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB PLASTICKÝCH DN 200MM, RÝHA TŘ.5-6 PVC DN 200 s horní perforací včetně těsnicí folie, obsyp a zásyp	M	150,000	529,37	79 405,50
17 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE filtrační, separační a ochranná funkce	M2	4 908,000	29,64	145 473,12
2		Základy				307 713,59
5		Komunikace				
18 56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. I 200MM	M2	2 606,000	180,00	469 080,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19 56330		MZK 0/32 tl. 170 mm				
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 053,163	790,00	831 998,77
		ŠD.A 0/32				
20 56963		ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	703,500	190,00	133 665,00
		R-materiál, tl. 150 mm				
21 572121		použit materiál z frézování, dovoz z cestnístrovnství Přelouč INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	2 472,800	13,00	32 146,40
		0,7 kg/m2				
22 572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	5 143,600	13,00	66 866,80
		0,3 kg/m2				
23 574134		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I MODIFIKOVANÝ TL. 40MM	M2	2 697,200	240,00	647 328,00
		Obrusná vrstva ACO 11+				
24 574144		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I MODIFIKOVANÝ TL. 50MM	M2	2 439,500	260,00	634 270,00
		podkladní vrstva komunikace , ACP16+				
25 574154		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I MODIFIKOVANÝ TL. 60MM	M2	2 372,900	313,00	742 717,70
		ložní vrstva komunikace , ACL16+				
26 57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 008,000	70,00	70 560,00
		jednoosá monolitická geomříž HDPE, min. tah. pevnost 40kN/m				
5	Komunikace					3 628 632,67
8	Potrubi					
27 89513		DRENAŽNÍ ŠACHTICE VĚTRACÍ	KUS	4,000	6 881,76	27 527,04
		vrcholová a kontrolní šachta plast trouba DN 315 litinový uzamykateelný poklop tř. zat. B125				
8	Potrubi					27 527,04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:12-116 Modernizace silnice-II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
SO 101 Komunikace
SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce					
28 911314		OCEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM	M	261,000	1 685,50	439 915,50
29 91228		úroveň zadržení H2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	29,000	247,74	7 184,46
30 914113		bílé DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	169,40	1 016,40
31 914171		demontáž, očištění značky a vč. odstranění základu odvoz na cestní mistrovství Přelouč DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	3 596,51	21 579,06
32 914771		včetně základu 300x300x300 mm C20/25 XF4 retroreflexní fólie třídy 2 dle ŘSD PPK SZ (Dopravní značky vč. sloupku a základu) STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	4 093,06	32 744,48
33 915211		oboustranné, 8x pozin. sloupek retroreflexní fólie třídy 2 dle ŘSD PPK SZ (Dopravní značky vč. sloupku a základu) VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	187,833	434,08	81 534,55
34 919111		jednofázové značení - VDZ typ II, profilovaná strukturální bílá barva s retroreflexní úpravou dle ŘSD PPK - VZ (2012) vč. předznačení	M	30,400	68,82	2 092,13
35 931321		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	15,200	100,58	1 528,82
36 966811		Zalívka v napojení vozovky na stávající stav ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ včetně odvozu na skládku	M	110,500	137,64	15 209,22
9	Ostatní konstrukce a práce					602 804,62




POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
----------------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: 7 290 988,93



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007

Objekt: SO 201 Most ev.č. 322-007

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 322-007

Objednavatel: Pardubický kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena: 7 746 763,54 Kč

Cena celková: 7 746 763,54 Kč

DPH: 1 626 820,35 Kč

Cena s daní: 9 373 583,89 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 543,00

Náklad na měrnou jednotku: 14 266,60 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

tel.: +420 465 791 111
Pardubice, K Václavské 2077, PSČ 502 001
CHLÁDEK A TINTĚRA, Pardubice a.s.

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice H/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
Objekt: SO 201 Most ev.č. 322-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 322-007

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I	M3	332,250	126,00	41 863,50
		zemina				
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II	M3	143,520	40,00	5 740,80
		suť (kámen, beton)				
3	014142	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IV	T	4,324	1 708,14	7 386,00
		nebezpečný odpad				
		asf. mostní hydroizolace				
0		Všeobecné konstrukce a práce				54 990,30

1		Zemní práce				
4	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	600,000	45,74	27 444,00
		úklid kolejiště v pracovním úseku před ukončením výluky železničního provozu				
		ve všech fázích výstavby				
5	113326	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	35,820	402,32	14 411,10
		pískové lože pod dlažeb. kostkami				
		odvoz na skládku (předpokládána skládka Zdechovice)				
6	113377	ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16K	M3	35,820	582,30	20 857,99
		žulové kamenné kostky 100x100 mm				
		odvoz očištěných žul. kostek na cestmistrovství Přelouč				
7	113456	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM	M3	26,250	899,92	23 622,90
		chodníky na mostě				
		odvoz na skládku (předpokládána skládka Zdechovice)				
8	113727	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	35,820	650,00	23 283,00
		odvoz na cestmistrovství Přelouč				
9	131316	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 12KM	M3	332,250	193,40	64 257,15
		odvoz na skládku (předpokládána skládka Zdechovice)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
SO 201 Most ev.č. 322-007
SO 201 Most ev.č. 322-007

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	137416	VYKOP ŠACHT PÍLIŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ S ODVOZEM DO 12KM	M3	4,522	1 386,32	6 268,94
11	18215	výkop pro vsak šachtu odvoz na skládku (předpokládaná skládka Zdechovice) ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M reprofilace, srovnání terénu pod mostem, hornina tř. IV reprofilovat terén ve sklonu od opěry a vytvořit lavici podél piliřů	M2	192,500	143,38	27 600,65
1		Zemní práce				207 745,73
2		Základy				
12	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	4,464	1 735,26	7 746,20
13	21361	obetonování drenáže DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	67,350	57,00	3 838,95
14	261512	ochranná a drenážní vrstva na rubu kce min. 600g/m2 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	29,063	155,00	4 504,77
15	261613	bet. kce vrty DN 12 mm pro vlepení kotev. trnů výztuže střikaného betonu pro sanaci křídla VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM	M	514,072	330,00	169 643,76
16	261916	vrty DN 20 mm pro vlepení kotev. trnů R16 žlb kce VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM	M	4,900	1 770,00	8 673,00
17	272325	vrty DN 60 mm v NK pro osazení odvodňovacích trubiček DN 50 žlb kce ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,608	2 514,00	11 584,51
18	289325	základ pod čelem propustku STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	3,875	15 680,00	60 760,00
19	289365	sanace křídla VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505	T	0,041	85 000,00	3 485,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
Objekt: SO 201 Most ev.č. 322-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 322-007

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20 289366		kotevní trny výztuže stříkaného betonu pro sanaci křídla, vlepení vhodným tmelem VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ	T	0,213	24 000,00	5 112,00
2	Zaklady	sanace křídla				275 348,19
3	Svislé konstrukce					
21 317125		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37)	M3	6,077	35 460,00	215 490,42
22 31717		litový prefabrikát vč. kotevnic a manipulačních prvků	KG	522,000	75,00	39 150,00
23 317325		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	M3	34,752	3 056,00	106 202,11
24 317365		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)				
		monolitická část římsy	T	6,950	20 115,00	139 799,25
25 317365	a	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,027	52 241,00	1 410,51
		B500B				
26 327325		vlepení tmů vhodným tmelem ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5,072	4 759,00	24 137,65
27 333325		dřík čela propustku MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	32,602	3 032,00	98 849,26
28 333326		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 (B50)	M3	2,440	8 600,00	20 984,00
29 333365		úložné bloky VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	5,500	20 115,91	110 637,51
30 333365	a	B500B VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,237	35 631,00	8 444,55
31 342325		kotvení výztuže do předvrtaných otvorů a vlepení vhodným tmelem STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 (B37)	M3	2,400	8 000,00	19 200,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 20.11.2013 Čas: 13:15:53

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
SO 201 Most ev.č. 322-007
SO 201 Most ev.č. 322-007

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32 342366		vodící zídka odvodňovacího skluзу VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z KARI SÍTI	T	0,240	23 800,00	5 712,00
33 348175		vodící zídka odvodňovacího skluзу ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM dvoumadlové zábradlí na čele propustku, vč. kotvení přes patní desky PKO min. 280um	KG	101,000	180,00	18 180,00
3		Svislé konstrukce				808 197,26
4		Vodorovné konstrukce				
34 420325		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	40,798	2 464,50	100 546,67
35 420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505 B500B	T	8,160	20 115,00	164 138,40
36 421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Nová sřížená část desky mostovky	M3	133,029	3 150,00	419 041,35
37 421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	26,606	20 115,00	535 179,69
38 421365	a	B500B VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 vlepení trnů sřížené desky	T	1,840	21 600,00	39 744,00
39 425331		SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M komplet provedení zdvíhu nosné konstrukce pro odlehčení a následné výjmutí ložisek, zdvih na 3 podpěrách, 1. podpěra se stávajícím vrubovým kloubem (umožněno pouze natočení)	KUS	1,000	477 000,00	477 000,00
40 42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	27,800	794,05	22 074,59
41 42861		uložení přechodových desek, komplet vč. zatěsnění spáry MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	24,000	13 100,00	314 400,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 322-007
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 322-007

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42 42861	a	všesměrně pohyblivá vč. horní a dolní ocel. desky Fmax=620 kN, Fmin=330 kN, elastomer 200x250 mm MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	5,000	13 100,00	65 500,00
43 42862		příčné pevné - TAHOVÉ ložisko elastomerové ložisko vč. horní a dolní ocel. desky elastomer 200x250 mm MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	4,000	13 100,00	52 400,00
44 451313		příčné pevné Fmax=2100 kN, Fmin=833 kN, elastomer 350x450 mm PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 beton C16/20n XF1	M3	18,719	2 204,28	41 261,92
45 458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNÍ ID DO 0,9 ochranný zásyp přechodové oblasti ŠD 0-32	M3	153,670	582,83	89 563,49
46 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen tl. 200 mm do bet. lože tl. 100 mm	M3	8,313	4 285,21	35 622,95
4	Vodorovné konstrukce					2 356 473,06
5	Komunikace					
47 574141		ASFALTOVÝ BETON TR. I TL. 50MM ochrana izolace ACO 8+	M2	401,280	291,15	116 832,67
5	Komunikace					116 832,67
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
48 626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace do tl. 20 mm	M2	247,256	422,43	104 448,35

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
SO 201 Most ev.č. 322-007
SO 201 Most ev.č. 322-007

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49 626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM sanace do tl. 50 mm	M2	210,561	686,06	144 457,48
50 62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM před aplikací sjednocující stěrky	M2	1 206,156	74,11	89 388,22
51 62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM tl. do 5 mm	M2	1 206,156	183,00	220 726,55
52 62651		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ aplikace pasivačního nátěru obnažené výztuže v rozsahu sanované plochy	M2	120,552	104,81	12 635,06
53 62661		INJEKTAŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ sanace typ D uvažováno 1bm trhliny na 1,0 m2	M	139,810	860,75	120 341,46
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				691 997,12

7		Přidružená stavební výroba				
54 711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY izolace odhalené spodní stavby	M2	22,775	83,43	1 900,12
55 711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU kompletní provedení systému vodotěsné izolace schválený systém MD ČR	M2	509,960	453,09	231 057,78
56 711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana mostní izolace pod římsou, izolace s hliníkov. vložkou	M2	160,360	204,76	32 835,31
57 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	1 258,240	170,27	214 240,52
58 78383		typ S2 vč. odolnosti proti výfukovým plynům ochranný a sjednocující nátěr bet. povrchů po sanaci NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C typ S4	M2	224,814	245,63	55 221,06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
SO 201 Most ev.č. 322-007
SO 201 Most ev.č. 322-007

Datum: 20.11.2013
Cas: 13:15:53

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59 78384		ochr. nátěr římsy na mostě (mimo obručník) NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - D I	M2	25,260	510,31	12 890,43
7		typ S5 obrubník římsy na mostě				
7		Přidružená stavební výroba				548 145,22
8		Potrubi				
60 87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM PP - SN 10	M	19,000	1 645,49	31 264,31
61 87458		příčné propojení HV, včetně napojení do HV POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	5,500	2 799,96	15 399,78
62 875332		vyústění z horské vpusti přes žlb čelo HDPE SN8				
63 89518		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH PRAMENNÍ JÍMKA Z BETON TRUB	M	44,000	163,68	7 201,92
64 89722		komplet vsakovací šachta (2x bet. skruž DN 1000, vysypáno ŠD 0-32) VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	6 088,39	12 176,78
65 89915		kompletní provedení kce horské vpusti, vč. dodatečných prostupů pro potrubí a drenáže STUPADLA (A POD)	KUS	2,000	22 720,39	45 440,78
65 89915		stupačky š. 400 mm pr. 20 mm vlepeny do čela propustku vč. PKO žárové zinkování ponorem min. 80 um	KUS	5,000	831,10	4 155,50
8		Potrubi				115 639,07
9		Ostatní konstrukce a práce				
66 911213		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM mostní zábradlí, PKO min. 280um	M	84,400	4 155,00	350 682,00
67 911312		OCEL SILNÍČ SVOU JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK	M	44,000	1 270,48	55 901,12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
Objekt: SO 201 Most ev.č. 322-007
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 322-007

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68 911735		Jednostranné svodidlo před mostem vč. napojení na most a výběhů náběh zábradelního svodidla dle schváleného typu svodidla OCEL ZAB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT	M	84,400	5 700,00	481 080,00
69 91238		zábradelní svodidlo chváleného typu MD-ČR, svislá výplň vč. kotvení, PKO, podliti SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,000	232,92	1 397,52
70 91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	22,100	459,60	10 157,16
71 91914		silniční bet. obrubníky XF4 do bet. lože ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	70,040	5 900,00	413 236,00
72 931385		odřezání stávající části konstrukce TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	30,800	407,61	12 554,39
73 93140		těsnění stávajícího vrubového kloubu na OP1 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	18,400	11 871,56	218 436,70
74 93151		na OP1 s vrubovým kloubem ± 5 mm púdorysné zalomený dle tvaru kce, šikmý, 40°Levá MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	16,500	17 758,11	293 008,82
75 932121		MZ ± 40 mm púdorysné zalomený dle tvaru kce, šikmý, 48°Levá MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD	M2	32,000	4 623,48	147 951,36
76 932212		svislá protidotyková zábrana, vč. PKO kotvena na zábradlí MOST OCHRANA PROTI ÚČINKŮM VÝFUK PLYNŮ ŠTÍTEM - DEMONTÁ	M2	56,000	107,99	6 047,44
77 935212		vč. odvozu a popl. za skládku PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI 100MM skluz š. 600 mm do bet. lože C25/30n XF3 tl. 100 mm, spárování MC 25 XF4	M	13,000	462,51	6 012,63

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 322-007
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 322-007

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
78 93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,000	1 461,05	2 922,10
79 936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	3,000	1 545,75	4 637,25
80 936541		vyústění včetně výustek				
		vyústění stávajících vyústění, DN do 200 mm				
81 938552		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ	KUS	7,000	1 688,68	11 820,76
		OCELI				
82 966146		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	1 702,476	116,46	198 270,35
		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM	M3	0,216	1 862,58	402,32
		odvoz na skládku (předpokládaná skládka Zdechovice)				
83 966166		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	39,930	5 150,00	205 639,50
		odvoz na skládku (předpokládaná skládka Zdechovice)				
84 96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	33,500	804,64	26 955,44
85 967864		VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	33,000	850,91	28 080,03
		vybourání stávajících ocelolitinových válcových ložisek				
86 969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	M	23,100	137,50	3 176,25
87 97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	32,430	1 498,11	48 583,71
		s odvozem na skládku do 12 km (předpokládaná skládka Zdechovice)				
88 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	432,400	102,78	44 442,07
9		Ostatní konstrukce a práce				2 571 394,92

Celkem: 7 746 763,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007

Objekt: SO 410 Úpravy trakčního vedení

Rozpočet: SO 410 Úpravy trakčního vedení

Objednavatel: Pardubický kraj

Zhotovitel dokumentace: SUDOP BRNO spol. s r.o

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Základní cena: 3 810 452,83 Kč

Cena celková: 3 810 452,83 Kč

DPH: 800 195,09 Kč

Cena s daní: 4 610 647,92 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: 3 810 452,83 Kč

Vypracoval zadání: Jiří Košíček

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

tel.: +420 465 781 511
fax: +420 465 781 511
IC: 142000000
DIČ: 142000000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
Objekt: SO 410 Úpravy trakčního vedení
Rozpočet: SO 410 Úpravy trakčního vedení

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74C	Vodiče TV					
11 74C141		Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu	KUS	44,000	93,17	4 099,48
12 74C301		Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK-u, závěsu Věšák troleje	KUS	352,000	353,62	124 474,24
13 74C310		Věšák troleje Proudová propojení	KUS	6,000	4 932,63	29 595,78
14 74C320		Proudová propojení sestav ve výměnném poli, v neutrálním poli, vodivé propojky TD s NL, propojení 2 lan Spojka 2 lan nebo TR + lana	KUS	8,000	2 445,67	19 565,36
15 74C330		Spojka 2 lan nebo TR + lana Dělič v troleji vč. tabulky	KUS	8,000	44 610,73	356 885,84
16 74C340		Dělič v troleji vč. tabulky Pevný bod kompenzované sestavy	KUS	2,000	9 756,22	19 512,44
17 74C5A2		Pevný bod kompenzované sestavy Tažení nosného lana 120 mm ² Cu	M	380,000	380,08	144 430,40
18 74C5B3		Tažení nosného lana 120 mm ² Cu Tažení troleje 150 mm ² Cu	M	2 180,000	425,61	927 829,80
19 74C5C0		Tažení troleje 150 mm ² Cu Výšková regulace troleje	M	2 200,000	11,65	25 630,00
20 74C5E2		Výšková a směrová regulace troleje, nutno započít jednotlivé postupy výstavby, - podbití koleje, množství regulace nutno násobit množstvím podbití koleje Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR	KUS	4,000	2 666,95	10 667,80
21 74C5F0		Definitivní regulace pohyblivého kotvení NL+TR Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	KUS	4,000	722,06	2 888,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
SO 410 Úpravy trakčního vedení
SO 410 Úpravy trakčního vedení

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22 74C5H0		Zkouška mechanických vlastností TV	KM	3,000	885,10	2 655,30
23 74C5H1		Zkouška mechanických vlastností TV				
		Zkouška elektrických vlastností TV	KM	3,000	965,56	2 896,68
24 74C601		Zkouška elektrických vlastností TV				
		Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	KUS	2,000	3 747,91	7 495,82
25 74C610		Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV				
		Kotvení 1 lana ZV, NV, OV	KUS	2,000	5 734,09	11 468,18
26 74C641		Kotvení 1 lana 240 AlFe nebo 120 Cu, na lištu, na třmen.				
		Proudové spojení dvou lan ZV, NV, OV	KUS	2,000	2 560,01	5 120,02
27 74C643		Proudové spojení dvou lan 240 AlFe nebo dvou lan 120 Cu				
		Lisovaná spojka dvou lan ZV, NV, OV	KUS	2,000	1 013,21	2 026,42
28 74C644		Lisovaná spojka dvou lan 240 AlFe nebo 120 Cu				
		Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	KUS	2,000	4 956,98	9 913,96
29 74C660		Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana 240 AlFe nebo 120 Cu na TV				
		Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu	M	220,000	376,91	82 920,20
30 74C772		Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu				
		Ukončení 3 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP	KUS	4,000	11 220,44	44 881,76
31 74C77B		Ukončení 3 napájecích kabelů sestavy "J" na stož. BP - propojené svody.				
		Přípevnění 1-4 kabelů na stož. BP	KUS	16,000	2 666,95	42 671,20
32 74C78C		Přípevnění 1-4 kabelů na stož. BP				
		Přípevnění 3 krytů na stož. BP	KUS	4,000	16 335,18	65 340,72
33 74C900		Přípevnění 3 krytů na stož. BP				
		Bleskojistka různková na stožáru T, P, BP	KUS	4,000	17 203,34	68 813,36
34 74C904		Bleskojistka různková na stožáru T, P, BP - včetně svodu a připojení na TV				
		Omezovač přepětí pro kabely vn	KUS	4,000	15 654,41	62 617,64

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
SO 410 Úpravy trakčního vedení
SO 410 Úpravy trakčního vedení

Datum: 20.11.2013

Strana: 4

Čas: 13:15:53

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35 74C910		Omezovač přepětí pro kabely vn	KUS	2,000	3 545,69	7 091,38
36 74C912		Izolovaný svod od bleskojisky na stož. T, BP				
		Izolovaný svod od bleskojisky na stož. T, BP	KUS	4,000	2 486,96	9 947,84
37 74C920		Připojení izol. svodu na zemnič				
		Připojení izol. svodu na zemnič	KUS	2,000	2 614,01	5 228,02
38 74C924		Přímé ukolejnění stož. T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	KUS	8,000	6 472,03	51 776,24
39 74C980		Přímé ukolejnění stož. T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	KUS	4,000	914,74	3 658,96
40 74C992		Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	KUS	6,000	4 477,38	26 864,28
41 74C995		Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	KUS	4,000	2 497,55	9 990,20
54 74L120		Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	HOD	124,400	1 626,21	202 300,52
74C	Vodiče TV	Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m				2 391 258,08
		Úpravy stávajícího TV - provizorní stavy za 100m v souladu s BP				
		Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	KUS	4,000	2 497,55	9 990,20
		Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m				
		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)				
		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro sortiment 10c montáže vodičů a s tím spojené další práce realizované z pracovního vlaku na TV (nastavení vzorce lze dle individuálních potřeb projektu přepsat)				
74D	Demontáže TV					
42 74D410		Dem_ Věšáky	KUS	360,000	12,70	4 572,00
43 74D411		Demontáž věšáku včetně svorek na troleji a nosném laně				
		Dem_Proudové propojky podélné, příčné	KUS	8,000	621,48	4 971,84
		Demontáž prodových propojek podélných i příčných				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
SO 410 Úpravy trakčního vedení
SO 410 Úpravy trakčního vedení

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44 74D412		Dem_Spojky	KUS	4,000	514,54	2 058,16
45 74D414		Demontáž spojek proudových a spojek dvou lan.				
		Dem_Dělič	KUS	8,000	2 782,35	22 258,80
46 74D441		Demontáž děliče od TV, uložení izolátoru nosného lana do obalu.				
		Dem_Trolej vč. nástavků - stočení na buben	M	2 160,000	14,82	32 011,20
47 74D443		Demontáž troleje a nástavků stočením na buben				
		Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stočení na buben	M	380,000	15,88	6 034,40
48 74D600		Demontáž nosného lana a přidavných lan, stříháním				
		Dem_Kotvení ZV, OV, NV, vč. připevnění lišt	KUS	2,000	1 749,03	3 498,06
49 74D611		Demontáž pevného kotvení (podélné nebo příčné) a konstrukce z podpěry, pro ZV, OV a NV.				
		Dem_Lano ZV - stočení na buben	M	210,000	18,00	3 780,00
50 74D810		Demontáž lana zesilovacího, obcházeního a napájecího vedení, stočením na buben.				
		Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	KUS	2,000	506,07	1 012,14
51 74D830		Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár a na kolej.				
		Dem_Kabelu vn	M	1 100,000	12,70	13 970,00
52 74D840		Demontáž kabelu vn pevně uloženého, vč. stočení kabelu na buben.				
		Dem_Uchycení kabelu na stož. vč. krytu	KUS	4,000	2 391,68	9 566,72
53 74D920		Demontáž uchycení kabelu na stožáru vč. Krytu				
		Dem_Nestandardní kovová konstrukce	KG	280,000	23,29	6 521,20
55 74L150		Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované.				
		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	HOD	49,050	1 626,21	79 765,60
		Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro demontáž TV. (nastavení vzorce lze dle individuálních potřeb projektu přepsat)				
74D	Demontáže TV					190 020,12

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
Objekt: SO 410 Úpravy trakčního vedení
Rozpočet: SO 410 Úpravy trakčního vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
990	1 170103-O	990	Poplatky za skládky Izolátory porcelánové 10,5 kg	T	0,105	529,37	55,58
990		990	Poplatky za skládky				55,58
B.1.1.6.1			Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				
9	747ECA		Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	KUS	6,000	2 603,42	15 620,52
10	747ECB		Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žilů vn kabelu	KUS	6,000	1 724,67	10 348,02
56	74M010		Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	1,000	503 112,62	503 112,62
57	74M020		Měření dynamických vlastností podle ČSN	HOD	8,800	510,31	4 490,73
			Statické měření parametrů TV dle ČSN				
58	74M100		Statická měření parametrů TV	HOD	10,000	556,89	5 568,90
			Protokol způsobilosti TV				
			Protokol způsobilosti				
59	74M110		Technická kontrola TV	HOD	18,000	514,54	9 261,72
			Technická kontrola				
60	74M200		Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	KUS	4,000	406,55	1 626,20
			Měření dotykových napětí u trakčního stožáru				
61	74M300		Revizní zpráva	HOD	8,000	560,07	4 480,56
			Revizní zpráva				
62	74M400		Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	HOD	14,000	1 044,97	14 629,58
			Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výuku				
B.1.1.6.1			Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV				569 138,85

M701 701 Zemní práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 12-116 Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč. mostu ev.č. 322-007
Objekt: SO 410 Úpravy trakčního vedení
Rožpočet: SO 410 Úpravy trakčního vedení

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	701AAA	Vytýčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (těž v obci)	KM	0,320	1 318,12	421,80
3	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	M	320,000	220,22	70 470,40
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	M	320,000	130,22	41 670,40
5	701CGB	Kabelový žlab betonový TK2 (23x18,5cm / 13x13cm)	M	320,000	289,03	92 489,60
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	320,000	28,59	9 148,80
M701	701	Zemní práce				214 201,00
M742	742	Silnoprůdové rozvody				
7	742EBD	3,6-AYKCY,AXEKCY,1x500 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	M	1 100,000	335,62	369 182,00
8	742FEH	Kabelová koncovka venkovní pro jednožilové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2	KUS	12,000	6 383,10	76 597,20
M742	742	Silnoprůdové rozvody				445 779,20

Celkem:

3 810 452,83

PŘÍLOHA č. 3

ke smlouvě o dílo č. **OR/14/20804**

na zhotovení díla

**Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje,
vč. mostu ev. č. 322-007**

Harmonogram realizace díla

[illegible]

PŘÍLOHA č. 4

ke smlouvě o dílo č. **OR/14/20804**

na zhotovení díla

**Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje,
vč. mostu ev. č. 322-007**

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů na realizaci projektu v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod**

Příloha č. 4 smlouvy o dílo č. OR/14/20804 na zhotovení projektu „Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje, vč. mostu ev. č. 322-007“

**Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti
evropských fondů na realizaci projektu:
„Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje,
vč. mostu ev. č. 322-007“
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod**

1. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s **Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod** (dále jen **ROP SV**) s názvem: „**Modernizace silnice II/322 Kojice – hranice kraje, vč. mostu ev. č. 322-007**“ a registračním číslem: **CZ.1.13/1.1.00/35.01292**. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.
3. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
4. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
5. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
6. Zhotovitel je povinen dodržet monitorovací indikátory:


Indikátor	Měrná jednotka	Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota
Délka rekonstruovaných silnic II. a III. tř.	km	0,00	0,34
Počet odstraněných bodových závad	počet	0,00	3

7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování Monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné) a Žádostí o platbu.
8. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od ukončení projektu (popř. od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí).
9. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
10. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce ROP NUTS II SV verze č. 17.0 ze dne 30. 9. 2013 včetně příloh a dalších dokumentů ROP NUTS II SV dostupných na webových stránkách www.rada-severovychod.cz. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
11. Zhotovitel bude užívat název projektu, logo ROP SV a logo EU se sloganem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na fakturách, zápisech z jednání, prezenčních listinách, pozvánkách apod.).

Text v záhlaví dokumentů:

Projekt byl vybrán v rámci ROP SV a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Loga v zápatí dokumentů:



12. Zhotovitel umístí v místě stavebních prací (na koncích modernizovaného úseku silnice) billboard velikosti 5,1 x 2,4 m aktivní plochy s informačním textem dle pokynů objednavatele. Billboardy budou umístěny nejpozději v den zahájení fyzických prací a zhotovitel provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel po instalaci billboardů zajistí jejich fotodokumentaci s datem. Bližší informace viz Pravidla publicity v rámci ROP NUTS II SV pro platné kolo výzvy dostupné na odrese:

<http://www.rada-severovychod.cz/>

Předloha billboardu: VZOR

Název projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.1.00/XX.XXXX



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investor

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice



Zhotovitel

Název firmy
Ulice
Město
Tel. :

Hlavní stavbyvedoucí

Jméno Příjmení
Telefon

Generální projektant

Název firmy
Ulice
Město
Tel. :

Technický dozor investora

Název firmy / Jméno Příjmení
Ulice
Město
Tel. :

Zahájení prací:

Dokončení prací:

13. Zhotovitel umístí v místě projektu pamětní desku velikosti min. 300 x 400 mm vyrobenou z trvanlivého materiálu s informačním textem dle pokynů objednatele. Bližší informace viz Pravidla publicity v rámci ROP NUTS II SV pro platné kolo výzvy. Pamětní deska bude umístěna nejpozději v den zahájení předání a převzetí dokončené stavby. Zhotovitel po instalaci pamětní desky zajistí její fotodokumentaci s datem.