




TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ - - NOVÝ STAV

ABC ATELIER s.r.o. PARDUBICE		projektová poradenská inženýrská činnost		ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6			
Projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		Druh dokum.:	DPS		
Petr Korynta	Ivana Tomášková	Petr Korynta		Číslo zakázky:	A / 10 / 07 / 14		
				Datum:	07 / 2014		
Název zakázky:	Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje			Měřítko:	--		
				Počet formátů:	4 A4		
				Č. kopie	Část	Č. přílohy	
Stavební objekt:	SO 01 - Oprava střechy budovy B Architektonicko - stavební řešení						
Díl:							
Název výkresu:	Tabulka klempířských výrobků - - nový stav				D.1.1	112	





TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Oprava střechy budovy B
Krajského úřadu Pardubického kraje

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměry rozvinutá š. v mm	MJ	Množství	Odkaz
301		Nová střešní krytina - falcovaná vč. zaatlkových žlabů a atlk (na střeších s mírným spádem) měděný plech tl. 0,7 mm		m ²	619,00	výměra bude upřesněna dodavatelem po přesném zaměření na stavbě
302		Nový dešťový svod včetně kotlíku, kolen a příponek měděný plech tl. 0,7 mm	Ø 80	m'	0,50	výměra bude upřesněna dodavatelem po přesném zaměření na stavbě
			Ø 100	m'	12,50	
			Ø 120	m'	148,00	
303		Nový dešťový svod včetně kotlíku, kolen a příponek měděný plech tl. 0,7 mm	100 x 100	m'	50,00	výměra bude upřesněna dodavatelem po přesném zaměření na stavbě při zaústění do stávajících litinových popř. plastových potrubí napojených na "GAJGRY" musí být proveden přechodový kus
			120 x 120	m'	58,00	
304		Oplechování stávajících atik měděný plech tl. 0,7 mm	380	m'	3,50	RŠ bude upřesněna při realizaci





TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Oprava střechy budovy B
Krajského úřadu Pardubického kraje

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměry rozvinutá š. v mm	MJ	Množství	Odkaz
305		Oplechování stávajících atik měděný plech tl. 0,7 mm	300	m'	3,00	RŠ bude upřesněna při realizaci
306		Nová připojovací lišta folie PVC měděný plech tl. 0,7 mm	180	m'	48,00	RŠ bude upřesněna při realizaci
307		Oplechování stávajících atik měděný plech tl. 0,7 mm	400	m'	6,00	RŠ bude upřesněna při realizaci
308		Oplechování nadřímsového žlabu včetně okapnice měděný plech tl. 0,7 mm	600	m'	13,50	RŠ bude upřesněna při realizaci

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Oprava střechy budovy B
Krajského úřadu Pardubického kraje

Odkaz	Schéma	Popis	Rozměry rozvinutá š. v mm	MJ	Množství	Odkaz
309		Měděná atypická odvětrávací hlavice měděný plech tl. 0,7 mm	Ø 150	ks	2	
310		Oplechování stávajícího komínového tělesa měděný plech tl. 0,7 mm		ks	1	před provedením oplechování je nutné podklad vystěrkovat
311		Výlez na střechu měděný plech tl. 0,7 mm	600 x 600	ks	1	
312		Měděná odvětrávací hlavice měděný plech tl. 0,7 mm	Ø 150	ks	4	