Městský úřad Ústí nad Orlicí

odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:	Naše č.j.: **MUUO/33376/2018/DSS/ba**	Vyřizuje: Miloslava Bartošová
Ze dne:	Číslo spisu: 3954/2018	Tel: 465 514 341
	Spis. značka: dss-staveb/3954/2018	E-mail: bartosov@muuo.cz
	Poč. listů: 16	Datum: 02.11.2018
	Poč. příloh: 0	Místo: Ústí nad Orlicí
	Poč. lis. př.: 0	

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125
530 02 Pardubice

TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI
dne 4.12.2018
MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚSTÍ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, který je dle ustanovení **§ 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích** (dále jen „zákon o PK"), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení **§ 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu** (dále jen „stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů speciálním stavebním úřadem pro stavby na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích, přezkoumal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu,

kterou dne 12.07.2018 podal Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ 70892822, zastoupený na základě plné moci panem Ing. Rudolfem Drncem jednatelem společnosti SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o., Šumavská 31, IČ 46968822 (dále jen „stavebník"). Žádost byla dne 26.07.2018 doplněna o požadované podklady.
Předmětná žádost byla projednána dle ustanovení § 112 stavebního zákona ve stavebním řízení jež bylo oznámeno zahájením stavebního řízení dne 31.08.2018 pod č.j. MUUO/23122/2018/DSS/ba.
Po přezkoumání a projednání žádosti stavebníka, rozhodl speciální stavební úřad tak, že dle ustanovení § 115 stavebního zákona vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ

na stavbu: **„Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí"**

na pozemcích p.p.č. 97/1, 97/8, 32/4, 67/1, 63/2, 63/5, 67/5, 32,6, 97/7, 93/3, 135/7, 42/1, 42/6, 67/3, 85/6, 40/1, 39, 41/1, 135/1, 135/4, 135/5 katastrálního území Gerhartice
na pozemcích p.p.č. 166/4, 167/2 katastrálního území Kerhartice nad Orlicí
na pozemcích p.p.č. 2476/1, 2269/1, 2274/1 katastrálního území Ústí nad Orlicí

stavební objekty:
SO 101 – II/315 KM 22,655 - 23,920 Hrádek - Kerhartice
SO 102 – II/315 KM 23,920 - 25,832 Kerhartice - Ústí
SO 111 – trvalé dopravní značení
SO 112 – zabezpečení provozu

kterou projekčně zpracovala společnost SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o., Šumavská 31, Brno (osoba s autorizací – Ing. Rudolf Drnec ČKAIT 1000311 - obor dopravní stavby).
Stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací na dotčeném území. Na stavbu bylo vydáno Městským úřadem stavebním úřadem Ústí nad Orlicí, podle ust. § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, závazné stanovisko ze dne 12.07.2018 pod č.j. MUUO/21631/2018/SÚ/franz.
Stavebník má k některým výše uvedeným pozemkům vlastnické právo a právo založené Smlouvou o podmínkách provedení stavby. Dle ust. § 184a zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu se k řízení souhlasy vlastníků pozemků nedokládají, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem (veřejně prospěšné stavby). Dle ust. § 17 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné stavby. K záboru pozemků během stavby bez souhlasu jejich vlastníků nedojde.

Stručný popis stavby:
Předmětná stavba se nachází v trase stávající silnice II/315 mezi Hrádkem a Ústí nad Orlicí v jejím pasportním staničení 22,655-25,832. Leží na území města Ústí nad Orlicí v katastrálních územích Gerhartice, Kerhartice nad Orlicí a Ústí nad Orlicí. Délka úpravy činí 3 177 m. V rámci modernizace bude provedeno frézování a zesílení vozovky, v úsecích s neúnosným podložím, deformacemi povrchu a trhlinami bude konstrukce vozovky vybourána a vyměněna za zcela novou. Dojde k výměně příčných propustků, reprofilaci příkopů a vykácení stromů rostoucích v bezprostřední blízkosti vozovky. Po dokončení stavební části bude instalováno nové dopravní značení a záchytné bezpečnostní zařízení. Stavba nevyvolá potřebu přeložek inženýrských sítí.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavebník, kterým se rozumí též investor a objednatel stavby (viz § 2 ods. 2 písm. c) stavebního zákona) stavbu provede podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení a která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

2. Termíny: zahájení stavby – r. 2019
   ukončení stavby – r. 2020

3. Případné podstatné změny ve stavbě nesmí být provedeny bez předchozího projednání a povolení speciálního stavebního úřadu:
   a) stavebník je povinen v žádosti o změnu a doplnění stavby uvést vše potřebné dle ustanovení **§ 118 stavebního zákona**.
   b) v případě, že změna stavby by spočívala v nepodstatných odchylkách od projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, může stavební úřad stavebníkovi na základě

žádosti obsahující popis navrhovaných nepodstatných odchylek sdělit, že změnu projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí dle ustanovení **§ 118 odst. 7 stavebního zákona.**

4. Stavba bude provedena podle ustanovení **§ 160 stavebního zákona** právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, určenou na základě výběrového řízení. Název a adresu zhotovitele stavebních prací oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

5. Za odborné vedení a provádění stavebních prací bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem stavebních prací.

6. Stavební dozor bude vykonávat pověřený pracovník stavebníka, jehož jméno oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 360/1992 Sb.)

7. Na stavbu budou použity výhradně jen výrobky a materiály s vlastnostmi, které po dobu předpokládané existence stavby při její běžné údržbě zaručí požadavky uvedené v ust. **§ 156 stavebního zákona.** Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle zvláštních předpisů z hledisek uvedených v ust. **§ 156 odst. 2 stavebního zákona**. Doklady z příslušných ověření budou součástí podkladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

8. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zák. č. **309/2006 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

9. Před zahájením stavebních prací budou vytyčena všechna podzemní zařízení a zabezpečena proti poškození a to i během provádění stavby. V ochranném pásmu podzemních vedení je nutné provádět stavební práce podle podmínek správců těchto sítí.

10. Veškeré vstupy na cizí pozemky budou před zahájením příslušných stavebních prací včas projednány s jejich vlastníky.

11. Při výstavbě bude dbáno, aby nedocházelo ke znečištění vozovek pozemních komunikací. Pokud k takovému případu dojde, bude znečištění neprodleně odstraněno. Vozidla a stavební mechanizmy musí být před výjezdem na vozovky pozemních komunikací řádně očištěny. Pozemní komunikace, jejich součásti a příslušenství nesmí být poškozeny, v opačném případě bude vše uvedeno do původního stavu.

12. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací. Pro příjezd na staveniště budou používány schválené přístupové komunikace a cesty, které budou předem projednané s vlastníky (správci) těchto komunikací.

13. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky, zhotovitel stavby požádá silniční správní úřad (MěÚ Ústí nad Orlicí), min. 30 dní před uzavřením silnice, o vydání povolení na úplnou uzavírku včetně

stanovení objízdné trasy. Žádost bude obsahovat přílohy uvedené v ustanovení § 39 odst. 2 prov. vyhl. č. 104/1997 Sb., (k zákonu o PK), ve znění pozdějších předpisů.

14. Zhotovitel požádá MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy dopravního značení dle ustanovení § 77 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Návrh dopravního značení bude odsouhlasen Policií ČR, barevně a provedením bude odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

15. Stavebník požádá MěÚ Ústí nad Orlicí odbor dopravy (před vydáním kolaudačního souhlasu min. 60 dní) o stanovení místní úpravy dopravního značení (umístění nového trvalého dopravního značení), které bude vydáno opatřením obecné povahy dle ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna situací s návrhem dopravního značení a písemným vyjádřením Policie ČR DI Ústí nad Orlicí. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

16. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové plochy předmětné stavby podle projektu stavby organizací či osobou k tomu oprávněnou. Hranice záborů pozemků budou viditelně označeny a zhotovitel stavby zajistí jejich nepřekročení. Stavba smí být zhotovena pouze na pozemcích, na které se vztahuje toto stavební povolení. Po dobu výstavby nesmí být dotčeny pozemky, ke kterým nemá stavebník právo. Výsledky vytyčení budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem.

17. Před zahájením stavby bude na začátku a konci stavebního úseku umístěna informační tabule s vyznačením, kdo je stavebníkem, zhotovitelem stavby, odpovědným pracovníkem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka, jaký je termín výstavby / od – do /. Na informační tabuli budou též uvedeny telefonní kontakty na právnické a fyzické osoby.

18. Stavební povolení včetně dokumentace a stavebního deníku musí být na stavbě k dispozici po celou dobu výstavby ke kontrole k tomu oprávněných právnických či fyzických osob.

19. Stavebník, kterým se rozumí též investor a objednatel stavby (viz § 2 ods. 2 písm. c) stavebního zákona), oprávněná osoba či právnická osoba nebo osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo odstraňující stavbu, jakož i vlastník stavby, jsou povinni respektovat znění § 2 ods. 2 písm. d) stavebního zákona týkajícího se mimo jiné i státního stavebního dohledu.

20. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby, bude nakládáno v souladu se **zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech** a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen přehled odpadů, které vzniknou při stavební činnosti a dále budou doloženy doklady o tom, jakým způsobem byly využity nebo zneškodněny.

21. Stavbou dotčené nemovitosti budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a zařízení. Případně vzniklé škody budou neodkladně odstraněny nebo uhrazeny podle platných předpisů. Stavba musí být provedena tak, aby nebyly ohroženy podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

22. Budou zachována ve stavebním úseku všechna stávající dopravní napojení (místní komunikace, vjezdy na sousední pozemky); v případě potřeby jejich omezení na nezbytně nutnou dobu bude toto předem a včas projednáno s vlastníky či uživateli těchto napojení.

23. Pro příjezd stavební techniky, odvoz zeminy a navážení stavebního materiálu se určuje stávající silniční síť.

24. Stavebník zajistí splnění podmínek souhrnného vyjádření Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 01.07.2016 pod č.j. MUUO/20522/2016/ŽP/vel, zejména

orgánu ochrany přírody a krajiny:

- při stavbě je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 839061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. V případě kácení dřevin rostoucích mimo les stanovené velikosti je podle § 8 odst. 1 zákona možné provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody, Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Za dřeviny smýcené z důvodu výstavby bude v souladu s ust. § 9 pdst. 1 zákona předepsána náhradní výsadba.

25. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska - souhlasu k umístění stavby do 50 m od okraje lesa Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 19.07.2018 pod č.j. MUUO/23889/2018/ŽP/grim:

- při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona
- stavba bude umístěna v souladu s předloženým situačním zákresem
- nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů
- po nabytí právní moci územního rozhodnutí požádá investor Městský úřad Ústí nad orlicí o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí po dobu výstavby (§ 15, 16, 17 a 18 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhlášky MZe č. 77 ze dne 18. března 1996
- po dokončení stavby požádá investor na základě GP o rozdělení lesních pozemků a následně požádá o vydání rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 15, 16, 17 a 18 zákona 289/95 Sb., o lesích). Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 1 vyhlášky MZe č. 77 ze dne 18. března 1996

26. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 25.06.2018 pod č.j. MUUO/20070/2018/ŽP/Mol a ze dne 26.07.2018 pod č.j. MUUO/20304/2018/ŽP/Mol:

- v terénu bude žadatelem vyznačena hranice zájmového území a bude zajištěno její nepřekročení. Stavební pozemek nepřesáhne výměru uvedenou v souhlasu
- předpokládaný termín ukončení dočasného odnětí – realizace stavby je rok 2020
- v místě stavby bude provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 25 cm o celkové kubatuře 31,5 m^3
- skryté vrstvy zeminy budou na náklady investora využity takto: ornice skrytá z plochy celého záboru (tj. cca 31,5 m^3) bude použita ke zpětnému ozelenění nového zemního tělesa výše jmenované komunikace
- o činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) podle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
- žadatel je povinen písemně oznámit realizaci záměru nejpozději 15 dnů před jeho zahájením (§ 11 odst. 4 písm. b) zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tj. v tomto případě Městskému úřadu Ústí nad Orlicí

- případné poškození odvodnění či závlah bude uvedeno do původního stavu investorem
- žadatel je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4 písm. a) zákona) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je toto závazné stanovisko podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci
- dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou částí se stal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v souhlasu (odstavec I zákona) nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21) zákona ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11 zákona. Povinný k platbě odvodů je ten jemuž svědčí oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

27. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne ze dne 26.07.2018 pod č.j. MUUO/20304/2018/ŽP/Mol:
- v terénu bude žadatelem vyznačena hranice zájmového území a bude zajištěno její nepřekročení. Stavební pozemek nepřesáhne výměru uvedenou v souhlasu
- předpokládaný termín ukončení dočasného odnětí – realizace stavby je rok 2020
- v místě stavby bude provedena skrývka vrchní kulturní vrstvy půdy o celkové kubatuře 31 m^3
- skryté vrstvy zeminy budou na náklady investora využity takto: ornice skrytá z plochy celého záboru (tj. cca 31 m^3) bude uložena na pozemku v bezprostřední blízkosti stavby v k.ú. Gerhartice
- bude zamezeno znehodnocení skrývky mechanizačními prostředky, smísením s podorničními zeminami a výkopky
- po ukončení nezemědělské činnosti na pozemcích budou odstraněny veškeré stavby a hmotné zbytky, které by bránily rekultivaci
- na upravených pozemcích budou zahájeny a plynule prováděny jednotlivé činnosti a opatření technické a biologické rekultivace dle schváleného plánu rekultivace, který je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska
- o činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) podle § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
- po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno orgánu ochrany ZPF, který vydal rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF, že byla rekultivace ukončena, aby mohlo být provedeno převzetí rekultivovaných pozemků vlastníky a aby mohla být ukončena povinnost platit odvody za odnětí této půdy
- budou dodržovány jednotlivé body provádění prací dle schváleného plánu rekultivace
- žadatel je povinen písemně oznámit realizaci záměru nejpozději 15 dnů před jeho zahájením (§ 11 odst. 4 písm. b) zákona) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tj. v tomto případě Městskému úřadu Ústí nad Orlicí
- případné poškození odvodnění či závlah bude uvedeno do původního stavu investorem
- žadatel je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4 písm. a) zákona) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je toto závazné stanovisko podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci
- za dočasné odnětí půdy se v souladu s § 11 zákona předepsán odvod ve výši 53.515,- Kč ročně. V souladu s § 9 odst. 9 zákona je výše odvodů stanovena pouze orientačně. Konečná výše odvodu bude stanovena v samostatném rozhodnutí podle § 11 zákona. Rozhodnutí o odvodech vydá Městský úřad Ústí nad Orlicí
- k zaplacení odvodu je povinná osoba (dále jen povinný), které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy
- dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, nový povinný k platbě odvodů oznámí a doloží orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím, v tomto

případě Městskému úřadu Ústí nad Orlicí, tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost k platbě odvodů uložena novému povinnému

28. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 15.06.2018 pod č.j. MUUO/18938/2018/ŽP/vel:
- nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpad\y, ve znění pozdějších předpisů
- o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

29. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 07.07.2016 pod č.j. KRPE-54047-1/ČJ-2016-171106:
- před započetím prací bude zhotovitelem předložena žádost o vyjádření k uzavírce a žádost k přechodné úpravě provozu obsahující odborně zpracovaný grafický návrh přechodného dopravního značení s uvedenou konkrétní zodpovědnou osobou autorizované firmy specializující se na problematiku dopravního značení
- bude obnoveno stávající trvalé dopravní značení a v případě instalace nového nebo odstranění stávajícího trvalého dopravního značení, bude před instalací dopravních značek a kolaudaci zažádáno ve smyslu ust. § 77 odst. 1 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., o písemné vyjádření. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení. Před instalací značení a kolaudaci bude provedena bezpečnostní inspekce za účasti investora, projektanta, silničního správního orgánu a DI PČR Ústí nad Orlicí. Vyhrazuji si právo případných změn v trvalém dopravním značení s ohledem na aktuální dopravní situaci a konečné provedení stavby.

30. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti TEPVOS spol. s r.o., Ústí nad Orlicí ze dne 13.06.2018 pod zn. TEP/640/2018/HL zejména:
- požadujeme odvodnění komunikace pomocí kanalizace ve správě SÚS Pardubického kraje
- před započetím prací je nutno požádat o vytýčení podzemních sítí. Zakreslené polohy podzemních zařízení jsou pouze s informativní přesností. Doručení písemné objednávky na vytýčení sítí musí být učiněno nejméně 5 dní před požadovaným termínem vytýčení na místě dotčeného pozemku a stavebník je následně musí udržovat na stavbě v nezměněném stavu.
- zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 „Zemní práce" a dalších navazujících norem, prostorové vedení budou ukládána v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními předpisy. Zemní práce v blízkosti sítí budou prováděna ručně se zvýšenou opatrností.
- před každým záhozem sítí ve správě TEPVOS, spol. s r.o. bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole výkopu a kontrole uložení jednotlivých podzemních vedení.
- za veškeré škody vzniklé na zařízení ve správě TEPVOS s.r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele. Za veškeré škody vzniklé na zařízeních při provádění prací v zájmovém území je plně odpovědný stavebník, případně dodavatel díla. Každé poškození zařízení ve správě TEPVOS spol. s r.o. je nutné neprodleně oznámit zástupcům provozovatele
- v případě odkrytí veřejné kanalizační stoky nebo veřejného vodovodního řadu je stavebník povinen dát toto na vědomí zástupci provozovatele (vlastníka) sítě na tel. 608 553 301.

- v případě odkrytí kabelového vedení veřejného osvětlení je stavebník povinen toto dát na vědomí na tel. 608 553 306 a musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel. Nad přístupným odkrytým kabelem v.o. musí být dodržen zákaz přejíždění vozidel, případně provedena řádná ochrana kabelů proti poškození
- při jakémkoliv porušení kabelu v. o. nebo světelné signalizace zajistí odpovědný zhotovitel stavby na své náklady výměnu kabelové trasy, a to v délce odpovídající úseku, který je vymezen nejbližšími světelnými body na každou stranu kabelové trasy od místa poškození kabelu. Současně zhotovitel zajistí veškerá povolení k výměně poškozeného kabelového úseku.
- v případě provádění zemních prací v blízkosti výše uvedených podzemních vedení budou dodržena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, které řeší ust. § 23 zák.č. 274/2001 Sb.
- nevyhnutelné úpravy a přeložky podzemních vedení ve správě TEPVOS, spol. s r.o. nutno projednat se zástupci majitele sítí. Náklady spojené s provedením úprav nebo přeložení vedení hradí investor stavby, který je vyvolává, majetkové vztahy k podzemnímu zařízení se realizací úprav nemění. V případě realizace prací prováděných na našem zařízení s předchozím souhlasem žádáme provést geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem sítí, včetně povrchových znaků po dokončení. Zaměření bude obsahovat geodetickou technickou zprávu, kontrolní výtisk 1:5000 a disketu s technickou zprávou ve formátu *.txt a výkresovou částí ve formátu *.dgn, dle směrnice TEPVOS, spol. s r.o. ke zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.

31. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, Brno, ze dne 11.07.2018 pod zn. 5001742976, zejména:

- před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení PZ
- při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zák.č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou
- novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynovodů a plynovodních přípojek
- požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace)
- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v min. vzdálenosti 1 m
- při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost min. 2 m na obě strany
- po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemní frézy atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci). Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.
- při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládky materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek

- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení
- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami
- plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TGP 702 01, TGP 702 04
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. Hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes plynárenského zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení

32. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 ze dne 27.04.2018 pod č.j. POS Li-198/18:

- pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (658583/18)
- stávající kabely společnosti CETIN a.s., vedoucí přes nově budované zpevněné plochy budou vytýčeny. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením do chrániček zahloubit. Kabely budou v případě potřeby uloženy do nových dělených chrániček. Chráničku tvoří dělené trouby KOPOHALF. Výrobce KOPOS Kolín a.s. min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch. Souběžně bude položena náhradní chránička DN 110. Nad chráničkami bude položena výstražná folie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelu SEK společnosti CETIN a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelu do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) společnosti CETIN a.s. ke kontrole.
- Při obnažení kabelů nebo optických trubek SEK bude přizván před záhozem pracovník společnosti CETIN a.s., ke kontrole
- nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb. sítě, Akademika Bedrny 365, Hradec Králové DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnicemi č. TSM 2096-1 a pas 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.

- součástí podkladů pro úspěšné kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště DLSS Hradec Králové

33. Stavebník zajistí splnění podmínek vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8 Děčín IV-Podmokly ze dne 20.03.2018 pod zn. 1097371056:
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k vrchnímu vedení VN 35 kV a VVN 110 kV k jejich provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího vrchního vedení VN, VVN a uzemňovací soustavy
- ochranné pásmo vrchního vedení VN 35 kV (VN 3900/3901) činí 7 metrů
- ochranné pásmo vrchního vedení VVN 110 kV (V1180/V1181) činí 12 metrů
- provádění činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a.s.
- po terénních úpravách a případném navyšování terénu musí být dodržena výška vodičů od země (komunikace, louky, polních cest...), která musí činit min. 7/6 metrů
- v ochranném pásmu vrchního vedení VN a VVN je zakázaná práce s nadměrnými mechanizačními prostředky
- nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 35 kV či VVN 110 kV na vzdálenost kratší než 5 metrů, v opačném případě požádejte o vypnutí vedení
- vzdálenost podpěrných bodů od budovaných či přeložených komunikací nižší třídy a polních cest bude min. 5 metrů
- vzdálenost podpěrných bodů od komunikace musí být řešeny dle ČSN EN 50341-3/Z2 čl. 5.4.5.3 CZ 3.1.
- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s." v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
- souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 40110-1, ČSN EN 50423-3, PHE 33 0000-6 a PHE 33 3301, ČSN EN 50341-3, pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
- umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace fy Rudolf Drnec, Kanice 298
- ochranné pásmo vedení VN 35 kV a VVN 110 kV bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN/VVN" z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma
- jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na linku 800850860 a budou opraveny na náklady viníka
- zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností
- v případě kolize stavby s vrchním vedením VN 35 kV, VVN 110 kV a dalším EZ bude řešeno dle zák.458/2000 Sb., - přeložkou daného úseku vedení
- výstavbou komunikace, křižovatek, napojení cest či terénními úpravami nesmí být ohrožena stabilita stávajících podpěrných bodů venkovního vedení VN či VVN

34. Stavebník zajistí splnění podmínek stanoviska Lesy ČR státní podnik, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové ze dne ze dne 18.07.2016 pod č.j. LCR 163/000845/2016 zejména :
- po dokončení bude stavba na náklady stavebníka geometricky zaměřena, stavebník uhradí zhotovení geometrického plánu v potřebném počtu vyhotovení a bude provedeno majetkoprávní vypořádání a to po nabytí právní moci rozhodnutí o trvalém odnětí z PUPFL. Návrh smlouvy o majetkoprávním vypořádání bude stavebníkovi zaslán v elektronické podobě po obdržení geometrického plánu a rozhodnutí o odnětí PUPFL s vyznačením nabytí právní moci
- všechny nemovité věci, které budou v rámci stavby použity dočasně, uvede stavebník po dokončení stavby do původního stavu
- stavebník se zavazuje uzavřít na pozemky dočasně využité k výstavbě nájemní smlouvu na dobu výstavby ukončenou uvedením pozemků do původního stavu s ohledem na způsob užití a provést protokolární předání (předávací protokol bude vyhotoven stavebníkem popř. jeho oprávněným zástupcem)
- termín zahájení a ukončení prací je z důvodu přizpůsobení případné hospodářské činnosti nutno oznámit v dostatečném předstihu (min. 14 dní) revírníkovi (Ing. Zdeněk Leschinger – mob. 725524291, e-mail lesinger.ls163@lesycr.cz prostřednictvím elektronické pošty lesnímu správci Ing. Jana Trejtnarová, e-mail trejtnarova.ls163@lesycr.cz). Dále požadujeme, aby byla pověřenému zástupci LČR umožněna účast při předání staveniště a na kontrolních dnech.

35. **Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.**

36. Ukončení stavby bude provedeno nejpozději **v roce 2020**, přičemž některé části stavby budou provedeny v příznivých povětrnostních podmínkách umožňujících realizovat potřebné technologické postupy tak, aby byla zajištěna jejich max. kvalita.

37. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (ust. § 122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č.18i k vyhlášce 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

38. Po dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu, obsahující náležitosti uvedené v § 122 stavebního zákona, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán, zápis o odevzdání a převzetí stavby, potvrzení o likvidaci nebo uložení odpadů vzniklých při stavbě, osvědčení o vhodnosti a jakosti výrobků a materiálů použitých při stavbě, kopie stavebního deníku, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Dle ustanovení § 122 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení
podle § 109 a), b), stavebního zákona (datovou schránkou doručenkou):
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ing. Rudolf Drnec, Kanice 298, 664 01 Bílovice nad Svitavou

podle § 109 c), d), stavebního zákona (datovou schránkou)
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676
Bureš Pavel, Pražská 11, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 22.06.1976
Červený Miroslav Sokolská 140, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 23.09.1971
Mako Petr, Sokolská 65, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 17.03.1967
Tomášová Lenka, Čs. Armády 947, 562 01 Ústí nad Orlicí, nar. 11.01.1974
Harapát Jaroslav, U Vody 19, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 30.08.1969, zastoupený právním zástupcem Mgr. Bc. Matějem Votroubkem, advokátní kancelář, Purkyňova 115, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 01833278
Javůrek Miloslav, U Hřiště 1182, 562 06 Ústí nad Orlicí, nar. 26.07.1935
UO TEX s.r.o., Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, IČ 62062441
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25945793

podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastníci sousedních staveb a pozemků (veřejnou vyhláškou):
p.p.č. 93/3, 135/7, 135/4, 135/5, 135/1, 85/6, 135/6, 135/2, 135/9, 97/2, 83/4, 83/64, 83/54, 83/30, 83/29, 21/4, 21/2, 21/1, 20, 16/7, 16/10, 26/3, 30/1, 67/4, 67/7, 67/3, 67/1, 67/5, 32/6, 32/10, 32/4, 37, 63/5, 63/2, 44/3, 44/2, 43/9, 43/2, 43/11, 98/6, 43/1, 42/1, 42/6, 39, 40/1, 41,1 v k.ú. Gerhartice
p.p.č. 534/27, 534/43, 167/2, 526, 166/5, 166/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
p.p.č. 2259, 2260, 2261, 2264, 2265 v k.ú. Ústí nad Orlicí

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Během stavebního řízení byla vznesena připomínka firmy UO TEX s.r.o., Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice a námitka pana Harapáta Jaroslava, U Vody 19, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, kterého na základě plné moci zastupuje právní zástupce Mgr. Bc. Matějem Votroubkem, advokátní kancelář, Purkyňova 115, 566 01 Vysoké Mýto. Připomínce a námitce se vyhovuje.

Odůvodnění

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend dne 12.07.2018 obdržel návrh na vydání stavebního povolení, kterou podal Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ 70892822, zastoupený na základě plné moci panem Ing. Rudolfem Drncem jednatelem společnosti SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o., Šumavská 31, IČ 46968822. Žádost byla dne 26.07.2018 doplněna o požadované podklady.
V žádosti o stavební řízení jsou uvedeny p.p.č. 93/6, 93/7, 93/8, 93/9 v k.ú. Gerhartice. Během stavebního řízení došlo na základě revize katastru k přisloučení p.p.č. 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, k p.p.č. 93/3 v k.ú. Gerhartice. Z tohoto důvodu speciální stavební úřad uvádí p.p.č. 93/3 v k.ú. Gerhartice jako pozemek, na kterém bude umístěna stavba.
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako speciální stavební úřad, který přípisem ze dne 31.08.2018 pod č.j. MUUO/23122/2018/DSS/ba dle ustanovení § 112 stavebního zákona oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy bez ústního jednání, s možností uplatnění námitek nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Současně s tím speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se mohou seznámit s podklady rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů od uplynutí lhůty k podání námitek.

K rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Dne 04.09.2018 byla doručeno vyjádření firmy UO TEX s.r.o., Sokolská 5, Ústí nad Orlicí-Kerhartice. Speciální stavební úřad požadavek firmy postoupil projektantovi p. Ing. Drncovi k podání vyjádření. Dne 11.09.2018 projektant zaslal následující vyjádření „v úseku SO 102 km 23,920-24,240 (vjezd do UO TEX) bude prováděno frézování a zesílení vozovky, nový obrubník vlevo a nový propustek DN 300 v km 24,24. Všechny tyto práce se dají organizovat při zachování příjezdu do firmy. Rovněž trouby propustku se dají provádět po polovinách. V rámci zpracování PDPS bude tento požadavek zapracován do ZOV".
Dne 18.09.2018 byla doručena námitka p. Harapát Jaroslav, U Vody 19, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, v zastoupení právním zástupcem Mgr. Bc. Matějem Votroubkem, advokátní kancelář, Purkyňova 115, 566 01 Vysoké Mýto.
Speciální stavební úřad námitku p. Harapáta postoupil stavebníkovi k podání vyjádření. Dne 04.10.2018 stavebník zaslal následující vyjádření „nebude dočasným záborem dotčených pozemků uvedená výměra 432 m^2, tak jak je uvedena v uzavřené Smlouvě o podmínkách provedení stavby, překročena. Stromy, které jsou vzhledem ke svému stavu určeny ke kácení, bude provádět ve své režii, mimo uvedenou stavbu, v rámci údržby zeleně Správa a údržba silnic Pk, v období vegetačního klidu tj. od listopadu 2018 do března 2019".
Z tohoto důvodu speciální stavební úřad dne 09.10.2018 oslovil Správu a údržbu silnic Pk Ústí nad Orlicí, aby kontaktovala pana Harapáta a uvědomila ho o kácení stromů. Dne 10.10.2018 Správa a údržba silnic Pk Ústí nad Orlicí speciálnímu stavebnímu úřadu sdělila, že 05.10.2018 s p. Harapátem učinila ústní dohodu o kácení dřevin, současně p. Harapát podepsal souhlas s kácením, který je součástí žádosti podané na odbor životního prostředí.

Dne 10.10.2018 speciální stavební úřad formou oznámení vydaným pod č.j. MUUO/32327/2018/DSS/ba vyzval účastníky řízení k seznámení se s podklady rozhodnutí a stanovil k tomu lhůtu do 5 dnů od doručení tohoto sdělení.
Z účastníků řízení se v dané lhůtě nikdo nedostavil k seznámení se s podklady rozhodnutí, ani nikdo nepožádal o nahlédnutí do správního spisu.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek ustanovení § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky a zjistil, že uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně ohrožena či omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí (předložené při stavebním řízení) ke stavbě nejsou zamítavá ani protichůdná a jejich podmínky byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Speciální stavební úřad upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání, neboť mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytla dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.
Speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Stavební povolení pozbývá dle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude stavba zahájena.
Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu § 109 stavebního zákona, kdy speciální stavební úřad vycházel z příloh žádosti o stavební povolení, z výpisu z katastru nemovitostí k dotčeným stavbám a pozemkům, z možností dotčení vlastnických práv vlastníků sousedních pozemků prováděním stavby a z vyjádření vlastníků technické infrastruktury.

Návrh na vydání stavebního povolení byl doložen těmito stanovisky, vyjádřeními a souhlasy:

Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 07.07.2016 pod č.j. KRPE-54047-1/ČJ-2016-171106
Souhrnné vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 01.07.2016 pod č.j. MUUO/20522/2016/ŽP/vel
Závazné stanovisko MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 15.06.2018 pod č.j. MUUO/18938/2018/ŽP/vel
Závazné stanovisko MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 19.07.2018 pod č.j. MUUO/23889/2018/ŽP/grim
Rozhodnutí MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 24.05.2018 pod č.j. MUUO/18078/2018/ŽP/Lin/63
Závazné stanovisko MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí ze dne 25.06.2018 pod č.j. MUUO/20070/2018/ŽP/Mol, ze dne 26.07.2018 pod č.j. MUUO/20304/2018/ŽP/Mol
Vyjádření MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend ze dne 13.06.2016 pod č.j. MUUO/20522/2016/DSS/ba
Závazné stanovisko MěÚ Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu ze dne 12.07.2018 pod č.j. MUUO/21631/2018/SÚ/franz
Vyjádření Lesů ČR s.p., Lesní správa Lanškroun, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové ze dne 18.07.2016 pod č.j. LCR 163/000845/2016
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Krajské ředitelství, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5 ze dne 15.06.2016 pod č.j. HSPA-26-576/2016
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Pardubice, územní pracoviště Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí ze dne 14.06.2018 pod č.j. KHSPA 09720/2018/HOK-UO
Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, Pardubice ze dne 30.10.2015 pod Sp. zn. 46470/2015-8201-OÚZ-PCE
Stanovisko Česká republika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, Hradec Králové ze dne 27.06.2016 pod č.j. 8-195/2016-5512HK
Vyjádření TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, Ústí nad Orlicí, ze dne 13.06.2018 pod zn. TEP/640/2018/HL
Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice ze dne 20.06.2016 pod zn. 43314/2016/OŽPZ/Sv
Souhlas ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín ze dne 20.03.2018 pod zn. 1097371056
Vyjádření CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, ze dne 27.04.2018 pod č.j. POS Li-198/18
Stanovisko GridServis, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, ze dne 11.07.2018 pod zn. 5001742976
Stanovisko Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, ze dne 21.07.2016 pod č.j. PVZ/16/18966/Ka/0
Vyjádření Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, Vysoké Mýto ze dne 20.06.2016 pod č.j. RMVM-4.42-503/2016
Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 ze dne 22.09.2016 pod zn. SPU 407 448/2016

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, odvolání se podává u MěÚ Ústí nad Orlicí - odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend v Ústí nad Orlicí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Ing. Jaroslav Škarka
vedoucí odboru

MĚSTSKÝ ÚŘAD 122 Ústí nad Orlicí

Za správnost vyhotovení
Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

Vydání tohoto rozhodnutí je dle ustanovení § 8 odst. 1, písm. c) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od placení správních poplatků.

Účastníci řízení

podle § 109 a), b), stavebního zákona (datovou schránkou doručenkou):
Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Ing. Rudolf Drnec, Kanice 298, 664 01 Bílovice nad Svitavou

podle § 109 c), d), stavebního zákona (datovou schránkou)
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676
Bureš Pavel, Pražská 11, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 22.06.1976
Červený Miroslav Sokolská 140, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 23.09.1971
Mako Petr, Sokolská 65, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 17.03.1967
Tomášová Lenka, Čs. Armády 947, 562 01 Ústí nad Orlicí, nar. 11.01.1974

Harapát Jaroslav, U Vody 19, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, nar. 30.08.1969, zastoupený právním zástupcem Mgr. Bc. Matějem Votroubkem, advokátní kancelář, Purkyňova 115, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 01833278
Javůrek Miloslav, U Hřiště 1182, 562 06 Ústí nad Orlicí, nar. 26.07.1935
UO TEX s.r.o., Sokolská 5, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice, IČ 62062441
Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
TEPVOS spol. s r.o., Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25945793

podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastníci sousedních staveb a pozemků (veřejnou vyhláškou):
p.p.č. 93/3, 135/7, 135/4, 135/5, 135/1, 85/6, 135/6, 135/2, 135/9, 97/2, 83/4, 83/64, 83/54, 83/30, 83/29, 21/4, 21/2, 21/1, 20, 16/7, 16/10, 26/3, 30/1, 67/4, 67/7, 67/3, 67/1, 67/5, 32/6, 32/10, 32/4, 37, 63/5, 63/2, 44/3, 44/2, 43/9, 43/2, 43/11, 98/6, 43/1, 42/1, 42/6, 39, 40/1, 41,1 v k.ú. Gerhartice
p.p.č. 534/27, 534/43, 167/2, 526, 166/5, 166/4 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
p.p.č. 2259, 2260, 2261, 2264, 2265 v k.ú. Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány státní správy (datovou schránkou):
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí stavební úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Tychanova 1, 160 01 Praha 6, doručovací adresa – Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Česká republika-vojenská správa, Agentura logistiky, Regionální středisko, vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí
Povodí Labe státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Dále obdrží (datovou schránkou):
SÚS Pardubického kraje, Třebovská 333, 562 03 Ústí nad Orlicí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.